
E.M.
Revestimiento texturado mortar Mólins Tarquin o calidad equivalente
Enchapado de mampostería para pintar mayor espesor
Carpinterías de Pvc simil Madera foro a definir
Reparación de filtraciones en cubierta existente y cambio de tejas rotas
Remoque plastico fino Textile Rocmar
Carpinterías de Pvc simil Madera foro a definir
Reparación de filtraciones en cubierta existente y cambio de tejas rotas
Carpinterías de Pvc simil Madera foro a definir
Reparación de filtraciones en cubierta existente y cambio de tejas rotas
Curtain wall segun detalle
Muro colgante de H°A°
CENTRO MUNICIPAL RODRIGUEZ ORTEGA
CORTE A-A
Suita entre carpinterías y revestimiento texturado Tarquin o equivalente
Carpinterías de aluminio anodizado color natural
Curtain wall segun detalle
Refuerzos 3cm Revestimiento texturado mortar Mólins Tarquin o calidad equivalente
Curtain wall segun detalle
Revestimiento texturado mortar Mólins Tarquin o calidad equivalente
SALA DE MAQUINAS
CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
DESPENSA
ELEMENTOS VALIJAS
PATIO EXTERIOR 2
CORTE B-B
TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
Municipalidad de Vicente López
Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Planeamiento y Gestión
Departamento de Arquitectura
OBRA: EJECUCION DE NUEVO GERIATRICO MUNICIPAL RODRIGUEZ ORTEGA
PLANO: VISTA FRENTE - CORTE A-A / CORTE B-B
A1 HOJA
Nº 10
ESCALA: 1:100
FECHA: NOV. 2016