NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:
- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

REFERENCIAS:

MATAFUEGO CLASE "A y B" POLVO "ABC" CAP. 5 kg. CON MANOMETRO DE CONTROL DE CARGA MARCA YUKON, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

MATAFUEGO CLASE "K" PYLEGO DE COCINA-ACEITES VEGETALES O ANIMALES Y GRASAS, CAP. 2 Kg. CON MANOMETRO DE CONTROL DE CARGA. MARCA YUKON, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

MATAFUEGO TIPO CO2 CAP. 2 Kg. CON MANOMETRO DE CONTROL DE CARGA MARCA YUKON O EQUIVALENTE.

MATAFUEGO CLASE "D" Y/UOSO DE METALES, CAP. 5 Kg. CON MANOMETRO DE CONTROL DE CARGA MARCA YUKON, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

MANIJON ANTIPANICO EN PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA JAQUE EQ. O SUP. CALIDAD.

SENTIDO SALIDA DE EMERGENCIA

L.E. LUZ DE EMERGENCIA FLUORESCENTE AUTÓNOMO NO PERMANENTE TIPO HANCO AHN/A002 EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

L.E. LUMINARIA SEÑALIZACION DE ESCAPE FLUORESCENTE AUTÓNOMO PERMANENTE CON PICTOGRAMA INDICANDO LA SEÑALIZACIÓN DE SALIDA. TIPO HANCO SUN/3802 EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

F-60 PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO S/PLANILLA DE CARPINTERIA, CON CERRADURA ANTIPANICO F-60 CERTIFICADAS POR DIRECCION DE BOMBEROS

F-60 MURO CORTAFUEGO F-60.

IMPORTANTE:
SE DEBERA INSTALAR LA CENTRAL DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO, INDEPENDIENTE DE LA CENTRAL DE SEGURIDAD Y ROBO, NO SE ACEPTARA BAJO NINGUN CONCEPTO LA UNIFICACION DE AMBAS MEDIANTE INTERFASES U OTROS.

GABINETE METÁLICO EMPOTRADO EN LA PARED: 1.20 m DE NPT 0.60x0.50x0.25m
PUERTA CIEGA DE CHAPA CON VISOR ACRILICO, COMPLETO Y/O LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- MANGA DE 25m Y 38x45mm, CON DERIVACIÓN DE 38 mm, UNION DEL TIPO STORTZ (TIPO DURALINE EQUIVALENTE O SUP. CALIDAD)
- LLAVE DE PASO TIPO TEATRO DE 38/45 mm TIPO STORTZ
- LANZA: 38/45mm, (SERVIA APROBADAS PARA CONTROLA INCENDIO DEL TIPO CHORRO PLENO/NEBLA REGULABLE.
- 1/4 LLAVE UNION
- TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN CONTAR CON SELLO Y CERTIFICACIÓN I.R.A.M.
- MARCA IDENT SHAF, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD

CAÑERIA INTERNA EN EDIFICIO PARA SISTEMA DE EXTINCION DE Hº GALVANIZADO. PINTADO COLOR BERMELLON S/NORMAS.

CAÑERIA PARA SISTEMA DE DETECCION DE Hº SIDM PESADO, DIAMETRO MINIMO 7/8" (cello-electrosiod)

CAÑERIA ENTERRADA EXTERNA, NIVEL DE TAPADA -0.60/0.80 m EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO H/3 PCR TERMOFUSIBN, MARCA INDUSTRIAS SALALLO O SUPERIOR CALIDAD.

EQUIPO DE INCENDIO:

EQUIPO DE PRESURIZACION MARCA SALSON, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD. LINEA MULTIMAX, MODELO MXH 1003-5 EN CUBIERTA CONSTITUIDO POR:
- 2 BOMBAS CENTRIFUGAS, HORIZONTALES MONOBLOCK, MODELO FIRE 33-160-5,5-1S3
- 1 BOMBA JOCKEY HORIZONTAL MONOBLOCK, MODELO 25-250-0,5-1SB
- 2 COLECTORES ASPIRACION e IMPULSION EN HIERRO 2"
- 4 VALVULAS DE CIERRE (2 x BOMBA)
- 2 VALVULAS DE RETENCION EN LINEA
- 1 VALVULA DE RETENCION A SALIDA CAÑERIA IMPULSION BOCA IMPULSION EN VEREDA
- SOPORTE CONSOLE CHAPA DE ACERO.
- 1 FILTRO CANASTO EN ASPIRACION, UBICAR EN TANQUE CISTERNA
- 1 TABLERO DE COMANDO TRIPOLAR (INCLUYE EL MANEJO DE LA BOMBA JOCKEY)
- 1 TANQUE PULMON 100 Lts. MODELO DS1-L-100B-V-V
- 1 MODULO MONITOREO CENTRAL DE DETECCION, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS CAP IV.

LA CAPACIDAD INDICADA ES LA MINIMA EXIGIBLE A PARTIR DE LA CUAL EL PROYECTISTA CALCULARA EL DEFINITIVO.

IMPORTANTE

1- LA INSTALACION SE EJECUTARA DE ACUERDO CON LAS NORMAS IMC, NFPA 13, CODIGOS LOCALES, ESTATALES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO.
2- TODO EL EQUIPAMIENTO A PROVEER E INSTALAR DEBE CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE, AGENTE OFICIAL Y DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA.
3- SE DEBERA REALIZAR EL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA, DEFINIENDO LAS CARACTERISTICAS DE LA CENTRAL A INSTALAR Y LA DEFINICION DEL TIPO DE DETECTOR SEL SECTOR A PROTEGER.
4- VER ESPECIFICACIONES TECNICAS.
5- LA UBICACION EXACTA DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES SE DEFINIRA CON LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.
6- EL CABLEADO DE LOS SISTEMAS DE DETECCION Y SEGURIDAD, SE UBICARA EN LA MAYORIA DE LOS CASOS EN LAS BANDEJAS DEL SISTEMA ELECTRICO, INDIVIDUALIZANDOLOS CON PRESINTOS DISTINTIVOS.

NOTAS:

1- BOMBA
LAS CAPACIDADES INDICADAS SON LAS CONDICIONES MINIMAS DE CAUDAL Y PRESION, QUE SE DEBERAN CONSIDERAR PARA LA ELABORACION DEL CALCULO DEFINITIVO PARA LA RED DE HIDRANTES
2- LAS CAPACIDADES Y DECICIONES SERAN CONSIDERADAS COMO MINIMAS NECESARIAS, LAS DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO A LA DIRECCION DE INGENIERIA.
3- SE DEBERA PRESENTAR EL PROYECTO EJECUTIVO POR ESPECIALISTA SI SE INDICA EN PLIEGO



D / P / Arq	PROVINCIA DEL NEUQUEN	
	MINISTERIO DE ECONOMIA Y INFRAESTRUCTURA	
	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	
	DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA	
	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
OBRA:	NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI - 2ª ETAPA	
LUGAR:	SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN	
PLANO:	INSTALACION DE PROTECC. CONTRA INCENDIO PLANTA SUBSUELO / NIVEL - 5.95 SECTORES 1,2,3,8,9 Y 10	PLANO Nº 10-01

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
			1:100	2016		