



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
AULAS Y AUDITORIOS SUBETAPA 2
CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ROSA – DPTO. CAPITAL

13 - EQUIPAMIENTO



GENERALIDADES

La sección incluye la fabricación, transporte y montaje de los pizarrones fijos, según se indica en los planos y en las presentes especificaciones.

Planos de taller

El Contratista deberá ejecutar los planos de taller para todo el trabajo especificado, indicando tamaños, métodos de construcción, fijación a elementos contiguos y colocación y detalles 1:2. La Inspección deberá aprobar expresamente esta documentación, antes de comenzar la fabricación.

Replanteo

El Contratista, con la asistencia de la Inspección, deberá replantear todas las medidas en obra.

Entrega y almacenamiento

Se recibirá el mobiliario con la anticipación mínima necesaria para su montaje, almacenándolo en un lugar cubierto, seco y cerrado de la obra, separado del suelo y protegido de daños mecánicos.

PRODUCTOS

Requerimientos generales: El Contratista-proveedor de los pizarrones tendrá sólidos antecedentes de trabajo, en cuanto a calidad de materiales y mano de obra, con gran prestigio y eficaz respuesta empresarial, sujeto a la aprobación previa de la Inspección.

13.1 PIZARRONES

Se deberán proveer e instalar pizarrones en los lugares indicados en plano.

Será del largo indicado en planos respectivos, arrancando desde 0,95 m. del nivel de piso interior y hasta 2,00 m. de altura; se fraccionará en dos módulos.

Se realizará con laminado fenólico color blanco mate de 1 mm. de espesor sobre multilaminado de madera. El fenólico será apto para uso de marcadores al agua y tendrá una terminación perimetral con cantos de aluminio o ABS.

Serán paños fijos de 4 m de longitud y 1,20m de alto.