Detalle Prototipo sanitario: Loc. 012- 119- 229- 308 Sanitario Discapasitados



Planta



Corte A-A

Detalle Prototipo sanitario: Loc. 120- 226- 305 Sanitario Mujeres



Planta



Corte A-A

Detalle Prototipo sanitario: Loc. 121- 228- 307 Sanitario Hombres



Planta



Corte A-A

Detalle Prototipo sanitario: Loc. 021- 205 Sanitario



Planta



Corte A-A

Detalle Prototipo sanitario: Loc. 206/207 Sanitario niños /niñas

Nota: recolocar artefactos sanitarios retirados en la demolicion sanitarios PB
(inodoros- bachas- mesadas- griferias)



Planta



Corte A-A

REFERENCIAS:

ARTEFACTOS

- I°a — Inodoro loza blanca, pedestal corto con mochila exterior. Modelo línea clásica de FERRUM. Y tapa de asiento.
- M° — Mingitorio loza blanca, oval con válvula de descarga. Modelo línea clásica de FERRUM.
- L°a — Bacha de acero inoxidable redonda, Ø 0.30m. Pegada. Linea Inox. afr. 453. Mi Pileta, o equivalente

GRIFERIAS

- G.a — Canilla automatica p/ mesada pressmatic tipo 0361 de FV o equivalente.

ARTEFACTOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

- I°d — Inodoro, loza blanca, con depósito de accionamiento neumático, (para personas con movilidad reducida). Línea Espacio de FERRUM o equivalente.
- B.a — Baral rebatible para accionamiento de descarga a distancia y portarollo, de 80 cm, (en un lateral de inodoro). Línea Espacio de FERRUM o equivalente.
- B.r — Baral rebatible, de 60 x 18.5 cm, para laterales de inodoro ó lavatorio. Línea Espacio de FERRUM o equivalente.
- L°d — Lavatorio, loza blanca, con sistema de soporte móvil , Línea Espacio de FERRUM. o equivalente. (para personas con movilidad reducida).
- G.d — Canilla automática para mesada para discapacitados PRESSMATIC tipo 0361.03A de FV o equivalente.

EQUIPAMIENTO

- E.a — Espejo e=6mm: de 0.80 x 6.40. Borde pulido, pegado y con grampas de acero inox.
- E.d — Espejo e=6mm: de 0.60 x 0.90. Borde pulido, pegado y con grampas de acero inox.
- S.P — Sistema de panelería divisoria. Estructura de tubos de aluminio, Laterales, frentes y puertas con marco perfil de aluminio, Placas enchapadas con melamina blanca en ambas caras. Sujecion inferior mediante herrajes de fijacion a solado. Herrajes de seguridad tipo libre /ocupado

ACCESORIOS

- DT — Dispenser de toallas de papel.
- DJ — Dispenser de Jabón líquido.
- PS — Percha simple, fijada a paneles divisorios.
- PR — Porta rollo de papel, plástico. Fijado a tabique divisorio

MESADAS

- Mg — Mesada de granito con zócalo y frentín, gris mara. Esp.: 25mm. Sobre mensulas amuradas a pared.

SOLADOS

- SG30 — Solado mosaico granitico compacto, de 30 cm. x 30 cm. y 25 mm de espesor, color Blanco natural (D20812) de Blangino. Zocalo granitico, del tipo y calidad establecidos para el solado, de 7 cm. x 30 cm. y 15 mm. de espesor.
- SG — Solia de granito, ancho de pared y 25 mm. de espesor.

REVESTIMIENTOS

- PL — Pintura al latéx interior color blanco mate.
- RC — Revestimiento cerámico de pared, 20 x 20 cm. Blanco mate San lorenzo o equiv..

CIELORRASO

- CY — Suspendido, placa roca de yeso estandar, e/12.5mm. con tapa de inspección en locales sanitarios.

REFERENCIAS:

ARTEFACTOS

- L° — Bacha de acero inoxidable s/mesada. Medidas 0.43x0.78xx.20m. Pegada. Linea Inox. afr. 406E. Mi Pileta, o equivalente
- A.E — Anafe eléctrico. Dos placas eléctricas de diferentes potencias para optimizar su uso. 6 niveles de potencia. Plancha de acero inoxidable. Encastrable o mesada. Color: acero inoxidable. Medidas ext.: 0.29m x 0.51m x 0.03m. De Longvie ó equivalente. (Mod. AE30N).
- T.E — Termotanque electrico de alterecuperación.

GRIFERIAS

- G. — Grifería monocomando p/ mesada con pico movil. Linea Swing de FV o equivalente.

EQUIPAMIENTO

- BM1 — Mueble bajo mesada compuesto por dos modulos de dos hojas de abrir con estante intermedio c/u. y dos modulos con tres cajones c/u.. Dos estantes engrasados (ver planilla de muebles PM01)
- BM2 — Mueble bajo mesada compuesto por tres modulos de puertas placas corredizas con estante intermedio c/u. (ver planilla de muebles PM01)

MESADAS

- Mg — Mesada de granito con zócalo y frentín, gris mara. Esp.: 25mm. Sobre mensulas amuradas a pared.

SOLADOS

- SAI — Solado de cemento alisado

ZOCALOS

- Z. — Zócalo de h° pobre h:10cm.

REVESTIMIENTOS

- PL — Pintura al latéx interior color blanco mate.
- RC — Revestimiento cerámico de pared, 20 x 20 cm. Blanco mate San lorenzo o equiv..

CIELORRASO

- CY — Suspendido, placas de lana de vidrio fonoabsorventes de 610 x 610mm, e: 20mm pvc color blanco terminación "glacial" de "Andrea/over" o equivalente. Perfileria de aluminio vista.

Detalle Cocina: Loc. 215



Planta



Corte A-A

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

EL CONSTRUCTOR VERIFICARA LAS MEDIDAS EN OBRA.

EL CONSTRUCTOR AJUSTARA EL PROYECTO EJECUTIVO A DICHAS MEDICIONES Y DEBERA PONER A CONSIDERACION DE LA INSPECCION DE OBRA LOS DESAJUSTES QUE OBSERVARA.

PREVIO A INICIAR LA CONSTRUCCION EL CONTRATISTA REQUERIRA LA APROBACION DE LOS PLANOS DEFINITIVOS POR PARTE DE LA INSPECCION DE OBRA.

PLAN DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN SEDE PIÑEYRO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA

UNDAV

OBRA: Construcción 3º piso Aulas - Módulo Vinculación - Sede Piñeyro

LOCALIZACION: Mario Bravo 1460, Piñeyro, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

NOMBRE

Detalles Sanitarios

Prototipos

PLANO Nº

DS-01

PROYECTISTAS: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA UNDAV

RESPONSABLE: Arq. Rodolfo Macera.

ARCHIVO:

ESCALA: 1:150

FECHA: Octubre-2016

FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES