

Municipalidad de La Plata

La Plata, 05 de Setiembre de 2017

Señores: Oferentes

S _____ / _____ D:

Ref.: Licitación Pública 74/2017
"Diagonales verdes" Etapa 1: Diagonal 76 – Plaza Azcuénaga – Plaza Belgrano

Exp: 4061-1042935/2017 Circular aclaratoria sin consulta n° 001

OBSERVACIONES

1. En el ITEM del PET 5.2.4 Provisión y colocación / Lapacho Rosado, donde dice:

"El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentación correspondiente.", se deberá leer "El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un volumen de 150 cm de profundidad por 100cm de largo y 100cm de ancho."

2. Con respecto al ITEM del PET 5.2.4 Provisión y colocación. *Se deberá considerar en los anexos II y III en el rubro 2(dos) las cantidades correspondientes según la siguientes planillas:*

PLAZA BELGRANO

| OBRA - LA PLATA - PLAZAS | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|----------|------------|---------|---------|-----|
| PLAZA BELGRANO | | | | | | | |
| R-I | Descripcion | Unidad | Cantidad | P Unitario | Parcial | Total | Ino |
| 2 | FORESTACION GENERAL | | | | | \$ 0.00 | |
| 2,1 | Limpieza y Replanteo | GL | 1,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,2 | Provision y colocacion / Tilia (Tilo) | U | 4,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,3 | Provision y colocacion/Jacaranda | U | 50,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,4 | Provision y colocacion/Sauce Iloron | U | 1,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,5 | Provision y colocacion / Agapanthus | U | 128,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,6 | Provision y colocacion / Phormium Tenax | U | 128,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,7 | Provision y colocacion / Penisetum Rubra | U | 128,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,8 | Provision y colocacion de tutores (par) | U | 55,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,9 | Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantacion de arboles. | M3 | 50,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,10 | Mantenimiento de especies durante 18 meses | GL | 1,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |

PLAZA AZCUÉNAGA

| OBRA - LA PLATA - PLAZAS | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|----------|------------|---------|---------|-----|
| PLAZA AZCUENAGA | | | | | | | |
| R-I | Descripcion | Unidad | Cantidad | P Unitario | Parcial | Total | Ino |
| 2 | FORESTACION GENERAL | | | | | \$ 0.00 | |
| 2,1 | Limpieza y Replanteo | GL | 1,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,2 | Provision y colocacion / Lapacho | U | 12,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,3 | Provision y colocacion/Jacaranda | U | 10,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,4 | Provision y colocacion / Agapanthus | U | 900,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,5 | Provision y colocacion / Phormium Tenax | U | 250,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,6 | Provision y colocacion de tutores (par) | U | 22,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,7 | Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantacion de arboles. | M3 | 20,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2,8 | Mantenimiento de especies durante 18 meses | GL | 1,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |

DIAGONAL 76 TRAMO I

| OBRA - LA PLATA - DIAGONAL 76 | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|----------|------------|---------|---------|-----|
| TRAMO I | | | | | | | |
| R-I | Descripción | Unidad | Cantidad | P Unitario | Parcial | Total | Inc |
| 2 | FORESTACION GENERAL | | | | | \$ 0.00 | |
| 2.1 | Limpieza y Replanteo | M2 | 3,465.75 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.2 | Reubicacion de arboles | U | 5.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.3 | Provision y colocacion / Cesped | M2 | 3,465.75 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.4 | Provision y colocacion / Lapacho | U | 2.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.5 | Provision y colocacion / Fresno | U | 49.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.6 | Provision y colocacion / Fraxinus Pensilvanica | U | 42.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.7 | Provision y colocacion de tutores (pa) | U | 51.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.8 | Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantacion de arboles. | M3 | | | | | |
| 2.9 | Mantenimiento de especies durante 18 meses | GL | 4.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |

DIAGONAL 76 TRAMO II


| OBRA - LA PLATA - DIAGONAL 76 | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|----------|------------|---------|---------|-----|
| TRAMO II | | | | | | | |
| R-I | Descripción | Unidad | Cantidad | P Unitario | Parcial | Total | Inc |
| 2 | FORESTACION GENERAL | | | | | \$ 0.00 | |
| 2.1 | Limpieza y Replanteo | M2 | 3,708.80 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.2 | Reubicacion de arboles | U | 44.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.3 | Provision y colocacion / Cesped | M2 | 3,708.80 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.4 | Provision y colocacion / Lapacho | U | 9.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.5 | Provision y colocacion / Fresno | U | 24.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.6 | Provision y colocacion / Fraxinus Pensilvanica | U | 42.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.7 | Provision y colocacion de tutores (pa) | U | 33.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |
| 2.8 | Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantacion de arboles. | M3 | | | | | |
| 2.9 | Mantenimiento de especies durante 18 meses | GL | 1.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | |

- En planos está especificado Banco Durban y en el pliego figura como 5.6.1 Ejecución de bancos de hormigón in situ. Para este elemento se considera de hormigón in situ con terminación planchado de concreto o premoldeado a aprobar por la SPU y la inspección de obra de 0,45 x 0,50 x 1,80 ml.
- En todos los casos las rampas, sean in situ o premoldeadas, como así también las piezas podotáctiles o antideslizantes que las compongan serán de color de la vereda existente o en su defecto color cemento.



Dr. GABRIEL ROUILLET

Secretario Planeamiento Urbano y Des. Económico



Arq. EDUARDO PIETROBON

Responsable de Obra SSP