





CA4	CARPINTERIA ALUMINIO	Ubicación: 1° piso FRENTE
		Cant:1




REALIZADA EN ETAPA ANTERIOR

CA5	CARPINTERIA ALUMINIO	Ubicación: 2°a 5° piso FRENTE/ 1°a 5° piso CONTRAFRENTE
		Cant: 9



REALIZADA EN ETAPA ANTERIOR

CA6	CARPINTERIA ALUMINIO	Ubicación: 1°a 5° piso SECTOR BAÑOS sobre medianera
		Cant:10




REALIZADA EN ETAPA ANTERIOR

PLANILLA DE VIDRIOS

- ☐ Laminado compuesto por:
c/pvb 10.38 mm incoloro
- ☐ Float Templado 10mm Esmerilado (al acido o arenado)
- ☐ Float Incoloro Templado 10mm
- ☐ Laminado 3 + 3 incoloro c/ pvb 0.38 mm incoloro
- ☐ Laminado 4+4 incoloro c/ pvb 0.38 mm translucient white

Las medidas se verificarán en obra .
Presentar detalles para su aprobación

LV1	CARPINTERIA LADRILLO DE VIDRIO	Ubicación: 1°a 5° piso SECTOR ESCALERA sobre medianera
		Cant:10




REALIZADA EN ETAPA ANTERIOR

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Marco: Sistema de Frente Integral Aluar / Hydro, mullions vertical de 100 / 120 mm (verificar mediante calculo segun la altura correspondiente)
Travesaños: Sistema de Frente Integral Aluar / Hydro, mullions vertical de 100 / 120 mm.
Tapas: Presor de fijacion y tapa de terminacion recta.
Terminacion: Anodizado Natural 15 micrones normalizados
Vidrios: Segun planilla adjunta.
Ventanas apertura: Sistema Piel de Vidrio con contravidrio, una aldaba por hoja tipo Udinisse 6969 color gris, tijeras de A° 1°.
Ventilaciones: Se realizaran en aluminio, anodizado natural, con malla antipajaro interior galvanizada.
Parasoles: Ver detalle de parasoles adjuntos.


CA12	CARPINTERIA ALUMINIO	Ubicación: 6° y 7° piso LATERAL esc. incendio-depósito
		Cant: 2 (ambas puertas de abrir izq)

CARPINTERIA SECTOR DEPOSITO CARPINTERIA SECTOR ESC.INCENDIO c/ salida



REALIZADA EN ETAPA ANTERIOR

LV2	PISO LADRILLO DE VIDRIO	Ubicación: Patio acceso sobre piso PB
		Cant:1



OBRA: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO**
SEDE WENCESLAO TATA 4978

LAMA-SOLER Arquitectos
Riobamba 1234 6° C - Buenos Aires - Argentina - tel/fax +54-11-4811-1844/6890
e-mail: estudio@lamasoler.com.ar

CARPINTERIA

PISO BALDOSAS DE VIDRIO

PLANO

CA-3

ESCALA 1:100

REV. A

11/03/2016