			MAMPOSTERIAS Y TABIQUES								CUBIERTAS		AISLACIONES		REVOQUES			CONTRAPISOS			CARPETAS		SOLADOS			ZOCALOS					SOLIAS	REVESTIMIENTOS				CIELORRASOS					VIDRIOS		PINTURA								ARTEFACTOS DE ILUMINACION						OBSERVACIONES
			MAMPOSTERIA MURO DOBLE DE HORMIGON Y LADRILLO HUECO INTERIOR (8X18X33cm)	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE HORMIGON	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE HORMIGON+ARENA (MURO CORTAFUEGO)	MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO (8X18X33cm)	TABIQUE DE PLACA DURLOCK	TABIQUE DE PLACA DURLOCK 1 CARA	TABIQUE DE PLACA DURLOCK PLACA ROJA	REUBICACION TABIQUE MODULAR	CUBIERTA METALICA INCLUYE PANEL TIPO PANELPLAC ESTRUCTURA RETICUADA	LOSA DE H° ARMADO	HIDROFUGA HORIZONTAL S/CONTRAPISO	HIDROFUGA VERTICAL	REVOQUE GRUESO Y FINO	GRUESO BAJO REVESTIMIENTO	GRUESO FRATAZADO	CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL CON MALLA SOBRE TIERRA SELECCIONADA COMPACTADA esp. 0,12m	CONTRAPISO SOBRE LOSA DE HORMIGON esp. 0,15m	CONTRAPISO DE CASCOTES CON PENDIENTE SOBRE LOSA AZOTEA C/ AISLACION Y CARPETA esp. 0,12m	CARPETA NIVELADORA DE CEMENTO ESPESOR 2cm	CARPETA NIVELADORA DE CEMENTO ALISADO ESPESOR 2cm	VEREDA DE HORMIGON CEPILLADO	ALFOMBRA TIPO ATLANTIS BOUCLE TWIST 9 O SIMILAR	PISO DE GOMA TIPO INDEVIAL MODELO CERAMA 50X 50cm COLOR IDEM EXISTENTE	CERAMICO 20 X 20cm	DE CEMENTO	DE MADERA	DE GOMA IDEM EXISTENTE	MOSAICO GRANITICO IDEM PISO EXISTENTE	ZOCALO CANAL DE ALUMINIO NATURAL	DE GRANITO NEGRO BRASIL ESPESOR 2cm	ALFOMBRA TIPO ATLANTIS COMPACTADA O SIMILAR	CERAMICO 20X 20cm	PERFIL DE PROTECCION h= 2,00m DE ALUMINIO	MESADAS DE GRANITO GRIS MARA ESPESOR 2cm	HORMIGON VISTO	SUSPENDIDO DE ROCA DE YESO TIPO DURLOCK C/AISLACION SOBRE ESTEREOESTRUCTURA	SUSPENDIDO DE ROCA DE YESO TIPO DURLOCK	SUSPENDIDO DE ROCA DE YESO PLACA VERDE TIPO DURLOCK	SUSPENDIDO DE ROCA DE YESO PLACA ROJA TIPO DURLOCK	BUÑA PERIMETRAL	AGUJEROS PARA ARTEFACTOS	BLISAN: LAMINADO 3mm x 1mm	ESPEJO INCOLORO 6mm	LATEX EXTERIOR	RECUBRIMIENTO ACRILICO PARA PISOS DE CEMENTO	LATEX INTERIOR COLOR A DETERMINAR	LATEX INTERIOR SOBRE MAMPOSTERIA EXISTENTE	LATEX PARA CIELORRASOS	LATEX SOBRE CIELORRASOS EXISTENTES	EN CARPINTERIA METALICA - ANTIOXIDO Y 2 MANOS ESMALTE SINTETICO COLOR A DETERMINAR	AL BARNIZ EN CARPINTERIAS METALICAS	ESMALTE SINTETICO MATE EN LUGARNAS COLOR NEGRO	ARTEFACTOS SUSPENDIDO LUZ CALIDA 1X 40 WATTS	PLAFON DE EMBUTIR CON LOUVER 60X 60cm 2 X 36W	ARTEFACTO DE EMBUTIR LAMPARA PC L 2 X 18W CON VIDRIO TEMPLADO	DE EMBUTIR 2X40W CON DIFUSOR	ARTEFACTO DE EMBUTIR DE LED 55W 60X60cm	REFLECTOR PAR LED 7X 5W	
PLANTA	Nº	LOCAL	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	A	B	A	B	C	A	B	C	A	B	A	B	C	D	A	B	C	D	E	A	A	B	C	D	A	B	C	D	E	F	G	A	B	A	B	C	D	E	F	
PLANTA BAJA	1	ACCESO					◆																◆							◆												◆												
	2	AREA DE EXPOSICION																													◆												◆							◆		
	3	INGRESO																																										◆									
	4	HALL		◆																												◆																			◆		
	5	FOYER		◆				◆																	◆							◆					◆													◆		
	6	HALL AUDITORIO		◆		◆		◆																	◆				◆			◆		◆			◆													◆		
	7	AUDITORIO		◆				◆														◆			◆				◆			◆		◆			◆													◆		
	8	ESCENARIO						◆										◆				◆			◆				◆			◆		◆			◆													◆		
	9	APOYO AUDITORIO										◆	◆	◆			◆	◆			◆		◆			◆		◆			◆		◆		◆			◆		◆		◆			◆										◆	
	10	ENTREGA DE LIBROS			◆		◆																									◆																							
	11	DEPOSITO DE LIBROS	◆		◆		◆						◆	◆	◆			◆			◆				◆			◆			◆		◆			◆			◆															
	12	SALA DE LECTURA	◆				◆						◆	◆	◆			◆			◆				◆			◆			◆		◆			◆			◆															
	13	BAÑO MUJERES																														◆																							
	14	BAÑO HOMBRES																														◆																							
	15	BAÑO DISCAPACITADOS																														◆																							
	16	SALA DE MAQUINAS																																																					
	17	SALA DE TABLEROS							◆																			◆																											
	35	DEPOSITO					◆																									◆																							
PLANTA ALTA	18	BAÑO MUJERES				◆							◆	◆			◆	◆								◆					◆			◆	◆			◆	◆			◆													
	19	BAÑO HOMBRES				◆							◆	◆			◆	◆								◆					◆			◆	◆			◆	◆			◆													
	20	OFFICE				◆							◆	◆			◆	◆								◆					◆			◆	◆			◆	◆			◆													
	21	DEPOSITO				◆											◆														◆			◆	◆			◆	◆			◆													
	22	AREA DE EXPOSICION				◆											◆																																						
	23	CIRCULACION		◆		◆					◆																																											
	24	SALA DE LECTURA SILENCIOSA					◆			◆																◆																														
	25	SALA DE CONTROL AUDITORIO		◆																◆			◆			◆																													
	26	BOXES PARA GRADUADOS																																																			
	27	BOXES PARA GRADUADOS																																																			
	28	BOXES PARA GRADUADOS																																																			
	29	SALA DE REUNIONES								◆																																												
	30	OFICINA DE APOYO								◆																◆																													
	31	SECRETARIA C/ SALA DE ESPERA	◆				◆			◆	◆			◆	◆			◆								◆																													
	32	DESPACHO DIRECTOR	◆				◆			◆	◆			◆	◆			◆								◆																													
	33	SALA DE VIDEO CONFERENCIA	◆				◆			◆	◆			◆	◆			◆								◆																													
	34	CONSEJO SUPERIOR	◆							◆	◆			◆	◆								◆			◆																													
	36	SALA DE SERVIDORES		◆						◆	◆			◆	◆			◆					◆			◆																													
SALAS DE MAQUINAS	37	DEPOSITO		◆								◆	◆	◆			◆	◆			◆					◆								◆																					
	38	GRUPO ELECTROGENO		◆								◆	◆	◆			◆	◆			◆					◆								◆																					
	39	CENTRO TRANSFORMADOR		◆								◆	◆	◆			◆	◆			◆					◆								◆																					

Universidad Nacional de Lomas de Zamora

EJECUCION DE AUDITORIO - BIBLIOTECA CENTRAL

PLANILLA DE LOCALES

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

FECHA: 13/05/16

S/ESC.

PLANO: PL