



- 3

VANOS EN MUROS EXISTENTES :
SE DESMONTARÁN LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA MATERIALIZAR
VANOS DONDE SE SENALAN.
SE DISPONDRÁN REVOQUES, BUÑAS
Y PINTURAS CON TONOS DIFERENCIADOS
DEL ORIGINAL A LOS EFECTOS DE CONSERVAR
LA HUELLA DE LA NUEVA INTERVENCIÓN.
- 5

ASCENSOR Nº 3
(CAJA, PASADIZO Y COCHE EXISTENTES
SE DESMONTAN Y SE REPOSICIONAN SIN PLANO)

TODAS LAS ÁREAS INTERVENIDAS
SERÁN DEBIDAMENTE REPARADAS
Y TERMINADAS CON LAS MANOS
NECESARIAS DE PINTURA EN COLOR
SEGÚN DIRECCIÓN DE OBRA
(LÁTEX EN CIELOS RASOS Y
PAREDES, FRISO 2.10 m EN
ESMALTE SINTÉTICO)