



Ministerio de Educación y Deportes
Universidad Tecnológica Nacional

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016

Ref: LPI 11/16

Obra: Nuevo Edificio de Investigación y Extensión
UTN – Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico

CIRCULAR N° 8 CON CONSULTA

PREGUNTA:

De nuestra mayor consideración:

Relacionado con el pliego correspondiente a la licitación de referencia formulamos las siguientes consultas:

1 - Las siguiente lista de tareas figuran como realizadas (o a realizar) por el comitente según la planilla de locales (plano N° 41).

- Tabiques divisorios de 8 cm. en Baño (Muros - Ladrillo ceram. Hueco 8)
- Enchapado de la caja de ascensores con tabique de 4 cm en Baño (Muros – Ladrillo ceram. Hueco 4)
- Carpetas de planta baja.

Durante la visita de obra se verificó que las mismas no se encuentran realizadas, por lo tanto consultamos si las ejecutarán en los próximos días o se deben contemplar en el presupuesto?

2 – Con qué tipo de tabiquería se deberán cerrar todos los plenos ya que no se encuentra indicado.

Muchas gracias

RESPUESTA:

1.-

- Los tabiques divisorios serán reemplazados por boxes de estructura de aluminio y melamina instalados por el comitente al finalizar la obra.
- Enchapado de caja de ascensor / muro de sanitario: se encuentra ejecutado por el comitente.
- Carpeta de planta baja: se debe incluir su cómputo y cotización en ítem 7.2.

2.- Tabiquería para cerrar plenos: se cerraran con durlock, se debe incluir su cómputo y cotización en ítem 6.2.


Ing. PATRICIA BROTTIO
DIRECTORA GRAL. DE CONSTRUCCIONES
Y PLANEAMIENTO UNIVERSITARIO