

VISTA FRONTAL
ESQUEMA ESTRUCTURAL



VISTA LATERAL

NOTA:

PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL CARTEL DE OBRA, LA GRAFICACION, EL ESTILO DE LETRAS Y LAS LEYENDAS, SE CONSENSUARAN CON LA INSPECCION DE OBRA.–

NOTA:

PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL CARTEL DE OBRA, LA INSPECCION DEBERA CONTACTARSE CON LA "DIRECCION GENERAL DE IMAGEN Y COMUNICACION" (dirdecomunicacion@gmail.com – 4495028) A FIN DE OBTENER LA FOTO DEL CARTEL DEFINITIVO, APORTANDO LOS DATOS FALTANTES (EMPRESA, REPRESENTANTE TECNICO, ETC)



MATERIALES A UTILIZAR:(ESTRUCTURA)

- TIRANTES Y TABLAS DE MADERA DE PINO CEPILLADAS EN AMBAS CARAS, TODO EL ARMADO SE EJECUTARA CON BULONES DE HIERRO, ANGULOS METALICOS DE REFUERZO Y CLAVOS PUNTA PUNTA PARIS TORSIONADOS DE 5".–
- LAS PARTES SOBRESALIENTES DEL CARTEL SE REFORZARAN CON MADERA CEPILLADA DE PINO Y SE CALARAN DE ACUERDO A LA FORMA DE LA BASE DE CHAPA. RESPETANDO EL CONTORNO ORIGINAL DE LA IMAGEN EN VINILO.–
- SE ASENTARA EN DADOS DE HORMIGON SIMPLE S/DIBUJO. TODA LA ESTRUCTURA DEL CARTEL SE PINTARA CON ESMALTE SINTETICO DE 1ra CALIDAD COLOR BLANCO ACABADO SEMI MATE INCLUIDO LA CARA POSTERIOR DEL CARTEL.–

VARIANTE:

SE ACEPTA ESTRUCTURA METALICA CON TUBING 2 7/8"x1/4" Y MARCO CON ANGULARES.–

NOTA:

EL PRESENTE CARTEL ES PROPIEDAD DEL CONTRATISTA Y EL MISMO DEBERA GARANTIZAR SU PERMANENCIA EN BUEN ESTADO DESDE EL INICIO DE LA OBRA HASTA SU RETIRO, CON LA RECEPCION PROVISORIA DE LA MISMA.–

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: EPET 17 - AMPLIACION AULAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M.

LUGAR: NEUQUEN CAPITAL

PLANO: CARTEL DE OBRA

PLANO Nº 09-01

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2
			S/E	2016		