

VISTA FRONTAL
ESQUEMA ESTRUCTURAL



VISTA LATERAL

NOTA:
- LA IMAGEN DEL PRESENTE ES SOLO ILUSTRATIVA.
- PREVIO A LA EJECUCION DEL CARTEL DE OBRA, LA EMPRESA DEBERA PRESENTAR A LA INSPECCION EL MODELO DEFINITIVO DONDE CONSTEN:
ESCUELA Nº 133 - PLAZA HUINCUL
DENOMINACION: AMPLIACION NUEVA Y READECUACION
NOMBRE DE LA EMPRESA:
MONTO DE OBRA:
PLAZO DE EJECUCION:
REPRESENTANTE TECNICO:
LICITACION:
Y LA FOTO CORRESPONDIENTE AL ACCESO ACTUAL DE LA ESCUELA, CON DISEÑO DEL DE REFERENCIA EN EL PRESENTE.

IMAGEN GENERICA
SE PEDIRA A LA INSPECCION DE OBRA, LA IMAGEN CORRESPONDIENTE, SEGUN EL TIPO DE OBRA A EJECUTAR: (EDUCACION, SEGURIDAD, DEPORTE, ETC)

COLOR AZUL
PANTONE 286 C

MATERIALES A UTILIZAR: (ESTRUCTURA)
- TIRANTES Y TABLAS DE MADERA DE PINO CEPILLADAS EN AMBAS CARAS, TODO EL ARMADO SE EJECUTARA CON BULONES DE HIERRO, ANGULOS METALICOS DE REFUERZO Y CLAVOS PUNTA PUNTA PARIS TORSIONADOS DE 5".-
- LAS PARTES SOBRESALIENTES DEL CARTEL SE REFORZARAN CON MADERA CEPILLADA DE PINO Y SE CALARAN DE ACUERDO A LA FORMA DE LA BASE DE CHAPA, RESPETANDO EL CONTORNO ORIGINAL DE LA IMAGEN EN VINILO.-
- SE ASENTARA EN DADOS DE HORMIGON SIMPLE S/DIBUJO. TODA LA ESTRUCTURA DEL CARTEL SE PINTARA CON ESMALTE SINTETICO DE 1ra CALIDAD COLOR BLANCO ACABADO SEMI MATE INCLUIDO LA CARA POSTERIOR DEL CARTEL.-

VARIANTE:
- SE ACEPTA ESTRUCTURA METALICA CON TUBING 2 7/8"x1/4" Y MARCO CON ANGULARES.-

NOTA:
- EL PRESENTE CARTEL ES PROPIEDAD DEL CONTRATISTA Y EL MISMO DEBERA GARANTIZAR SU PERMANENCIA EN BUEN ESTADO DESDE EL INICIO DE LA OBRA HASTA SU RETIRO, CON LA RECEPCION PROVISORIA DE LA MISMA.-

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: ESCUELA Nº 133 - AMPLIACIÓN AULAS Y REMODELACIÓN

LUGAR: PLAZA HUINCUL

PLANO: CARTEL DE OBRA

PLANO Nº 09-01

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2
Arq. Dragone			S/E	2016		