



"A" - COCINA:  
"las cañerías de agua (f. y c.) se encuentran por fuera de la mampostería, por lo que: se deberán colocar grampas faltantes para asegurar cañerías, y posteriormente se deberá realizar un "cajón" de protección, con placa de yeso común, tipo DURLOCK. Terminación pintura color blanco - equiv. o sup. calidad.

"B" - LAVADERO:  
"las cañerías de agua (f. y c.) se encuentran por fuera de la mampostería, por lo que: se deberán colocar grampas faltantes para asegurar cañerías, y posteriormente se deberá realizar un "cajón" de protección, con placa de yeso común, tipo DURLOCK. Terminación pintura color blanco - equiv. o sup. calidad.

"se retirarán cañillas existentes en ambos pilones y se colocarán:  
- Jgo. de Grifería p/cocina de embutir en pared, cónico móvil alto, Mod. 15ALLEGRO (0403.03/15), Marca FV - eq. o sup. calidad.

"C" - SALA DE MAQUINA:  
"retiro, provisión y colocación de caño de ventilación de Ø10", en termostato existente.

**NOTA:**  
Las rejillas de calefacción, en actuales dormitorios de alumnos, se retirarán, quedando SIN INTERVENCIÓN los conductos de dicha instalación (los que quedarán por encima del cielorraso nuevo).

- REFERENCIAS:
- MAMPOSTERÍA EXISTENTE
  - MAMPOSTERÍA A DEMOLER
  - RETIRO DE PISO INTERIOR DE GRANITO
  - RETIRO DE CONTRAPISO Y PISO INTERIOR
  - RETIRO DE VEREDA EXTERIOR DE CEMENTO
  - INSTALACIÓN CLOACAL EXISTENTE
  - INSTALACIÓN DE GAS EXISTENTE
  - INSTALACIÓN DE AGUA EXISTENTE

**TAREAS PREVIAS**

"A" - baños:  
\*Retiro de piso, contrapiso y revestimiento.  
\*Demolición de mampostería (h=2.80m).  
\*Retiro de carpinterías.  
\*Retiro de artefactos sanitarios y eléctricos.

"B" - Dormitorios:  
\*Retiro de piso y zócalo.  
\*Retiro de carpinterías.  
\*Retiro de revoques.