

CORREA Co2

1-PC-80x50x15x2mm.-



Nota: Los apoyos de las correas Co1 serán las columnas CM2, estas no se fijarán a la cabriada CAB. 1.-

CM

2-PC-100x50x15x2mm.-



LOSA C/VIGUETAS PRETENSADAS TIPO "ISOBLOCK" – L1



Viguetas:
0.215 Losa L1: Conf. Tipo "b" – Serie de Armada "3".-

VISTA



DETALLE 1

Detalle de Anclaje de CM2

CORTE A–A





PROCEDIMIENTO PARA ANCLAR ARMADURAS EN ESTRUCTURA EXISTENTE:

1.– Agujerear la viga o columna de H°, según corresponda, con una mecha de widia de un diámetro de 2mm mayor al diámetro del hierro a insertar. La armadura a empalmar por yuxtaposición deberá ser de 70ø en la parte a cubrir.–
2.– Limpiar el hueco con chorro de aire a presión, todo vestigio de polvillo o material suelto.–
3.– Colocar el producto adherente "FISCHER FIS V 360 S" en abundancia.–
4.– Dejar secar como mínimo 1hs. antes de cargar.–
5– Hormigonar con H°21, previa colocación de SIKADUR GEL 32 en toda las superficies a unir hormigón viejo a nuevo.–

PROCEDIMIENTO DE COLOCACÓN DE VARILLAS ROSCADAS:

1.– Agujerear la columna de H° con mecha de widia ø = 3/4".–
2.– Limpiar el hueco con chorro de aire a presión todo vestigio de polvillo
o material suelto.–
3.– Colocar el producto adherente "FISCHER FIS V 360 S" en abundancia.–
4.– Dejar secar mínimo 1hs. antes de cargar.–

MATERIALES: HORMIGÓN H21– $\sigma'bk$ = 210Kg/cm2.
ACERO: TIPO III, ADN 420 – βs = 4200Kg/cm2.
ACERO ESTRUCTURA METÁLICA: F24 – σadm = 1600Kg/cm2.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: ESCUELA PRIMARIA Nº 362 - AMPLIACION SUM

LUGAR: NEUQUEN CAPITAL

PLANO: ESTRUCTURA NIVEL INTERMEDIO

PLANO Nº 04-02

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2
Arq. Altamore			1:100	2015		