

NOTA:

- LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR AL MUNICIPIO EL NIVEL DE VEREDA MUNICIPAL O CORDON CUNETA, ANTES DEL COMIENZO DE OBRA.
- EL NIVEL INTERIOR DE PISO TERMINADO DEL EDIFICIO CORRESPONDE AL NIVEL +0.40 CM, COMO MINIMO, DESDE EL NIVEL DE VEREDA QUE ESTABLECE EL MUNICIPIO DE LA LOCALIDAD.
- COMO UNICO TRABAJO EXTERIOR SE EJECUTARAN LAS VEREDAS PERIMETRALES AL EDIFICIO
- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

SUPERFICIE CUBIERTA: 1738.15 m2

JUNTAS DE DILATACION: dibujadas a modo representativo, verificar separacion en plano de estructuras.

N° LOCAL | **MAMPOSTERIA**
PISO | **CIELORRASO** | **TERM. EXTERIOR** | **TERM. INTERIOR**

REFERENCIAS

PISOS:
- **A - PISOS CERAMICOS MONOCOCCION 30x30 - SERIE PALM BEACH - COLOR NOCE - CERAMICA NEUQUEN**
- **B - PISOS CERAMICOS MONOCOCCION 30X30 - SERIE PALM BEACH - COLOR CARAMEL - CERAMICA NEUQUEN**
- **C - CEMENTO ALISADO RODILLADO**

CIELORASOS:
- **A - APLICADO A LA CAL FRATASADO AL FIELTRO BAJO LOSA**
- **B - PLACAS DE ROCA DE YESO CON JUNTA TOMADA - COLOCACION EN PENDIENTE IDEM TECHO**
- **C - PLACA DE ROCA DE YESO CON JUNTA TOMADA**
- **D - AISLACION LANA DE VIDRIO TIPO ROLAX C/PVC BLANCO INFERIOR**
- **E - ESTRUCTURA DE TECHO A LA VISTA S/CIELORRASO**

MAMPOSTERIAS:
- **1 - MAMPOSTERIA Esp. NOMINAL 0.30 - LADRILLOS MACIZO 5x11x23**
- **2 - MAMPOSTERIA Esp. NOMINAL 0.20 - LADRILLON MACIZO 6,5x16x27**
- **3 - MAMPOSTERIA Esp. NOMINAL 0.15 - LADRILLO MACIZO 5x11x23**
- **4 - MAMPOSTERIA LADRILLO HUECO 8x18x25**
- **5 - MAMPOSTERIA ESP. NOMINAL 0.15 - LADRILLO MACIZO 5x11x23 INTERTRABADO S/DETALLE**
- **6 - TABIQUE DE DURLOCK H=1,20 MTS**
- **7 - MURO COMPUESTO ZOCALO INFERIOR MAMPOSTERIA Esp. NOMINAL 0.30 - LADRILLO MACIZO 5x11x23**

POS-VIGA DINTEL CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA

TERMINACIONES:
- **A - LADRILLO VISTO JUNTA RASADA**
- **B - REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL FRATASADO AL FIELTRO**
- **C - REVESTIMIENTO CERAMICOS FORMATO 20x30 - SERIE: DREAM - COLOR: MARFIL - CERAMICA NEUQUEN**
- **D - MELAMINA 2.5MM DE ESPESOR**
- **E - REVESTIMIENTO DE DURLOCK IGNIFUGO**

OFICIO

A4

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: ESCUELA PRIMARIA S/N NUEVO EDIFICIO-BARRIO EL PORVENIR-

LUGAR: PLOTTIER

PLANO: **PLANTA DE ARQUITECTURA**

PLANO N° 02-01

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2
			1:100	AGO/2016		