OFICIO

A4

VENTANAS

	V01 7.00 AULAS – ADMINISTRACION	V02 7.00 SANITARIOS	V03 1.70 CIRCULACION	V04 1.70 COCINA
	cantidad: 08	cantidad: 1	cantidad: 8	cantidad: 1
				
MARCO	DE ALUMINIO LINEA MODENA COLOR BLANCA	DE ALUMINIO LINEA MODENA COLOR BLANCA	CHAPA DOBLADA BWG N°18 AMURADO A LA MAMPOSTERIA CON GRAMPAS DE CHAPA DE HIERRO, PINTADA CON ESMALTE SINTETICO SATINADO COLOR BLANCA, PREVIO ANTICOXIDO, 2 MANOS.	DE ALUMINIO LINEA MODENA COLOR BLANCA
HOJAS	DE ALUMINIO LINEA MODENA COLOR BLANCA	DE ALUMINIO LINEA MODENA COLOR BLANCA	CHAPA DOBLADA BWG N°18 AMURADO A LA MAMPOSTERIA CON GRAMPAS DE CHAPA DE HIERRO, PINTADA CON ESMALTE SINTETICO SATINADO COLOR BLANCA, PREVIO ANTICOXIDO, 2 MANOS.	DE ALUMINIO LINEA MODENA COLOR BLANCA
VIDRIOS	VIDRIO LAMINADO DE 3+3 MM	VIDRIO LAMINADO DE 3+3 MM	VIDRIO LAMINADO DE 3+3 MM	VIDRIO LAMINADO DE 3+3 MM
CONTRAVIDRIOS	CORRESPONDIENTE A LA LINEA MODENA	CORRESPONDIENTE A LA LINEA MODENA	DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	CORRESPONDIENTE A LA LINEA MODENA
HERRAJES	CORRESPONDIENTE A LA LINEA MODENA	CORRESPONDIENTE A LA LINEA MODENA	4 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA A MUNICION DE 2 ANANDELAS	CORRESPONDIENTE A LA LINEA MODENA
CERRADURAS	NO	NO	NO	NO
REJAS	NO	NO	NO	NO
PASADORES	NO	NO	NO	NO
ACCIONAMIENTO	BRAZO DE EMPUJE	BRAZO DE EMPUJE	BRAZO DE EMPUJE	BRAZO DE EMPUJE
TERMINACIONES				SE RETIRA EN SEGUNDA ETAPA CONSTRUCTIVA

TODAS LA MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA – LAS CARPINTERIAS ESTAN DIBUJADAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR DEL LOCAL

TABIQUES METALICOS

T5 DIVISORIO SALA DE DOC. Y ASEC. PEDAGOGICA



CANTIDAD	1
MARCO	CHAPA SD. BWG N° 18 CONTACTO SIMPLE CON BURLETE DE NEOPRENE CHAPA PINTADA CLEORALTE SINTETICA SATINADO COLOR BLANCO PREVIO ANTICOXIDO (2 manos).
HOJAS	MDF ESP. 15MM BASE FIBRO FACIL LIGHT, TERMINACION MELAMINA BLANCA EN AMBAS CARAS
ACCIONAMIENTO	PAÑOS FIJOS
HERRAJES	———
PASADORES	———
CERRADURAS	———
PICAPORTES	———
VIDRIOS	VIDRIOS 3+3 LAMINADOS CON UN FILM PARA VIDRIOS ESMERILADO (FROST)
CONTRAVIDRIOS	EN HOJA PUERTA LLEVARA DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm
VARIOS	———

TODAS LA MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA
LAS CARPINTERIAS ESTAN DIBUJADAS VISTAS
DESDE EL EXTERIOR DEL LOCAL

D|P|Arq

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:
ESCUELA PRIMARIA S/Nº - NUEVO EDIFICIO - 1º ETAPA

LUGAR:
RINCON DE LOS SAUCES

PLANO:
PLANILLA DE CARPINTERIAS - VENTANAS/ TABIQUES

PLANO Nº
02-07

PROYECTÓ	CALCULÓ	DIGITALIZÓ	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2
			1:50	2016		