OFICIO

A4

VENTANA INTERIOR

Ventana	Ubicación	Cantidad	Marco	Herrajes	Hojas	Forma de abrir	Vidrios
Vt01 1,15	Recepc. esterilización- deposito de materiales esteril -Comedor- Secretaria quirofano - Recepcion guardia- Seguridad guardia- Seguridad - atencion al publico - Secretaria T. intensiva- secretaria materno infantil- sacretaria internacion adulto- Recepcion administración.-	CANTIDAD: 18	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CORRESPONDIENTE A LINEA MODENA-	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	GUILLOTINA-	VIDRIO ESMERILADO 6MM-
Vt02 1,10	COMEDOR.-	CANTIDAD: 1	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CORRESPONDIENTE A LINEA MODENA-	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	GUILLOTINA-	VIDRIO ESMERILADO 6MM-
Vt03 1,60	FARMACIA -RECEP. DIRECCIONES.-	CANTIDAD: 2	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CORRESPONDIENTE A LINEA MODENA-	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	GUILLOTINA-	VIDRIO ESMERILADO 6MM-
V14 2,40	T. electromedicina- Of. talleres- T.mantenimiento- Of.seguridad e higiene- Of. Nº 2- Of. economato- Of. nutricionista- Dep. ropa limpia -Sector costura- Of. sucio Hospital dia- Terapia intensiva- Sala personal- sala de medicos- Sala de pprocedimiento- S. enfermeria - Sala enfermeria internacion adultos- Sala medicos internacion adultos.-	CANTIDAD: 21	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CUATRO PAÑO FIJO.-	VIDRIO FLOAT 6MM.-
V15 1,20	T. informatica- Of. taller- Oficina- Preparacion alimentos - S. de estar madres- Of. Limp. hospital - secretaria terapia intensiva- Secretaria internacion materno infantil - Of. nutricionsta.-	CANTIDAD: 9	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	DOS PAÑO FIJO.-	VIDRIO FLOAT 6MM.-
V16 2,20	OF. ECONOMATO- TELEFONISTA.-	CANTIDAD: 3	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CUATRO PAÑO FIJO.-	VIDRIO FLOAT 6MM.-
V17 3,30	RECEPCION ESTERILIZACION.-	CANTIDAD: 1	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	SEIS PAÑO FIJO.-	VIDRIO FLOAT 6MM.-
V18 0,70	OF. ESTERILIZACION - OF.SUCIO/LIMPIO TERAPIA INTESIVA.-	CANTIDAD: 3	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	DOS PAÑO FIJO.-	VIDRIO FLOAT 6MM.-
V19 1,70	RECEPCION ESTERILIZACION - OF.SUCIO/LIMPIO TERAPIA INTESIVA.-	CANTIDAD: 3	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CUATRO PAÑO FIJO.-	VIDRIO FLOAT 6MM.-
V20 2,70	Preparacion alimentos- Of. sucio / limpio- Sala de enfermero internacion materno infantil- Of. sucio/limpio internacion adultos.-	CANTIDAD: 6	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	SEIS PAÑO FIJO.-	VIDRIO FLOAT 6MM.-
V21 3,50	SECTOR COCCION.-	CANTIDAD: 1	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CORRESPONDIENTE A LINEA MODENA-	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CINCO PAÑO FIJO Y UNO GUILLOTINA-	VIDRIO ESMERILADO 6MM-
V22 4,80	PREPARACION DE ALIMENTOS.-	CANTIDAD: 1	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	OCHO PAÑO FIJO.-	VIDRIO FLOAT 6MM.-
V23 0,90	SECTOR PLANCHADO- TELEFONISTA.-	CANTIDAD: 2	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	DOS PAÑO FIJO.-	VIDRIO FLOAT 6MM.-
V34 1,30	TRANSFERENCIA QUIROFANOS.-	CANTIDAD: 1	CHAPA BWG Nº 18 .-	CORRESPONDIENTE A LINEA .-	CHAPA BWG Nº 18 .-	GUILLOTINA.-	VIDRIO LAMINADO 6MM.-

VENTANA INTERIOR

Ventana	Ubicación	Cantidad	Marco	Herrajes	Hojas	Forma de abrir	Vidrios
V35 1,15	Of.sucio parto- Of. sucio y limp.guardia.-	CANTIDAD: 3	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	DOS PAÑO FIJO-	VIDRIO FLOAT 6MM-
V36 0,60	Of. limp/sucio internacion materno infantil- Of.internacion adultos- Of. limp. /sucio guardia- Vest. lab- Kitch. imagen- Of limpio partos- of. limp./ sucio neonatologia.-	CANTIDAD: 12	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	DOS PAÑO FIJO.-	VIDRIO ESMERILADO 6MM-
V37 1,00	Sala amamantamiento- Lactario - Of. sucio/limpio guardia.-	CANTIDAD: 4	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CORRESPONDIENTE A LINEA MODENA-	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	UN PAÑOS FIJOS Y UN BRAZO DE EMPUJE.-	VIDRIO FLOAT 6MM-
V38 2,00	Hospital de dia.-	CANTIDAD: 2	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CORRESPONDIENTE A LINEA MODENA-	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	DOS PAÑOS FIJOS Y DOS BRAZO DE EMPUJE.-	VIDRIO FLOAT 6MM-
V39 1,00	Lactario- sala neonatologia- Sala de digitalizacion- kitch. laboratorio- Of. Reg. civil..-	CANTIDAD: 4	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CORRESPONDIENTE A LINEA MODENA-	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	UN PAÑOS FIJOS Y UN BRAZO DE EMPUJE.-	VIDRIO FLOAT 6MM-
V40 2,20	AISLADO NEONATOLOGIA.- ESTUFA- LAB. - KITCH. LAB..-	CANTIDAD: 5	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CORRESPONDIENTE A LINEA MODENA-	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	DOS PAÑOS FIJOS Y DOS BRAZO DE EMPUJE.-	VIDRIO FLOAT 6MM-
V41 2,20	AISLADO NEONATOLOGIA.-	CANTIDAD: 1	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CUATRO PAÑOS FIJOS .-	VIDRIO LAMINADO 6MM-
V42 1,40	AISLADO NEONATOLOGIA.-	CANTIDAD: 1	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CUATRO PAÑOS FIJOS .-	VIDRIO LAMINADO 6MM-
V43 0,90	AISLADO NEONATOLOGIA.-	CANTIDAD: 1	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	DOS PAÑOS FIJOS .-	VIDRIO LAMINADO 6MM-
V43* 0,75	OF. LABORATORIO.-	CANTIDAD: 1	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	DOS PAÑOS FIJOS .-	VIDRIO LAMINADO 6MM-
V47 1,50	LABORATORIO.-	CANTIDAD: 1	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CORRESPONDIENTE A LINEA MODENA-	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	DOS PAÑOS CORREDIZOS-	VIDRIO FLOAT 6MM-
V48 0,90	LABORATORIO MICROBILOGIA.-	CANTIDAD: 1	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CORRESPONDIENTE A LINEA MODENA-	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	GUILLOTINA-	VIDRIO ESMERILADO 6MM-
V49 0,75	ESTUFAS.-	CANTIDAD: 1	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	DOS PAÑOS FIJOS .-	VIDRIO LAMINADO 6MM-
V56 1,90	ESTACION ENFERMERIA GUARDIA.-	CANTIDAD: 1	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-		ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CUATRO PAÑO FIJO-	VIDRIO FLOAT 6MM-
V58 3,15	PACIENTE AISLADO TERAPIA INTENSIVA.-	CANTIDAD: 2	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	SEIS PAÑO FIJO.-	VIDRIO FLOAT 6MM-
V66 2,50	OFICINA REGISTRO CIVIL.-	CANTIDAD: 1	PANELES DE ALUMINIO Y VIDRIO.-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	SEIS PAÑO FIJO DE VIDRIO Y TRES PANELES CIEGOS.-	VIDRIO FLOAT 6MM CON APLICACIONES DE VINILO SEMIL ESMERILADO-

VENTANA INTERIOR

Ventana	Ubicación	Cantidad	Marco	Herrajes	Hojas	Forma de abrir	Vidrios
V67 1,70	OFICINA REGISTRO CIVIL.-	CANTIDAD: 1	PANELES DE ALUMINIO Y VIDRIO.-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	DOS PAÑO FIJO .-	VIDRIO FLOAT 6MM CON APLICACIONES DE VINILO SEMIL ESMERILADO-
V68 2,40	OFICINA RECURSOS HUMANOS OFICINAS ADMINISTRACION,OFICINA DIRECTOR DE MEDICOS,OFICINO DIRECTOR DE ENFERMERIA, OFICINA DIRECTOR DE SERVICIOS.-	CANTIDAD: 5	PANELES DE ALUMINIO Y VIDRIO.-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	DOS PAÑO FIJO .-	VIDRIO FLOAT 6MM CON APLICACIONES DE VINILO SEMIL ESMERILADO-
V69 5,60	ADMINISTRACION.-	CANTIDAD: 2	PANELES DE ALUMINIO Y VIDRIO.-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	CINCO PAÑO FIJO .-	VIDRIO FLOAT 6MM CON APLICACIONES DE VINILO SEMIL ESMERILADO-
V70 1,50	RECEPCION.-	CANTIDAD: 1	PANELES DE ALUMINIO Y VIDRIO.-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	UN PAÑO FIJO .-	VIDRIO FLOAT 6MM CON APLICACIONES DE VINILO SEMIL ESMERILADO-
V71 3,60	RECEPCION - SALA DE REUNIONES.-	CANTIDAD: 2	PANELES DE ALUMINIO Y VIDRIO.-	—	ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LINEA MODENA-	TRES PAÑO FIJO .-	VIDRIO FLOAT 6MM CON APLICACIONES DE VINILO SEMIL ESMERILADO-

NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:
- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

NOTA:
Las medidas totale de las ventanas indicadas enesta planilla incluyen los marcos.
Todas las medidas en altura estan referidas a niveles de piso terminado.-

Mosquiteros
En el exterior se colocaran malla mosquiteros fija inoxidable en correspondencia con las hojas de abrir cuando existan rejillas o persianas fijas de ventilacion se colocaran en corespondencia con ests, la misma malla.-

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

D|P|Arq

OBRA: NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI - 2ª ETAPA

LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

PLANO: PLANILLA DE CARPINTERIA - VENTANAS A

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2	PLANO Nº
			1:100	2016			03-31