-6.35 (713.00)

NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:
- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES

TS/024

residuos cloacles

-5.35 (712.00)

-6.35 (713.00)



REFERENCIAS

- Subida de Cañeria
- Bajada de Cañeria
- TEMPORIZADOR
- PULSADOR
- Aplique
- Centro
- TP –Tablero Principal
- TS –Tablero Seccional
- Caja Para Conexión NEGATOSCOPIO
- Caja de Registro
- Toma Exterior Capsulado
- Toma de piso tipo Periscopio
- Tomacorriente c/ Tierra
- Toma Doble
- Toma Trifasico 30 A Capsulado Exterior
- Llaves de 1, 2 y 3 Punto
- Llave de 1 Punto y Toma
- Llave de 1 Punto Combinado
- Puesta a Tierra
- Interruptor Termomagnetico
- Interruptor Diferencial
- Conmutadora de Comando
- Automaticos de Tanque y Cisterna
- Contactor / Rele Termico — Siemens
- C1: Camara con tapa de Hormigon Armado 1,00x1,00x1.00 m
  C2: Camara con tapa de Hormigon Armado 1,20x1,20x1.20 m
- boca para luz de emergencia o señalizacion de escape
- grupo electrogeno 000 Kva , motor

ARTEFACTOS

- (A) ARTEFACTO BAJO CONSUMO 3x36 W LUMENAC-OFFICE C-236 PS/90-E EQUIV. o SUP.CAUDAL.
- (B) ARTEFACTO BAJO CONSUMO 2x36 W LUMENAC-OFFICE C-236 PS/90-E EQUIV. o SUP.CAUDAL.
- (C) ARTEFACTO DE EMBUTIR DE BAJO CONSUMO 1x26W LUMENAC 210-126E EQUIV. o SUP. CAUDAL.
- (D) ARTEFACTO FLUORESCENTE 1x18 W IDOLER-ALSNR-P115 EQUIV. o SUP.CAUDAL.
- (E) ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x36 W IDOLER-MINIKNR-E116 EQUIV. o SUP.CAUDAL.
- (F) PLAFON FLUORESCENTE 3x36 W ANFA TP-1016 EQUIV. O SUP. CAUDAL.
- (G) ARTEFACTO DE EMBUTIR BAJO CONSUMO 9 W FASHNOOL SERENA EQUIVALENTE O SUP. CAUDAL.
- (H) SAPIFAN SONRICA
- (I) ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x58W LUMENAC MAREA EQUIVALENTE O SUP. CAUDAL.
- (K) ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x36W LUMENAC DELTA-REF EQUIVALENTE O SUP. CAUDAL.
- (L) ARTEFACTO FLUORESCENTE 1x36W LUMENAC DELTA-REF EQUIVALENTE O SUP. CAUDAL.
- (M) ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x36W LUMENAC MAREA EQUIVALENTE O SUP. CAUDAL.
- (N) ARTEFACTO BAJO CONSUMO MR2-MONTANA-1x18W EQUIVALENTE O SUP. CAUDAL.
- (N) ARTEFACTO BAJO CONSUMO 2x36 W IDOLER-POLARE E140C EQUIV. o SUP.CAUDAL.

NOTAS:

TODAS LAS CAÑERIAS SERAN DE HIERRO SEMIPESADO Y TENDRAN UN CONDUCTOR ADICIONAL AISLADO VERDE Y AMARILLO CONECTADO A TIERRA Y A TODAS LAS PARTES METALICAS DE LA INSTALACION.

TODAS LAS CAÑERIAS SERAN DE 3/4" SALVO LAS INDICADAS.

LOS ARTEFACTOS FLUORESCENTES TENDRAN EL FACTOR DE POTENCIA EQUILIBRADO.

TODOS LOS TABLEROS SECCIONALES TENDRAN EN UNA DE SUS CARAS LATERALES DOS TOMAS EXTERIORES CAPSULADOS DE : 3x30A y 2x30A.

——— SINTENAX POR CAÑERO
– – – SINTENAX SUBTERRANEO

ESTACIONAMIENTO PERSONAL

ESTACIONAMIENTO PERSONAL

ZONA DE DESCARGA

ZONA DE AMBULANCIA

-6.35 (713.00)

-6.35 (713.00)

-6.35 (713.00)

-6.35 (713.00)

OFICIO

A4

PROVINCIA DEL NEUQUEN						
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA						
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA						
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
OBRA: NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI - 2ª ETAPA						
LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN						
PLANO: INSTALACION ELECTRICA PLANTA SUBSUELO / NIVEL - 5.95 SECTORES 1,2,3,8,9 Y 10						PLANO Nº 05 - 01
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA 1:100	FECHA 2016	MODIF.1	MODIF.2