-6.35 (713.00)

-5.35 (712.00)

-6.35 (713.00)

-6.35 (713.00)

-6.35 (713.00)

A OFICINA DE SEGURIDAD

CAÑERIA DE ALIMENTACION DE POLIETILENO k10 - 3/4" MARCA INDUSTRIAS SALADILLO O EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

CAÑERIA DE ALIMENTACION DE POLIETILENO k10 - 3/4" MARCA INDUSTRIAS SALADILLO EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

CAÑERIA DE ALIMENTACION DE POLIETILENO k10 - 3/4" MARCA INDUSTRIAS SALADILLO EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

CAÑERIA DE ALIMENTACION DE POLIETILENO k10 - 3/4" MARCA INDUSTRIAS SALADILLO EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

OFICINA DE SEGURIDAD:

NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:
- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

ESTACIONAMIENTO PERSONAL

ESTACIONAMIENTO PERSONAL

ZONA DE DESCARGA

ZONA DE AMBULANCIA

EDIFICIO DE SERVICIOS

TALLERES Y DEPOSITOS

ESTERILIZACIÓN

COCINA

LAVADERO

TANQUE DE BOMBEO CAP. 10000Lts

TANQUE DE BOMBEO CAP. 10000Lts

Tanque de bombeo

Tanque de combustible

CALDERA 1

CALDERA 2

CALDERA 3

Evaporadores

(LL) COLECTOR FRONTAL AGUA FRIA INODOROS
Cubre T 33 (21/J7)
TERRAZA

(M) COLECTOR FRONTAL AGUA FRIA SANITARIOS
Cubre T 50 (J7)
TERRAZA

(N) COLECTOR FRONTAL AGUA CAL. SANITARIOS
Cubre T 50 (J7)
TERRAZA

(R) COLECTOR FRONTAL AGUA FRIA INODORIOS
Cubre T 33 (21/J7)
TERRAZA

(Q) COLECTOR FRONTAL AGUA FRIA SANITARIOS
Cubre T 33 (21/J7)
TERRAZA

(P) COLECTOR FRONTAL AGUA CAL. SANITARIOS
Cubre T 33 (21/J7)
TERRAZA

DIAGRAMA DE MONTANTES
- (L) ALIMENTACION A T.R. DESDE TANQUE DE BOMBEO Ø38
- (K) BAJADA DE ALIMENTACION A CALDERA Ø38 (11/J7)
- (N) BAJADA ALIMENTACION A TANQUES INTERMEDIARIOS Ø75
- (M) BAJADA DE ALIMENTACION A RED DE INODOROS Ø75 (J7)
- (N) BAJADA DE ALIMENTACION A RED SANITARIOS Ø75
- (K) SUBIDA DE ALIMENTACION DE AGUA RETORNO Ø25 (I7)
- (K) SUBIDA DE ALIMENTACION DE AGUA CALIENTE Ø75 (J7)

DIAGRAMA DE MONTANTES
- (L) ALIMENTACION A T.R. DESDE TANQUE DE BOMBEO Ø38
- (K) BAJADA DE ALIMENTACION A CALDERA Ø38 (11/J7)
- (N) BAJADA ALIMENTACION A TANQUES INTERMEDIARIOS Ø75
- (M) BAJADA DE ALIMENTACION A RED DE INODOROS Ø75 (J7)
- (N) BAJADA DE ALIMENTACION A RED SANITARIOS Ø75
- (K) SUBIDA DE ALIMENTACION DE AGUA RETORNO Ø25 (I7)
- (K) SUBIDA DE ALIMENTACION DE AGUA CALIENTE Ø75 (J7)

NOTA:
LA DISTRIBUCION DE LA CAÑERIA DE ALIMENTACION AL SECTOR IRA SOBRE CIELORRASO CON FIJACION SEGÚN DETALLE

NOTA:
LA DISTRIBUCION DE LA CAÑERIA DE ALIMENTACION AL SECTOR IRA SOBRE CIELORRASO CON FIJACION SEGÚN DETALLE

NOTA:
LA DISTRIBUCION DE LA CAÑERIA DE ALIMENTACION AL SECTOR IRA SOBRE CIELORRASO CON FIJACION SEGÚN DETALLE

REFERENCIAS:

- BOMBA DE IMPULSION MODELO: 4 CAUDAL4,8 m³/h, CONTRAPRESIÓN 28 mcaMOTOR 1.5 HP, MARCA CZERMENY EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- BOMBA DE IMPULSION MODELO: 4 CAUDAL4,8 m³/h, CONTRAPRESIÓN 28 mcaMOTOR 1.5 HP, MARCA CZERMENY EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- BOMBA DE PRESURIZACION MODELO MAXFLOW 327/5G, PRESION MAXIMA 24 mca, CAUDAL MAXIMO 20000 L/H, MOTOR 2 HP, MARCA ROWA EQ. O SUP. CALIDAD.
- BOMBA DE PRESURIZACION MODELO MAXFLOW 327/5G, PRESION MAXIMA 24 mca, CAUDAL MAXIMO 20000 L/H, MOTOR 2 HP, MARCA ROWA EQ. O SUP. CALIDAD.
- BOMBA CENTRIFUGA RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA MODELO ZETA V, CAUDAL 4800 lts/h, CONTRAPRESION 35.6 mca, MOTOR 2.5 HP, MARCA CZERMENY, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD
- CALDERAS DE COMBUSION PRETUBURIDAS TRES PASOS DE HUMOS, MARCA ERMAK, PEDS EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, MODELO TENTATIVO: REX 95, DE 817.000 CAL/H C/ 1.000x2500 mm, ALTO: 1350 mm, CHIMENEA DE Ø 350 mm.
- TANQUE INTERMEDIARIO PARA AGUA CALIENTE SANITARIO, DE 5000 Lts DE CAPACIDAD, CON 2 TAPAS DE 0.60 DE DIAMETRO, CON BRIDA DE 0.40 DE DIAMETRO, CON 4 PATAS DE 0400 mm. CURAS SOPORTES, ENTRADA PASO HOMBRE, CAÑERIA AGUA DE CALITACION, SERPENTINA DE COBRE CON CUPLAS PARA TERMOMETRO, ACUASTATO, ENTRADA AGUA FRIA, VACIADO Y LIMPIEZA, RETORNO DE AGUA SANITARIA, SALIDA DE AGUA CALIENTE, MARCA EFRAM, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, MODELO TENTATIVO I--50.
- CAÑERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO H3 POR TERMOFUSION COLOR VERDE, CON COVERTHOR BLANCO; MARCA INDUSTRIAS SALADILLO O SUPERIOR CALIDAD.
- CAÑERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO H3 POR TERMOFUSION COLOR VERDE, CON COVERTHOR BLANCO; MARCA INDUSTRIAS SALADILLO O SUPERIOR CALIDAD.
- CAÑERIA DE RETORNO EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO H3 POR TERMOFUSION COLOR VERDE, CON COVERTHOR BLANCO; MARCA INDUSTRIAS SALADILLO O SUPERIOR CALIDAD.
- CAÑERIA DE ALIMENTACION DE POLIETILENO k10 – 3/4" MARCA INDUSTRIAS SALADILLO EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE PASO TOTAL; MARCA FV
- T.T.1 TERMOTANQUE ELECTRICO DE COLGAR DE 80 LTS ; MARCA RHEEM EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- T.T.2 TERMOTANQUE ELECTRICO DE COLGAR DE 30 LTS ; MARCA RHEEM EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- LL.P. LLAVE DE PASO CON CAJA PALSTICA DE 0.20x0.40 m

NOTAS:

1. LAS CAÑERIAS EN LOS TRAMOS HORIZONTALES SE INSTALARAN CON GRAMPA FIJA CADA 1.00m Y CON MENSULAS EN AQUELLOS CASOS DE CURVATURA Y/O DERIVACIONES DE DEBERAN COLOCAR LAS GRAMPAS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS.
2. CADA LOCAL SANITARIO LLEVARA 2 LLAVES DE PASO, 1 PARA AGUA CALIENTE Y 1 PARA AGUA FRIA
3. LAS CONEXIONES FLEXIBLES PARA GRIFERIA, TERMOTANQUES Y EQUIPOS SERAN DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE MARCA QUIENIX, EQUIVALENTE O SUP. CALIDAD
4. LOS DATOS DE CAPACIDADES Y MEDIDAS ESTAN CONSIDERADOS COMO MINIMOS NECESARIOS, LOS MISMOS SE AJUSTARAN DE ACUERDO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO

OFICIO

A4

	PROVINCIA DEL NEUQUEN
D P Arq	MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
	DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA:	NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI - 2ª ETAPA
LUGAR:	SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN
PLANO:	INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE PLANTA SUBSUELO / NIVEL - 5.95 SECTORES 1,2,3,8,9 Y 10
PLANO Nº	06 - 01

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
			1:100	2016		