OFICIO

A4

-6.35 (713.00)

CAÑERIA DE ALIMENTACION DE POLIETILENO H10 - 3/4" MARCA INDUSTRIAS SALADILLO EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

CAÑERIA DE ALIMENTACION DE POLIETILENO H10 - 3/4" MARCA INDUSTRIAS SALADILLO EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

ESTACIONAMIENTO PERSONAL

PLAYA DE MANIOBRA

ZONA DE DESCARGA

ZONA DE AMBULANCIA

-6.35 (713.00)

-6.35 (713.00)

-6.35 (713.00)

NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:

- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

REFERENCIAS:

- BC 50mm B1/B2 — BOMBA DE IMPULSION MODELO CZ 4, CAUDAL 4,8 m³/h, CONTRAPRESION 33 mca MOTOR 1.5 HP, MARCA CZERWENY EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- BC 50mm B3/B4 — BOMBA DE IMPULSION MODELO CZ 4, CAUDAL 4,8 m³/h, CONTRAPRESION 33 mca MOTOR 1.5 HP, MARCA CZERWENY EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- BC 50mm B5/B6 — BOMBA DE PRESURIZACION MODELO MAXFLOW 3274S, PRESION MAXIMA 24 mca, CAUDAL MAXIMO 20000 L/H, MOTOR 2 HP, MARCA ROWA EQ. O SUP. CALIDAD.
- BC 50mm B7/B8 — BOMBA DE PRESURIZACION MODELO MAXFLOW 3276S, PRESION MAXIMA 24 mca, CAUDAL MAXIMO 20000 L/H, MOTOR 2 HP, MARCA ROWA EQ. O SUP. CALIDAD.
- BC 50mm B9, ACS — BOMBA CENTRIFUGA RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA MODELO ZETA V, CAUDAL 4800 L/s/H, CONTRAPRESION 35 6 mca, MOTOR 2.5 HP, MARCA CZERWENY. EQUIVALENTE O SUPERIOR. CALIDAD
- CAL 1, CAL 2, CAL 3 — CALDERAS DE COMBUSTION PRESURIZADA TRES PASOS DE HUMOS, MARCA EFRAM, PISBA, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, MODELO TENTATIVO REX 95, DE 817.000 CAL/H. DE 1200x2500 mm, ALTO, 1550 mm, CHIMENEA. DE Ø 350 mm.
- T.1.1 / T.1.2 — TANQUE INTERMEDIARIO PARA AGUA CALIENTE SANITARIO, DE 5000 Lts DE CAPACIDAD, ESPESOR DE CHAPA: 1/4", GALVANIZADO EN CALIENTE. Ø 1200 mm. LARGO: 4460 mm. CON CUNAS SOPORTES, ENTRADA PASO HOMBRE, CABEZALPARA AGUA DE CALEFACCION, SERPENTINA DE COBRE CON CUPLAS PARA TERMOMETRO, ACUASTATO, ENTRADA AGUA FRIA, VACIADO Y LIMPIEZA, RETORNO DE AGUA SANITARIA, SALIDA DE AGUA CALIENTE, MARCA EFRAM, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, MODELO TENTATIVO I-5G.
- CAÑERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO H3 POR TERMOFUSION COLOR VERDE, CON COVERTHOR BLANCO. MARCA INDUSTRIAS SALADILLO O SUPERIOR CALIDAD.
- CAÑERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO H3 POR TERMOFUSION COLOR VERDE, CON COVERTHOR BLANCO. MARCA INDUSTRIAS SALADILLO O SUPERIOR CALIDAD.
- CAÑERIA DE RETORNO EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO H3 POR TERMOFUSION COLOR VERDE, CON COVERTHOR BLANCO. MARCA INDUSTRIAS SALADILLO O SUPERIOR CALIDAD.
- CAÑERIA DE ALIMENTACION DE POLIETILENO k10 - 3/4" MARCA INDUSTRIAS SALADILLO EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE PASO TOTAL: MARCA FV
- T.T.1 — TERMOTANQUE ELECTRICO DE COLGAR DE 80 LTS : MARCA RHEEM EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- T.T.2 — TERMOTANQUE ELECTRICO DE COLGAR DE 30 LTS : MARCA RHEEM EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- LL.P. — LLAVE DE PASO CON CUA PALSTICA DE 0,20x0,40 m

NOTAS:

1. LAS CAÑERIAS EN LOS TRAMOS HORIZONTALES SE INSTALARAN CON GRAMPA FIJA CADA 1,00m Y CON MENSULAS, EN AQUELLOS CASOS DE CURSATURA Y/O DERIVACIONES DE DEBERAN COLOCAR LAS GRAMPAS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS.
2. CADA LOCAL SANITARIO LLEVARA 2 LLAVES DE PASO, 1 PARA AGUA CALIENTE Y 1 PARA AGUA FRIA.
3. LAS CONEXIONES FLEXIBLES PARA GRIFERIA, TERMOTANQUES Y EQUIPOS SERAN DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE MARCA QUEINOX, EQUIVALENTE O SUP. CALIDAD
4. LOS DATOS DE CAPACIDADES Y MEDIDAS ESTAN CONSIDERADOS COMO MINIMOS NECESARIOS, LOS MISMOS SE AJUSTARAN DE ACUERDO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO

DIAGRAMA DE MONTANTES

- (I) ALIMENTACION A T.E. DESDE TANQUE DE BOMBEO Ø38 (1 1/2")
- (K) BAJADA DE ALIMENTACION A CALDERA Ø38 (1 1/2")
- (M) BAJADA ALIMENTACION A TANQUES INTERMEDIARIOS Ø75 (3")
- (N) BAJADA DE ALIMENTACION A RED DE INCENDIO Ø75 (3")
- (O) BAJADA DE ALIMENTACION A RED SANITARIOS Ø75 (3")
- (J) SUBIDA DE ALIMENTACION DE AGUA RETORNO Ø25 (1")
- (H) SUBIDA DE ALIMENTACION DE AGUA CALIENTE Ø75 (3")

(G) COLECTOR FRONTAL AGUA FRIA INODOROS #2 — Cotas: 1,2 - 1,5 (5") — CO CUBE

(H) COLECTOR FRONTAL AGUA FRIA SANITARIOS #2 — Cotas: 1,2 - 1,5 (5") — CO CUBE

(I) COLECTOR FRONTAL AGUA CAL. SANITARIOS #2 — Cotas: 1,2 - 1,5 (5") — CO CUBE

(J) COLECTOR FRONTAL AGUA FRIA INODOROS #2 — Cotas: 1,2 - 1,5 (5") — CO CUBE

(K) COLECTOR FRONTAL AGUA FRIA SANITARIOS #2 — Cotas: 1,2 - 1,5 (5") — CO CUBE

(L) COLECTOR FRONTAL AGUA CAL. SANITARIOS #2 — Cotas: 1,2 - 1,5 (5") — CO CUBE

NOTA:
LA DISTRIBUCION DE LA CAÑERIA DE ALIMENTACION AL SECTORIZAR SERA CELOSIADO CON FUNCION S/DETALLE

NOTA:
LA DISTRIBUCION DE LA CAÑERIA DE ALIMENTACION AL SECTORIZAR SERA CELOSIADO CON FUNCION S/DETALLE

NOTA:
LA DISTRIBUCION DE LA CAÑERIA DE ALIMENTACION AL SECTORIZAR SERA CELOSIADO CON FUNCION S/DETALLE

CIRUGIAS

NEONATOLOGIA

PARTOS

HOSPITAL DE DIA

CONSULTORIOS EXTERNOS MOD. A

	PROVINCIA DEL NEUQUEN
D P Arq	MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
	DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO"
Complejidad VI - 2ª ETAPA

LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

PLANO: INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
PLANTA BAJA / NIVEL +/- 0,00 Sectores 1,2,3 y 10C

PLANO Nº 06 - 02

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
			1:100	2016		