

OFICIO


A4

NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:

- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

REFERENCIAS



IMPORTANTE:

- LA DESCRIPCION Y LAS ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE CCTV, ESTAN DESCRIPTOS EN EL CAPITULO IV DE "INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS". ASI MISMO SE DEBERA CUMPLIMENTAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 24 DEL "PLIEGO DE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS"

NOTA:

- LOS DATOS DE CAPACIDADES Y MEDIDAS ESTAN CONSIDERADAS COMO MINIMOS NECESARIOS. LOS MISMOS SE AJUSTARAN Y SE ACTUALIZARAN DE ACUERDO A LA ELABORACION DEL PROYECTO DEFINITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE "SISTEMAS E INSTALACIONES ESPECIALES"

	BANDERAS	CAROS VOZ Y DATOS	CAROS CATV	CAROS CACCESOS	CAROS ELECTROSIAS	UTP ENTRE RACK / FT	CABLES CONTROL DE ACCESOS
SURSELO (COCHERAS)	40	20	80	80	100	200	100
SURSELO (DORM PERSONAL)		40	80		100	100	
SURSELO (DEPOSITO)		20	20	20	80		
SURSELO (COCHERA LAVASERO)		20	30	15	35		35
PIED. TECNICO II SUB. P.A.	200	20	15	15	35	35	30
PLANTA BAJA (CRUGES)		40	85	15	140		
PLANTA BAJA (PANTOS)		40	85		85		42
PLANTA BAJA (CONSULTORIO)		80	15		95	1400	
PLANTA BAJA CENTRO (IMAGENES LABORATORIO)		90			90	950	
PLANTA BAJA (GUARDIA)	60	25	20		75		
PLANTA BAJA (ACCESOS)	220	95	10	20	125		45
PLANTA BAJA (CONSULTORIO)		100	35		125		
PLANTA ALTA (TERAPIA)	40	40		15	55	624	
PLANTA ALTA (INTERNACION MENOS)	220	85	70		225		
PLANTA ALTA (INTERNACION ADULTOS)	110	80	70		150	400	
PASILLO TECNICO SOBRE PLANTA BAJA CENTRO	110	20		15	35		57
PLANTA ALTA (ADMINISTRACION)		120	20	15	180	2300	
PASILLO TECNICO S/P.A. INTERNACIONES				40	40		68
PASILLO TECNICO S/P.A. ADMINISTRACION	80				0		103
	1040	1115	435	240	1700	6639	896

	BOCAS DATOS	BOCAS VOZ Y DATOS	C. ACC.	CCTV	Total
RACK 1	0	7	4	5	17
RACK 2	4	32	11	5	45
RACK 3	0	12	9	1	37
RACK 4	4	4	19	2	36
RACK 5	2	22	56	7	86
Gente		2			2
	10	72	105	20	207
RACKS	10	107	100		317
E.I.A. ES	130				130
E.I.A. ES	80				80
E.I.A. ES	90				90
E.I.A. ES	30				30
Gente e IS			200		200
	330	220	330		

EQUIPAMIENTO
Control de Accesos y CCTV
Software (módulo Control de Accesos, Control Horario, CCTV) (detalle pormenorizado de licencias administrador y clientes involucradas)
Servidor de Administración y NVR
Cámaras domo con soportes
Cámaras fijas interior
Cámaras fijas exterior con carcasa
Puestos de monitoreo cámaras (PC, monitor, accesorios y licencias de cliente y sistemas operativos)
Mobiliario sala de domótica
Lectores tarjetas áreas restringidas
Certaduras electromagnéticas
Unidades controladoras
Tarjetas de proximidad de 13.6 mhz
Impresora de tarjetas con insumos para 800 tarjetas
Conexión de puertos
Convertidores FO
Sensores apertura de puertas
Intercomunicadores
Pulsadores
Cableado de CCTV y control de accesos
Accesorios
Instalación y Puesta en marcha sistema de Control de Accesos CCTV y
Control de Accesos
Cables y cables empotrados
Sistema de Telefonía IP y Datos
SWITCH Tipo 24PC-L con RJ45 y 24SP
Switch de 8 bocas tipo disco 24S para gacha
VoIP Router Multiservicio
Telefono IP por Hardware Tipo I (100)
Telefono IP por Hardware Tipo III (10)
Telefono IP por Hardware Tipo III (72)
ATA (10)
Access Point
Infraestructura
3 Racks de 12 unidades
2 racks de 45 unidades
1 rack de 6U
Fibra óptica multimodo 6 hilos
Cable UTP
Conectores de fibra
Patch panel fibra 12
Patch panel UTP 24
Distribuidores u ordenadores de cable
Una
Conexión de energía
Patch cord fibra SC-SC y SC-LC
Patch cord UTP 4 0.8 mts
Patch word PC de 3
Conectores RJ45
Patchpanel
Carpetas para CATV
Estructura sostén de antenas auto soportada de 18 mts
Bases de estructura sostén de antenas

	PROVINCIA DEL NEUQUEN					
	MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA					
	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
	DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA					
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
OBRA: NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO"						
LUGAR: Complejidad VI - 2ª ETAPA						
SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN						
PLANO: INSTALACION DE CCTV-VOZ Y DATOS EXTERIOR			PLANO N°			
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
			S/E	2016		
			16-01			