


FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL DE RECUPERACION Y ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO- CARRIL GODOY CRUZ

LUGAR: Carril Godoy Cruz desde Costanera Norte a Mitre con plaza



ITEM	INDICACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PR. UNIT.	MONTO	% Inc.	PARCIALES
1	DEMOLICIONES						
1.1	Calzada de hormigón	m3	3,008.00			4.043%	
1.2	Demoliciones de cordón y cunetas	m3	615.00			0.827%	
1.3	Demoliciones de alcantarillas	m3	246.00			0.331%	
1.4	Demoliciones de veredas	m3	885.00			0.578%	
1.5	Demolicion bases postes	m3	16.00			0.022%	
2	EXCAVACIONES						
2.1	Calzadas 0,3	m3	2,850.00			0.754%	
2.2	Calzada de ciclovías e=0,15	m3	255.00			0.067%	
2.3	Veredas e=0,2	m3	420.00			0.111%	
2.4	Cunetas	m3	38.00			0.010%	
2.5	Alcantarillas	m3	70.00			0.019%	
2.6	Erradicación forestales	unidad	100.00			0.544%	
3	CALZADA DE VEHICULOS Y DE CICLOVIAS						
3.1	BASE p/ calzada e=0,40 imprimada	m3	4,180.00			4.389%	
3.2	BASE p/ hª e=0,30 sin imprimir	m3	450.00			0.420%	
3.3	BASE p/ ciclovía e=0,20 imprimada	m3	508.00			0.395%	
3.4	Concreto asfáltico modificado	m2	10,400.00			6.147%	
3.5	Concreto asfáltico en ciclovía	m2	2,483.00			0.618%	
3.6	Pavimento de hormigón e= 22 cm	m2	1,500.00			1.983%	
3.7	Pavimento articulado adoquin de 8 cm espesor	m2	1,090.00			0.890%	
3.8	Demarcación Vial	m2	1,800.00			0.378%	
4	CORDONES Y PUENTES VEHICULARES						
4.1	CORDON Calzada separa ciclovía de calzada	ml	1,050.00			0.866%	
4.2	Cordón de isla	ml	2,040.00			1.682%	
4.3	PUENTES PEATONALES	ml	210.00			0.425%	
4.4	PUENTES VEHICULARES	ml	630.00			1.470%	
5	URBANISMO y EQUIPAMIENTO URBANO						
5.1	VEREDA TIPO 1	m2	4,200.00			12.739%	
5.2	VEREDA TIPO 3	M2	850.00			1.454%	
5.3	ESQUINAS CON RAMPAS DISCAP.	m2	4,200.00			10.126%	
5.4	Trepadores	unidad	1.00			0.064%	
5.5	Sube y baja	unidad	1.00			0.042%	
5.6	Calesitas	unidad	1.00			0.028%	
5.7	Mesas de ajedrez	unidad	7.00			0.063%	
5.8	Asientos Premoldeados de Hormigón rectos	unidad	44.00			0.321%	
5.9	Asientos Premoldeados de Hormigón taburetes	unidad	59.00			0.184%	
5.10	Papeleros Premoldeados de Hormigón.	unidad	84.00			0.723%	
5.11	Maceteros	unidad	20.00			0.008%	
5.12	Bicicleteros	unidad	60.00			0.011%	
5.13	Apeaderos.	unidad	4.00			0.859%	
5.14	Bolardas de chapa calada	unidad	36.00			0.240%	
5.15	Bolardas Hormigón premoldeado	unidad	216.00			0.097%	
6	ALUMBRADO PUBLICO						
6.1	Bases	unidad	48.00			0.373%	
6.2	Columnas de 8 mts	unidad	48.00			0.896%	
6.3	Columnas de 4 mts	unidad	96.00			0.747%	
6.4	Luminarias de LED 120 watt	unidad	48.00			0.896%	
6.5	Luminarias de LED 80 watt	unidad	96.00			1.120%	
6.6	Proyectores RGB	u	0.00			0.000%	
6.7	Proyectores Lineales	u	0.00			0.000%	
6.8	Cable subterráneo	ml	1,050.00			0.073%	
6.9	Ducto y tritubo	ml	1,050.00			0.041%	
6.10	Comando	unidad	1.00			0.039%	
7	EJECUCION DE RED DE CLOACA						
7.1	Colectora Ø 160	mts	1,913.00			7.770%	
7.2	Colectora Ø 200	mts	100.00			0.466%	
7.3	Colectora Ø 250	mts	355.00			1.761%	
7.4	Conexiones Domiciliarias cortas	unidad	220.00			1.491%	
7.5	Bocas de Registro / Ø 160	unidad	10.00			0.329%	


Daniel Magallanes
Jefe Técnico
Dir. de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN


Ing. Helvio Grill
Director de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA


OBRA: "PROYECTO INTEGRAL DE RECUPERACION Y ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO- CARRIL GODOY CRUZ


LUGAR: Carril Godoy Cruz desde Costanera Norte a Mitre con plaza



ITEM	INDICACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PR. UNIT.	MONTO	% Inc.	PARCIALES
7.6	Bay Pass para renovación de cañería	mts	1,767.00			1.005%	
8	EJECUCION DE RED DE AGUA						
8.1	Acueducto diam. 355	mts	1,320.00			9.714%	
8.2	Distribuidora Diam. 160	mts	1,320.00			5.011%	
8.3	Distribuidora Diam. 110	mts	1,320.00			4.580%	
8.4	Conexiones Domiciliarias	unidad	220.00			1.499%	
8.5	Accesorios y bloques de anclajes	gl	0.25			0.238%	
9	CORDON - CUNETA - BANQUINA y ALCANTARILLAS						
9.1	CORDON BANQUINA CUNETA	ml	2,100.00			5.063%	
9.2	Alcantarillas	ml	460.00			1.460%	
9.3	REJAS DE ALCANTARILLAS	unidad	24.00			0.489%	
10	FORESTACION						
10.1	Forestales	unidad	180.00			0.154%	
10.2	Arbustos	unidad	4,500.00			0.735%	
10.3	Césped en plaza Belgrano	m2	320.00			0.080%	
10.4	Granza	m2	70.00			0.044%	
						100.000%	

MONTO DE OBRA TOTAL ASCIENDE A PESOS:


Daniel Magallanes
Jefe Técnico
Dir. de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN


Ing. Helvio Grill
Director de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN