



LANÚS  
MUNICIPIO



MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA

Obra: "CENTRALIDAD LANÚS OESTE: PUESTA EN VALOR CALLE ENRIQUE  
DEL VALLE IBERLUCEA"

CARTEL DE OBRA

**"Centralidad Lanús Oeste:  
puesta en valor Calle  
Enrique Del Valle Iberlucea"**  
Municipalidad de Lanús

PLAZO DE EJECUCION:  
CONTRATISTA:  
MONTO DE OBRA:  
EXPECIENTE N°:  
LICITACION N°:

Secretaría de  
Desarrollo Urbano

[www.lanus.gob.ar](http://www.lanus.gob.ar)



LANÚS  
MUNICIPIO

cada día  
un poco  
mejor.



**MUNICIPIO DE LANUS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA**

**Obra: "CENTRALIDAD LANÚS OESTE: PUESTA EN VALOR CALLE ENRIQUE DEL VALLE IBERLUCEA"**

**CARTEL DE PROYECTO**

**Estamos construyendo un Lanús mejor.**

"Centralidad Lanús Oeste: Puesta en Valor Calle Enrique Del Valle Iberlucea"

Municipalidad de Lanús

- VEREDAS
- RAMPAS PARA DISCAPACITADOS
- ILUMINACION
- EQUIPAMIENTO URBANO
- PARQUIZACION

Secretaría de Desarrollo Urbano

[www.lanus.gob.ar](http://www.lanus.gob.ar)



**cada día un poco mejor.**

**MARTIN COGGIA**  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

*me*  
**Arq. María Belén Cerezaí**  
Directora General de Obras de Arquitectura e Infraestructura  
Secretaría de Desarrollo Urbano  
Municipio de Lanús



**MUNICIPIO DE LANUS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA**

**Obra: "CENTRALIDAD LANÚS OESTE: PUESTA EN VALOR CALLE ENRIQUE  
DEL VALLE IBERLUCEA"**

**PLANILLA DE COTIZACIÓN**



LANÚS  
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANÚS


SECRETARIA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCION DE ARQUITECTURA

OBRA: "Centralidad Lanús Oeste: Puesta en Valor Calle Enrique Del Valle Iberlucea"

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
<b>TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS</b>					
1.1	Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y señalización. Energía eléctrica, Equipos y herramientas, Metodología de trabajo. Organización y Replanteo.	gl	1		\$ -
<b>SUBTOTAL ITEM</b>					
<b>SOLEADO</b>					
2.1	S1 Provisión y colocación Baldosa 40 x 40 granítica. Incluye demolición, excavación, retiro de escombros, construcción de contrapiso, construcción de cordones, ejecución de cazuetas de HPA, y readecuación de servicios y pluviales	m2	4177		\$ -
2.2	S2 Reposición de Baldosas existentes (20%)	m2	835		\$ -
2.3	S3 Rampas para discapacitados de hormigón peinado H30 con borde Loseta táctil Modelo No Vidanta marca Quadri o similar	u	56		\$ -
2.4	Reconstrucción de cordón H*30 (40%)	ml	650		\$ -
2.5	MU1 Modulo Urbano 1.20 x 4.40	u	19		\$ -
2.6	MU2 Modulo Urbano 1.20 x 4.40	u	6		\$ -
2.7	MU3 Modulo Urbano 0.80 x 3.00	u	25		\$ -
<b>SUBTOTAL ITEM</b>					
<b>EQUIPAMIENTO</b>					
3.1	E1 Prov. Y Coloc. Cestos mod. Huelgue tipo Durban o similar.	u	64		\$ -
3.2	E2 Prov. Y Coloc. Mesas mod. Rehué tipo Cabeza o similar	u	19		\$ -
3.3	E3 Prov. Y Coloc. Asientos mod. Rehué tipo Cabeza o similar	u	38		\$ -
3.4	E4 Prov. Y Coloc. Biciestero metalico modelo Cobra tipo Cabeza o similar	u	6		\$ -
3.5	E5 Prov. Y Coloc. Bolardos de hierro 1/2" con tensores de acero inoxidable o similar	ml	180		\$ -
3.6	E6 Prov. Y Coloc. Botazo 0,50 m mod. Tope de estacionamiento 105 E tipo Botanmol o similar	ml	32		\$ -
<b>SUBTOTAL ITEM</b>					
<b>PAVIMENTOS</b>					
4.1	P1 Termo Vial p/demarcación Horizontal (sendas peatonales y vehicular)	m2	684		\$ -
4.2	P2 Antipegatna para postes tipo Transcontrol o equiv.	u	42		\$ -
<b>SUBTOTAL ITEM</b>					
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>					
5.1	L1 Prov. Y Col. de Cabezal h: 3.50m mod. Gold 48 LED Philips o equiv. (incl. Brazo de soporte)	u	38		\$ -
5.2	L2 Recambio de Cabezal existente mod. XCEED 48 LED Philips o equiv.	u	18		\$ -
<b>SUBTOTAL ITEM</b>					
<b>PARQUIZACION</b>					
6.1	Prov. Y Col. De tierra negra (incl. 20 % de compost)	m3	30		\$ -
6.2	Prov. Y Col de cesped Grama Bahiana en panes	m2	103		\$ -
6.3	A1 Prov. Y Col. De árbol especie Lapacho Rosado	u	77		\$ -
6.4	Prov. Y Col. De tutores	u	77		\$ -
<b>SUBTOTAL ITEM</b>					
<b>MANUTENCION PERIODICA Y FINAL DE OBRA</b>					
7.1	Limpieza periódica y final de obra	gl	1		\$ -
<b>SUBTOTAL ITEM</b>					
<b>TOTAL</b>					

MARTIN BOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

Arq. María Belén Cereza  
Directora General de Obras  
de Arquitectura e Infraestructura  
Secretaría de Desarrollo Urbano  
Municipio de Lanús



**MUNICIPIO DE LANUS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA**

**Obra: "CENTRALIDAD LANÚS OESTE: PUESTA EN VALOR CALLE ENRIQUE DEL VALLE IBERLUCEA"**

**PROPUESTA**

La firma ..... que suscribe, inscripta en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires con el N°.....y/o Registro Nacional de Constructores con el N° ..... y en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de este Municipio con el N°..... según Decreto N° ..... ó en trámite según expediente N° ..... con domicilio legal en ..... y domicilio real en ..... ha retirado una copia del legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra "**CENTRALIDAD LANÚS OESTE: PUESTA EN VALOR CALLE ENRIQUE DEL VALLE IBERLUCEA**" en este acto por la suma de pesos ..... (\$.....), o sea con el .....% de aumento-reducción sobre el Presupuesto Oficial. La Garantía de la Oferta por un monto de pesos ..... (\$.....) que se acompaña en la documentación, se ha efectuado mediante .....

.....Firma la presente Propuesta en carácter de Representante Técnico ..... título..... inscripto en el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula N°.....).

**NOTA:** En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá validez el indicado en letras.  
En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de aumento o disminución cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos.-

.....  
**REPRESENTANTE TÉCNICO  
(FIRMA, MATRICULA Y ACLARACIÓN)**

.....  
**MARTÍN GOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS**  
**CONTRATISTA**

.....  
**Arq. María Belén Cerezal  
Directora General de Obras  
de Arquitectura e Infraestructura  
Secretaría de Desarrollo Urbano  
Municipio de Lanús**