

REFERENCIAS:

- CARPINTERÍAS DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, LINEA MODENA O SUP. CALIDAD.
- ESTRUCTURAS DE SOPORTE SEGÚN CÁLCULO DE ESTRUCTURAS.
- VIDRIO LAMINADO 3+3 - PAÑO EXTERIOR TONALIZADO.
- LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CORTINA DE VIDRIO ESTARÁ TOMADA DE LAS COLUMNA EXISTENTES S/CÁLCULO DE ESTRUCTURA.
- PUERTAS DE SALIDA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO - MANIJON DE TIRO EXTERIOR Y BARRAS ANTIPANICO DESDE INTERIOR.

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS Y DETALLES SE VERIFICARAN EN OBRA Y SE AJUSTARAN SEGUN CORRESPONDA.-

D P Arq

PROVINCIA DEL NEUQUEN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: E.P.E.T. Nº 21 - NUEVO EDIFICIO - 1ra ETAPA

LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES

PLANO: ARQUITECTURA - CARPINTERIAS - DETALLES 3

PLANO Nº 02-09

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2
Arq. Dragone			1:50/10	2016		