



COMPUTO OFICIAL TIPOLOGIA LINEAL CLIMA Templado

Fecha: Febrero 2017

ESTABLECIMIENTO: UNIVER. NAC. DE LA PAMPA - CENTRO UNIVERSITARIO GENERAL PICO	DISTRITO: GENERAL PICO	PROVINCIA: LA PAMPA
---	---------------------------	------------------------

Id.	RUBRO	ITEM	UNIDAD	CANT.	Precio Unitario	Precio Parcial	Porcentaje de Incidencia
1-1	PRELIMINARES	Desmalezado, limpieza y Replanteo	gl				
1-2	PRELIMINARES	Instalación del obrador	gl				
1-3	PRELIMINARES	Cartel de obra / Cerco de Obra	gl				
2-1	MOVIMIENTO DE SUELOS	PREPARACION DEL TERRENO - Excavación mecánica - Relleno y compactación con tosca- Retiro de excedentes	gl				
2-2	MOVIMIENTO DE SUELOS	Excavaciones	gl				
3-1	ESTRUCTURA RESISTENTE	ESTRUCTURA DE Hº Aº - Bases aisladas	m3				
3-2	ESTRUCTURA RESISTENTE	ESTRUCTURA DE Hº Aº - Vigas de fundación	m3				
3-3	ESTRUCTURA RESISTENTE	ESTRUCTURA DE Hº Aº - Vigas de HºAº	m3				
3-4	ESTRUCTURA RESISTENTE	ESTRUCTURA DE Hº Aº - Columnas	m3				
3-6	ESTRUCTURA RESISTENTE	ESTRUCTURA DE Hº Aº - Losa Premoldeada Tipo CERBELU L: 3m Q:500kg/m2	m2				
3-7	ESTRUCTURA RESISTENTE	Cubierta plana completa terminación membrana de aluminio	m2				
3-8	ESTRUCTURA RESISTENTE	ESTRUCTURA METALICA - Vigas y Correas	kg				
3-9	ESTRUCTURA RESISTENTE	ESTRUCTURA METALICA - Cubierta inclinada Según PETP tipo ROOF PANEL de chapa prepintada con alma de poliuretano	m2				
3-10	ESTRUCTURA RESISTENTE	Babetas y elementos de terminación cubierta de chapa inclinada	gl				
4-1	ALBAÑILERIA	MAMPOSTERIA LADRILLO VISTO 0,15 junta enrasada	m3				
4-2	ALBAÑILERIA	MAMPOSTERIA LADRILLO VISTO 0,15 con toma de junta	m3				
4-3	ALBAÑILERIA	PAREDES DIVISORIAS doble placa de durlock	m2				
4-4	ALBAÑILERIA	CAPA AISLADORA HORIZONTAL CEMENTICIA - en contrapiso sobre terreno natural	m2				
4-5	ALBAÑILERIA	CAPA AISLADORA HORIZONTAL - en muros MCI	m2				
5-1	REVOQUES	CAPA AISLADORA VERTICAL - Vertical MCI y asfáltica en frío	m2				
5-4	REVOQUES	INTERIORES - Revoque grueso y fino a la cal al fieltro	m2				
6-1	CIELORRASOS	SUSPENDIDOS - Durlock con soleras de chapa	m2				
7-1	CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, UMBRALES y ZOCALOS	CONTRAPISOS - Contr.Hº Pº S/terreno natural (interior) esp. 12 cm.	m2				
7-2	CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, UMBRALES y ZOCALOS	CONTRAPISOS - Carpeta c/hidrofulgo	m2				
7-3	CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, UMBRALES y ZOCALOS	PISOS - Mosaico escalla cerámica y pulido	m2				
7-4	CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, UMBRALES y ZOCALOS	PISOS - Ladrillo plano	m2				
7-5	CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, UMBRALES y ZOCALOS	ZOCALOS - Escalla cerámica 10cmx30cm	ml				
7-6	CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, UMBRALES y ZOCALOS	ZOCALOS - Cemento alisado al cucharín H:10cm.	ml				
10-1	CARPINTERIA DE MADERA	PUERTAS PLACAS P2 - Acceso aulas	u				
10-2	CARPINTERIA DE MADERA	PUERTAS PLACAS P3 - Acceso aulas	u				
10-3	CARPINTERIA DE MADERA	PUERTAS PLACAS P4 - Acceso depósitos	u				
11-1	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	ALUMINIO A30 - V2 - s/plano A09 - Ventana exterior - Fachada Noreste	u				
11-2	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	ALUMINIO A30 - V3 - s/plano A09 - Ventana exterior - Fachada Noreste	u				
11-3	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	CHAPA DOBLADA Nº16 - V1 s/plano A09 - Ventana exterior - Fachada Noreste	u				
11-4	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	CHAPA DOBLADA Nº16 - V4 s/plano A09 - Ventana interior y marco puertas placas- Acceso Aulas	u				
11-5	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	CHAPA DOBLADA Nº16 - V5 s/plano A09 - Ventana interior y marco puertas placas- Acceso Aulas	u				
11-6	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	CHAPA DOBLADA Nº16 - V-SU s/plano A09 - Ventana exterior sobre U-GLASS	u				
11-7	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	CHAPA DOBLADA Nº16 - P1 s/plano A09 - Puerta doble - Accesos al Edificio	u				
11-8	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	CHAPA DOBLADA Nº16 - P4 s/plano A09 - Marcos puertas placas - Acceso a depósitos	u				
11-11	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	HERRERIA - Escalera s/ Plano A12	u				
12-1	INSTALACION ELECTRICA	Tableros y entrada de energía	gl				
12-2	INSTALACION ELECTRICA	Bandejas portacables	gl				
12-3	INSTALACION ELECTRICA	Elementos de línea de circuitos terminales	gl				
12-4	INSTALACION ELECTRICA	Iluminación interior y exterior	gl				
13-1	SANITARIA	PLUVIALES - Cañerías y accesorios	gl				
13-2	SANITARIA	PLUVIALES - Bocas de desagüe Tapadas	gl				
13-3	SANITARIA	PLUVIALES - Embudos	gl				
14-1	GAS	GENERALIDADES - Cañería epoxi	ml				
14-2	GAS	GENERALIDADES - Accesorios y regulador 20m3 c/pilares, Gestion / Conexión / planos aprobados	gl				
15-1	SEGURIDAD	CONTRA INCENDIO - Cañerías y Accesorios	gl				
15-2	SEGURIDAD	CONTRA INCENDIO - Lanza chorro, Valvula Teatro, Gabinete c/Mang.,Lave univ., Boca impulsión, Tapa Boca Impul.	gl				
15-3	SEGURIDAD	CONTRA INCENDIO - Matafuegos de polvo químico 5kg Colocados - Sello IRAM	gl				
16-1	TERMOMECANICA	CALEFACCION - Caldera gas natural, Cap.80.000 kcal/h	u				
16-2	TERMOMECANICA	CALEFACCION - Máquina enfriadora de líquidos 25TR	u				
16-3	TERMOMECANICA	CALEFACCION - FAN-COILS	u				
16-4	TERMOMECANICA	CALEFACCION - Bombas circulatorias	gl				
16-5	TERMOMECANICA	CALEFACCION - Cañerías y accesorios, aislaciones, montaje equipos y mano de obra	gl				
17-1	VIDRIOS y ESPEJOS	Vidrios de Seguridad laminados 4+4 - DVH traslucidos y opacos -Float laminado transparentes 5+5mm.	m2				
17-2	VIDRIOS y ESPEJOS	CERRAMIENTO DE VIDRIO Tipo U-GLASS	m2				

ESTABLECIMIENTO:
UNIVER. NAC. DE LA PAMPA - CENTRO
UNIVERSITARIO GENERAL PICO

DISTRITO:
GENERAL PICO

PROVINCIA:
LA PAMPA

Id.	RUBRO	ITEM	UNIDAD	CANT.	Precio Unitario	Precio Parcial	Porcentaje de Incidencia	
18-1	PINTURAS	PINTURA INTERIOR al Látex sintético en muros	m2					
18-2	PINTURAS	PINTURA INTERIOR al Látex sintético en cielorrasos interiores	m2					
18-3	PINTURAS	SOBRE LADRILLO VISTO - Pintura a base de siliconas	m2					
18-4	PINTURAS	PINTURA S/ CARPINTERÍA METALICA - 1 mano antióxido y 2 manos esmalte sintético.	m2					
19-1	TRABAJOS EXTERIORES	Vereda nexa con veredas CERET - Contrapiso H ⁹ H: 10 cm y loseta cementicia 60x40	m2					
20-4	VARIOS	Ayuda de gremios	m2					
20-6	VARIOS	Limpieza periódica y final de obra	m2					
20-7	VARIOS	Planos de Ampliación y Planos conforme a obra aprobados / Manuales de uso y mantenimiento	gl					
MONTO TOTAL								



PLAN DE TRABAJO

ESTABLECIMIENTO:

**UNIVER. NAC. DE LA PAMPA - CENTRO UNIVERSITARIO GENERAL
PICO**

DISTRITO:

PROVINCIA:

**GENERAL
PICO**

LA PAMPA

Id.	Rubro	Incidencia %	Entero o Fracción	Meses Enteros						Entero o Fracción	Inicio Fin
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7		
1	PRELIMINARES										
2	MOVIMIENTO DE SUELOS										
3	ESTRUCTURA RESISTENTE										
4	ALBAÑILERIA										
5	REVOQUES										
6	CIELORASOS										
7	CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, UMBRALES y ZOCALOS										
8	REVESTIMIENTOS										
9	MESADAS- MARMOLERIA										
10	CARPINTERIA DE MADERA										
11	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA										
12	INSTALACION ELECTRICA										
13	SANITARIA										
14	GAS										
15	SEGURIDAD										
16	TERMOMECANICA										
17	VIDRIOS y ESPEJOS										
18	PINTURAS										
19	TRABAJOS EXTERIORES										
20	VARIOS										
Total general		100.00000%									

LOS RUBROS NO DEBEN SER ALTERADOS (SI FUERA IMPRESCINDIBLE, CONSULTAR PREVIAMENTE) EL ITEMIZADO PUEDE ADAPTARSE