

Prog. 0,00 a 760,00

Esc. 1:50




Prog. 760,00 a 793,00


Esc. 1:50

Prog. 793,00 a 835,00

Esc. 1:50



- ①- Carpeta de Concreto Asfáltico con Asfalto Modificado, $e=0,06\text{m}$ según especificaciones.
- ②- Concreto Asfáltico en Caliente Tipo Base Negra, $e=0,05\text{m}$ según especificaciones.
- ③- Riego de imprimación con material bituminoso según especificaciones.
- ④- Base de Agregado Pétreo y Suelo para calzada a construir según especificaciones $e=0,22\text{m}$.
- ⑤- Cordón Cuneta Rectangular a construir según Plano Tipo.
- ⑥- Cordón Cuneta Trapezoidal de Hormigón a construir según Plano Tipo.
- ⑦- Cordón banquina de Hormigón según Plano Tipo.
- ⑧- Desagüe Existente a conservar.
- ⑨- Preparación de subbase según especificaciones.
- ⑩- Demolición de Pavimento de Hormigón existente.

	DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD	PLANO
	MENDOZA	2
Obra: RECONSTRUCCIÓN CALLE BARTOLOMÉ MITRE Ramo I: Prog. 0,00(Calle EMILIO CIVIT) a Prog 872(Calle PEDRO MOLINA) Dpto. Guaymallén, Provincia de MENDOZA.		
PERFILES TIPO y ESTRUCTURALES de OBRA		