

Junín, 04 de Mayo de 2017

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL LPI 02/17

[CU-006/17]

Museo de Ciencia y Tecnología, Pdo. Junin, Prov. Buenos Aires

CIRCULAR CON CONSULTA N° 03

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 4º del Pliego de Cláusulas Generales, se emite la presente Circular con las siguientes consultas:

1. CONSULTA N° 1:

Artefactos sanitarios:

- **Artefactos sanitarios: que marca y línea cotizar:**

Según Clausulas Técnicas particulares: marca ROCA línea DAMA

Según pliego de Inst. Sanitarias: marca FERRUM línea BARI

Según planos de detalle: marca FERRUM Línea MARINA

Respuesta:

Artefactos sanitarios a cotizar sugeridos tipo: marca ROCA, Línea DAMA SENSO (calidad media)

- **Artefactos sanitarios discapacitado:**

Según pliego lleva lavatorio Ferrum Línea Espacio

Según planos mesada granito gris mara con bacha de acero inox.

Respuesta:


Lleva Lavatorio (para mantener la marca y la línea calidad media y estética) sugeridos tipo: marca ROCA; Línea ACCES (inodoro y lavatorio adaptado)

- **Artefacto Bañera Contesa 1.40 x 0.70- figura según pliego sanitario, pero no en plano ni planilla de computo**

Respuesta:

Baño de personal x1 (según plano de instalaciones) Lleva plato de ducha (para mantener la marca y la línea calidad media y estética) sugeridos tipo: marca ROCA; Línea ITALIA (plato de ducha 1200x800x100mm.-

Baño de camarines x2 (según plano de instalaciones) Lleva plato de ducha (para mantener la marca y la línea calidad media y estética) sugeridos tipo: marca ROCA; Línea ITALIA (plato de ducha 1200x800x100mm).-



- Válvulas para descarga de mingitorios e inodoros, no figuran en planilla de cotización. Y si figuran inodoros con mochila. ¿Cuál opción deberá considerarse?

Respuesta:

Se deberán considerar con mochila.-

- Según planilla, punto 16.18 se computan 60 vanitorys que no figuran en los planos ni son contemplados en el pliego. ¿Dónde se colocan?

Respuesta:

No hay vanitorys.-

Se computan:

- 33u bachas de bajo mesada S/ indica el cómputo.-
- 6u bachas adaptadas p/ movilidad reducida S/ indica el cómputo.-
- 8u piletas de cocina bajo mesada s/ indica cómputo.-

Ascensores:

- Según plano general de planta, figura la descripción de los ascensores hidráulicos. Según plano de ascensor DT, también es hidráulico. Según planilla de cómputo son 3 ascensores mecánicos y 1 hidráulico. No se hace mención de los mismos en el pliego de cláusulas particulares ni de instalación de fuerza motriz. Como los debemos considerar a los efectos de su cotización.

Respuesta:


Se deberá considerar según planos: 4 ASCENSORES HIDRAÚLICOS – 450KG: CAP.DE 6 PERS.
2u : 5 PARADAS (AUDITORIO: PS-PB-P1-P2YPT) sugerido Tipo MARCA Schindler 3100 ó Condor Roma.-
1u : 4 PARADAS (AULAS: PB-P1-P2YPT) sugerido Tipo MARCA Schindler 3100 ó Marca Condor Roma.-
1u : 3 PARADAS (HALL: PB-P1-P2YPT) sugerido Tipo Condor Venecia PANORAMICO.-

Artefactos de iluminación:

Con respecto a los artefactos, debemos considerar los especificados en dicha planilla:
5-electric final UNNOBA electricidad y especiales- no poseen ninguna marca o indicación de potencia.

Respuesta:

Los artefactos de iluminación serán de led y deberán proveer al nivel del plano de trabajo la cantidad de lúmenes previstos en el decreto 351/79 según el destino de cada ambiente.-



2. CONSULTA N° 2:

Ascensores:

En los planos deriva a la memoria técnica descriptiva, pero no se encuentra en los pliegos ninguna especificación técnica al respecto.

Por otro lado, los dos ascensores del auditorio dicen "4 PARADAS: SS, PB, 1°, 2°" y parece que estuvieran teniendo una 5ta parada en PT (+14.10).

Respuesta:

ver en ASCENSORES en la descripción anterior.-

3. CONSULTA N° 3:

- Con respecto al sistema de termomecánica, cual es la capacidad total del mismo en toneladas (Auditorio + salas/aulas), si bien contamos con las planillas, hay diferencias entre lo expresadas en estas y en los planos. Por otro lado quisiéramos saber qué empresa desarrollo el proyecto termo mecánico, para poder contactarnos con ellos y salvar otras dudas.

Respuesta:

El sistema termomecánico no está incluido en la cotización, no figura en el presupuesto, será parte de otra licitación manteniendo la distribución y el mismo sistema que se indican en los planos.



Cra. DEBORAT R. GALLINARI
DIRECTORA
Area Compras y Contrataciones
U.N.N.O.B.A.