

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N°2 – PARQUE LINEAL **“PASEO XIBI-XIBI” ETAPA 02**

- **SE ADJUNTA PLANILLA NOMENCLADORA (formato PDF y EXEL) con planillas de Desglose completas, y Planilla Nomencladora General de Proyecto Electrico (PDF)**
- **SE ADJUNTA PROYECTO DE ILUMINACION ORNAMENTAL PUENTE LAVALLE**
- **Sistema de riego:**

Los tanques cisternas se ubicarán debajo de ocho (08) puntos de acceso mediante rampa y escalera, identificados como RA.02; RA.04; RA.05; RA.07; RA.08; RA.10; RA.11 y RA.12 en el espacio destinado como sala de máquinas debajo de los puentes vehiculares existentes. Ver plano de detalle N° 3.2.

Las mangueras de riego irán dispuestas en forma paralela a la red de bici-sendas y sendas peatonales para cubrir toda la extensión de la Terraza N° 02.

ACALARCION: No va sistema de riego ni especies arbóreas en la Terraza N° 01 por ser un nivel inundable

- **Cordones de hormigón pre-moldeado**

Los cordones de hormigón pre-moldeado son de 10cm de ancho por 30cm de alto. Su función es delimitar la red de caminerías de ripio consolidado, bicisendas y sendas peatonales, como así también las plazas de equipamiento y plazas de acceso separando físicamente el césped del espacio verde del ripio de la caminería o plaza. Ver plano de detalle N° 5.3 de la documentación licitatoria.

En el caso de las plazas de acceso y la red de sendas de hormigón, el cordón delimita el espacio de forma perimetral dejando una franja de 50cm de ripio consolidado. Ver plano de detalle N° 5.1 y 5.2 de la documentación licitatoria.

En la documentación gráfica integrante de la documentación licitatoria se ha resaltado en color amarillo el área de ripio consolidado y en verde el de césped en los planos de detalle de las plazas de equipamiento y en las de acceso. Ver carpetas de planos de detalle N° 06; N° 07 y N° 08

- **Solados**

Las losetas de hormigón pre-moldeado de 1.00 por 1.00m y los adoquines cribados de las plazas de acceso poseen un espesor de 8cm. Se ensamblan sobre una capa de arena de 4-6 cm de espesor sobre base de suelo cemento de 10cm de espesor como se estipula en el punto 7.2.2 de las ETP.

Las piezas se agruparán en módulos de 2.00 por 2.00m separadas 10cm entre ellas en el cual se rellenara con canto rodado grano medio e=2,5 cm consolidado, de igual manera que la franjas laterales de 50cm red de caminerías.

- **Carteles**

El Contratista deberá proveer y colocar DOS (02) carteles de Obra de 3.00m de largo por 2.00m de alto, en los lugares que indique la Inspección, dentro de los TREINTA (30) días posteriores a la suscripción del Acta de Inicio de la Obra. Su detalle y alcances están debidamente desarrollados en el artículo 02.7. Cartel de obra del 06. ETG – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el modelo que integra la documentación, cuyo diseño definitivo entregará la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

- **COMANDOS AP:**

Los comandos de AP serán instalados y provistos por la Empresa Contratista , en cuanto a MINI – BLOK 160 KVA o estaciones ZETA consignados en planos no deberán ser tenidos en cuenta para la cotización. Si corresponderá a la Empresa Contratista toda la Tramitación y Documentación necesaria para la instalación y puesta en funcionamiento de todo el sistema de Alumbrado.-

PLANILLA NOMENCLADORA - ETAPA 02

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02
UBICACIÓN: Cuenca Baja del Río Xibi-Xibi
LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy
DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano
PROVINCIA: Jujuy

MONTO DE OBRA: \$ 107.911.648,40
Plazo de Ejecución: 12 meses
Forma de Medida: Ajuste Alzado
Periodo de Garantía: 12 meses
Datos Base:

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS								
1.1		Estudios de Movimientos de Suelos para consolidación de las Terrazas del sector a Intervenir aprobado por la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia de Jujuy	gl	1,00				
2 TRABAJOS PRELIMINARES								
2.1		Limpieza y nivelación del terreno	gl	1,00				
2.2		Obrador, depósito y sanitarios	gl	1,00				
2.3		Cartel de obra. Dimensiones y características determinados por el ente financiador	gl	1,00				
2.4		Replanteo de las defensas, red de camineraias, plazas y demás elementos que integran el proyecto en el sector a intervenir	gl	1,00				
2.5		Defensa de protección para trabajo en obra	gl	1,00				
2.6		Limpieza Periódica y Final de Obra	gl	1,00				
3 MIRADORES TURÍSTICOS - MI (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 03)								
3.1	MI.01	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.2	MI.02	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.3	MI.03	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.4	MI.04	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.5	MI.05	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.6	MI.06	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.7	MI.07	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.8	MI.08	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACIÓN (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 04)								
4.1		Alumbrado Público en Avenidas Costaneras (Av. Hipólito Irigoyen y Av. 19 de Abril) y bajo puentes existentes. Para mayor información ver presupuesto desglosado y documentación gráfica anexa	gl	1,00				
4.2		Iluminación en Plazas de Acceso en Terraza N° 02 mediante Torres Solares. Para mayor información ver presupuesto desglosado y documentación gráfica anexa	gl	1,00				
4.3		Iluminación Ornamental Puente Lavalle. Para mayor información ver presupuesto desglosado y documentación gráfica anexa	gl	1,00				
5 PUNTOS DE ACCESO MEDIANTE RAMPA Y ESCALERA - RA (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 05)								
5.1	RA.01	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.2	RA.02	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.3	RA.03	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.4	RA.04	Rampa APTA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,50				
5.5	RA.05	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.6	RA.06	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.7	RA.07	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.8	RA.08	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.9	RA.09	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.10	RA.10	Rampa APTA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,50				
5.11	RA.11	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.12	RA.12	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				

5.13	RA.13	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00
------	-------	---	----	------

6 PUNTOS DE ACCESO MEDIANTE ESCALERA - ES (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 06)

6.1	ES.01	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00
6.2	ES.02	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00
6.3	ES.03	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00
6.4	ES.04	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00
6.5	ES.05	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00
6.6	ES.06	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00
6.7	ES.07	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00

7 CAMINERÍAS (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 07)
--

7.1	Senda Peatonal de Hormigón Simple H21 de 2,00m de ancho - Margen izquierdo terminación cemento alizado y peinado según especificaciones técnicas anexas	ml	213,97
7.2	Senda Peatonal de Hormigón Simple H21 de 2,00m de ancho - Margen derecho terminación cemento alizado y peinado según especificaciones técnicas anexas	ml	1885,65
7.3	Bici-Senda Peatonal de Hormigón Simple H21 de 2,00m de ancho, según especificaciones técnicas anexas. Incluye demarcación vial y señalética	ml	1950,89
7.4	Senda de Tierra y Ripio Consolidado de 2.00m de ancho-Margen izquierdo. Incluye puentes peatonales de HºAº sobre canal pluvial abierto, según especificaciones técnicas anexas	ml	1859,37
7.5	Senda de Tierra y Ripio Consolidado de 2.00m de ancho-Margen derecho. Incluye puentes peatonales de HºAº sobre canal pluvial abierto, según especificaciones técnicas anexas	ml	1998,88

8 PLAZAS DE ACCESO GRANDES - PR (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 08)

8.1	PR.01	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.2	PR.02	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.3	PR.03	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.4	PR.04	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.5	PR.05	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.6	PR.06	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.7	PR.07	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.8	PR.08	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.9	PR.09	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.10	PR.10	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.11	PR.11	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.12	PR.12	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.13	PR.13	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.14	PR.14	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00

9 PLAZAS DE ACCESO CHICAS - PE (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 09)
--

9.1	PE.01	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
9.2	PE.02	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
9.3	PE.03	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
9.4	PE.04	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
9.5	PE.05	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
9.6	PE.06	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
9.7	PE.07	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00

10 PLAZAS DE EQUIPAMIENTO - EQ (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 10.1-10.2-10.3-10.4)

10.1	EQ.01	Plaza de Equipamiento según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalle de Juegos y Mobiliario en Presupuesto desglosado	gl	1,00
10.2	EQ.02	Plaza de Equipamiento según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalle de Juegos y Mobiliario en Presupuesto desglosado	gl	1,00

10.3	EQ.03	Plaza de Equipamiento según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalle de Juegos y Mobiliario en Presupuesto desglosado	gl	1,00
10.4	EQ.04	Plaza de Equipamiento según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalle de Juegos y Mobiliario en Presupuesto desglosado	gl	1,00

11 PASARELAS PEATONALES - PP (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 11)

11.1	PP.01	Pasarela Peatonal sobre el Cauce del río vinculando la terraza N° 01 según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00
11.2	PP.02	Pasarela Peatonal sobre el Cauce del río vinculando la terraza N° 01 según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00
11.3	PP.03	Pasarela Peatonal sobre el Cauce del río vinculando la terraza N° 01 según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00
11.4	PP.04	Pasarela Peatonal sobre el Cauce del río vinculando la terraza N° 01 según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00

12 NÚCLEO DE BAÑOS (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 12)

12.1	BA.01	Núcleo de Baños con Kiosco Municipal Saludable "Lago Popeye", sito en calle Patricias Argentina esq. Av. 19 de Abril. Ver detalle de trabajos en Presupuesto desglosado adjunto	gl	1,00
12.2	BA.02	Núcleo de Baños con Kiosco Municipal Saludable "Plaza de los Inmigrantes", sito en calle Puyredón esq. Av. Hipólito Irigoyen. Ver detalle de trabajos en Presupuesto desglosado adjunto	gl	1,00

13 PAISAJISMO Y FORESTACIÓN

En Terraza N° 01 se vegetará con Herbáceas y Gramíneas y se procederá al agregado de abonos y a la siembra de césped.. Ver detalle en documentación gráfica anexa

13.1		Sustrato de tierra vegetal tamizada	m3	89,00
13.2		Arbustivas en Terraza N° 01: Arbustos de 40cm incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, protección anti hormigas, conservación y riegos durante dos periodos críticos. Especies: Jasminum fruticans , Lantana, Plumbago capensis, Phormium tenax, Pittosporum tobira, Abelia floribunda, Westringia glabra, Rosa Floribunda, Brunfelsia australis, Ceratostigma plumbagioides, Salvia Leucantha, Spiraea japonica, Hydrangea macrophylla.	uni.	1911,00
13.3		Herbáceas y Gramíneas en Terraza N° 01: Envase de 3L. Zanja de 0.3 m de prof, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, protección anti hormigas, conservación y riegos por dos periodos críticos. ESPECIES Pennisetum Rupelli, Pennisetum villosum, Hemerocallis, Chrysanthemum maximum, Agapanthus africanus, Dietes bicolor, Gaura lindheimeri, Cortaderia selloana, Cymbopogon citratus, Salvia cuspidate, Stipa tenuissima, Cortaderia hieronymi , Clivia miniata, Carex spp, Pennisetum rubra, Paspalum haumanii, Tulbagia sp, Bulbine.	uni.	19374,00
13.4		Siembra de césped . Siembra al bole en época específica para la especie cynodon dactylon. Resiembra contemplada. Cortes durante periodo de obra.	m2	73522,00

En Terraza N° 02 se vegetará el 25% de la superficie distribuidos en 50% Árboles, 30% Arbustos y 20% en Herbáceas y Gramíneas. Ver detalle en documentación gráfica anexa

13.5		Sustrato de tierra vegetal tamizada	m3	154,00
13.6		Salix humboldtiana Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	65,00
13.7		Jacaranda mimosifolia Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	36,00
13.8		Schinus molle Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	29,00
13.9		Handroanthus impetiginosus Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	50,00
13.10		Handroanthus albus Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	37,00
13.11		Bauhinia variegata Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	16,00
13.12		Senna carnava Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	19,00
13.13		Peltophorum dubium Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	20,00

13.14	Erythrina falcata Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	43,00
13.15	Acacia caven Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	79,00
13.16	Arbustivas en Terraza N° 02: Arbustos de 40cm incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, protección anti hormigas, conservación y riegos durante dos periodos críticos. Especies: Jasminum fruticans , Lantana, Plumbago capensis, Phormium tenax, Pittosporum tobira, Abelia floribunda, Westringia glabra, Rosa Floribunda, Brunfelsia australis, Ceratostigma plumbagioides, Salvia Leucantha, Spiraea japonica, Hydrangea macrophylla.	uni.	1309,00
13.17	Herbáceas y Gramíneas en Terraza N° 02: Envase de 3L. Zanja de 0.3 m de prof, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, protección anti hormigas, conservación y riegos por dos periodos críticos. ESPECIES Pennisetum Rupelli, Pennisetum villosum, Hemerocallis, Chrysanthemum maximum, Agapanthus africanus, Dietes bicolor, Gaura lindheimeri, Cortaderia selloana, Cymbopogon citratus, Salvia cuspidate, Stipa tenuissima, Cortaderia hieronymi , Clivia miniata, Carex spp, Pennisetum rubra, Paspalum haumanii, Tubalgia sp, Bulbine.	uni.	5445,00
13.18	Sistema de riego por goteo árboles.	uni.	394,00
13.19	Sistema de riego por goteo canteros	m2	2603,00
13.20	Tanque cisterna de polietileno de alta densidad bicapa de 10.000lts de capacidad h=2,67m diam.2,50m-incluye instalacion para toma de agua (500ml) bomba según calculo-bases de contrapiso armado	uni.	8,00
13.21	Siembra de césped . Siembra al boleto en época especifica para la especie cynodon dactylon. Resiembra contemplada. Cortes durante periodo de obra.	m2	76595,02

14 REPARACIONES DE MUROS EXISTENTES, LIMPIEZA Y ARENADO

14.1	Eliminación de vegetación en muros de piedra existentes y con reparación de juntas mediante mortero cementicio en Sector 02-Incluye las dos caras del muro	m2	19525,00
14.2	Limpieza del muro piedra mediante enarenado en Sector 02-Incluye las dos caras del muro	m2	19525,00

TOTAL IVA INCLUIDO

\$ 107.911.648,40

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 03 - Detalle Miradores Turisticos (MI)**DENOMINACIÓN:** Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02**UBICACIÓN:** Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi**LOCALIDAD:** San Salvador de Jujuy**DEPARTAMENTO:** Dr. Manuel Belgrano**PROVINCIA:** Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 TRABAJOS PRELIMINARES								
	1.1	Replanteo y niveles	m2	138,62				
	1.2	Defensa de protección para trabajo en obra	ml	24,35				
2 DEMOLICIONES								
	2.1	De muro de piedra	m3	6,77				
	2.2	De vereda	m3	9,00				
3 MOVIMIENTOS DE SUELOS								
	3.1	Excavacion para fundaciones (platea y cimientos)	m3	4,20				
	3.2	Retiro de escombros y excedente de excavaciones	m3	4,62				
4 HORMIGON ARMADO								
	4.1	Hormigon de limpieza para fundaciones esp.: 5cm.	m3	0,30				
	4.2	Hormigon H-21 para cimientos	m3	3,60				
	4.3	Hormigon H-21 para vigas invertidas	m3	1,49				
	4.4	Hormigon H-21 para losas	m3	10,73				
5 ALBAÑILERÍA								
	5.1	Carpeta de nivelación con cemento alisado peinado según documentacion grafica anexa	m2	92,30				
6 CARPINTERÍAS								
	6.1	Barandas metalica según documentacion grafica anexa	ml	18,57				
7 PINTURAS								
	7.1	Convertidor de óxido aplicado con dos manos	m2	10,00				
	7.2	Esmalte sintetico color a definir por inspeccion aplicado con dos manos	m3	10,00				
8 EQUIPAMIENTO URBANO								
	8.1	EU.06 Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	4,00				
	8.2	EU.03 Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	1,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 04 - Instalación Eléctrica - Iluminación**DENOMINACIÓN:** Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02**UBICACIÓN:** Cuenca Baja del Río Xibi-Xibi**LOCALIDAD:** San Salvador de Jujuy**DEPARTAMENTO:** Dr. Manuel Belgrano**PROVINCIA:** Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNL.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS COSTANERAS (YRIGOYEN Y 19 DE ABRIL) Y BAJO PUENTES								
	1.1	ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS COSTANERAS (YRIGOYEN Y 19 DE ABRIL) Y BAJO PUENTES	gl	1,00				
2 ILUMINACIÓN EN PLAYA DE RÍO CON TORRES SOLARES								
	2.1	ILUMINACIÓN EN PLAYA DE RÍO CON TORRES SOLARES	gl	1,00				
3 ILUMINACIÓN ORNAMENTAL PUENTE LAVALLE								
	3.1	ILUMINACIÓN ORNAMENTAL PUENTE LAVALLE	gl	1,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 05 - Puntos de Acceso mediante Rampa y Escalera (RA)**DENOMINACIÓN:** Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02**UBICACIÓN:** Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi**LOCALIDAD:** San Salvador de Jujuy**DEPARTAMENTO:** Dr. Manuel Belgrano**PROVINCIA:** Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Limpieza y preparación del terreno. Incluye extracción de especies arbóreas previo relevamiento del contratista.	m2	175,22				
1.2		Replanteo y niveles	m2	175,22				
1.3		Defensa de protección para trabajo en obra	ml	19,24				
2 DEMOLICIONES								
2.1		De muro de piedra	m3	4,44				
2.2		De vereda	m3	3,78				
3 MOVIMIENTOS DE SUELOS								
3.1		Excavación para fundaciones (platea y cimientos)	m3	92,41				
3.2		Retiro de escombros y excedente de excavaciones	m3	252,84				
4 HORMIGON ARMADO								
4.1		Hormigon de limpieza para fundaciones esp.: 5cm.	m3	4,88				
4.2		Hormigon H-21 para zapatas para muro de contención de hormigon armado	m3	28,02				
4.3		Hormigon H-21 para vigas de arriostramiento	m3	1,07				
4.4		Hormigon H-21 para columnas	m3	0,44				
4.5		Hormigon H-21 para muro de contención de hormigon armado una cara vista según documentación grafica anexa	m3	28,42				
4.6		Hormigon H-21 para vigas superiores	m3	0,71				
4.7		Hormigon H-21 para losas	m3	3,49				
5 ALBAÑILERÍA								
5.1		Capa aisladora vertical en muro de contención con pintura asfáltica	m2	142,09				
5.2		Contrapiso de H° Armado h=12cm A° malla sima 15x15 en escalera y rampa	m2	127,04				
5.3		Contrapiso de hormigon en vereda y deposito H: 10cm.	m2	74,15				
5.4		Carpeta de nivelación con cemento alisado peinado según documentación grafica anexa en escalera rampa acceso y vereda	m2	152,21				
6 INSTALACIÓN ELECTRICA								
6.1		Instalación eléctrica (incluye 2 artefactos de iluminación y una llave con toma en deposito)	gl	1,00				
7 CARPINTERÍAS								
7.1		Barandas metálica según documentación grafica anexa	ml	106,87				
7.2		Puerta metálica de acceso a deposito 2,50 x 1,50	uni.	1,00				
8 PINTURAS								
8.1		Convertidor de óxido aplicado con dos manos	m2	11,75				
8.2		Esmalte sintético color a definir por inspección aplicado con dos manos	m2	11,75				
8.3		Siliconada con dosaje de cemento sobre hormigón a la vista	m2	93,12				
9 EQUIPAMIENTO URBANO								
9.1	EU.12	Pilonas metálicas de caño estructural. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	10,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 06 - Puntos de Acceso mediante Escalera (ES)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Limpieza y preparación del terreno. Incluye extracción de especies arbóreas previo relevamiento del contratista.	m2	149,83				
1.2		Replanteo y niveles	m2	149,83				
1.3		Defensa de protección para trabajo en obra	ml	23,96				
2 DEMOLICIONES								
2.1		De muro de piedra	m3	7,09				
2.2		De vereda	m3	9,71				
3 MOVIMIENTOS DE SUELOS								
3.1		Excavación para fundaciones de muro de contención hasta cota fundante según cálculo de sollicitaciones	m3	12,82				
3.2		Nivelación, relleno y compactación	m3	50,31				
4 HORMIGON ARMADO								
4.1		Hormigón de limpieza en muro de contención esp.: 5cm.	m3	1,57				
4.2		Hormigón H-21 para fundaciones de muro de contención	m3	9,68				
4.3		Hormigón H-21 para muro de contención con una cara vista según documentación gráfica anexa	m3	10,04				
5 ALBAÑILERÍA								
5.1		Revoque grueso y fino en muro de piedra existente	m2	0,90				
5.2		Contrapiso de H° Armado h=12cm A° malla sima 15x15 en escalera y vereda	m2	167,02				
5.3		Carpeta de nivelación con cemento alisado peinado según documentación gráfica anexa	m2	167,02				
6 CARPINTERÍAS								
6.1		Barandas metálicas según documentación gráfica anexa	ml	34,10				
7 PINTURAS								
7.1		Convertidor de óxido aplicado con dos manos	m2	5,55				
7.2		Esmalte sintético color a definir por inspección aplicado con dos manos	m2	5,55				
7.3		Siliconada con dosaje de cemento sobre hormigón a la vista	m2	68,20				
8 EQUIPAMIENTO URBANO								
8.1		EU.12 Pilonas metálicas de caño estructural. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	10,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 07 - Detalle de Caminerías**DENOMINACIÓN:** Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02**UBICACIÓN:** Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi**LOCALIDAD:** San Salvador de Jujuy**DEPARTAMENTO:** Dr. Manuel Belgrano**PROVINCIA:** Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SENDA PEATONAL DE 2,00m de ANCHO								
1.1		Excavacion no clasificada para recambio de suelo e=25cm	m3	0,75				
1.2		Recambio de suelo, incorporacion de suelo granular, carga, descarga y compactacion especial (e=25cm)	m3	0,75				
1.3		Construccion calzada de 2,00m de ancho de H° H-21 de 0,12m de espesor, incluye juntas de dilatacion y acarreo del sobrante	ml	1,00				
1.4		Borde lateral de hormigón premoldeado	ml	2,00				

TOTAL IVA INCLUIDO

2 BICI-SENDA DE 2.00m de ANCHO								
2.1		Excavacion no clasificada para recambio de suelo e=25cm	m3	0,75				
2.2		Recambio de suelo, incorporacion de suelo granular, carga, descarga y compactacion especial(e=25cm)	m3	0,75				
2.3		Construccion calzada de 2,00m de ancho de H° H-21 de 0,12m de espesor, incluye juntas de dilatacion y acarreo del sobrante	ml	1,00				
2.4		Pintura reflectiva amarilla (ambos extremos de la ciclovia-ancho de linea=7cm)	ml	1,00				
2.5		Borde lateral de hormigón premoldeado	ml	2,00				

TOTAL IVA INCLUIDO

3 SENDA DE TIERRA CONSOLIDADA								
3.1		Limpieza de terreno y perfilado	m2	2,00				
3.2		Consolidado con ripio lavado e=5cm	m2	2,00				
3.3		Borde lateral de hormigón premoldeado	ml	2,00				

TOTAL IVA INCLUIDO**Nota Aclaratoria:**

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 08 - Plazas de Acceso Grandes (PR)**DENOMINACIÓN:** Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02**UBICACIÓN:** Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi**LOCALIDAD:** San Salvador de Jujuy**DEPARTAMENTO:** Dr. Manuel Belgrano**PROVINCIA:** Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ÍTEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SOLADOS								
1.1		Provision y colocacion de losetas premoldeadas terminacion peinado/alisado según plano	m2	110,00				
1.2		Provision y colocacion adoquín Cribado de hormigón prensado, modelo AC8 de "TECNOPAV", o similar. Incluye capa de asiento de arena gruesa y base grabular o de suelo cemento.	m2	80,00				
1.3		Borde lateral de hormigón premoldeado	ml	54,00				
2 EQUIPAMIENTO URBANO								
2.1	EU.03	Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	2,00				
2.2	EU.04	Asiento Curvo modular de H° premoldeado. Dimensiones: 1,00 x 1,00 x 1,00m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	16,00				
2.3	EU.05	Asiento Curvo modular con respaldar de H° premoldeado. Dimensiones: 1,00 x 1,00 x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	8,00				
2.4	EU.07	Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	15,00				
2.5	EU.10	Mesa para Ajedrez de Hormigón Premoldeado. Dimensiones: 0,80 x 0,80m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	2,00				
3 CARTELERÍA INFORMATIVA								
3.1	CA.01	Cartel de Información Grande. Estructura metálica de perfiles con malla Jobshop relleno con piedra del cauce del rio. Cartel de chapa lisa con terminación simil óxido, con panel acrílico con sistema de retroiluminación . Incluye base de apoyo de hormigón de 20cm de espesor. Dimensiones: 1,70 x 0,50 x 3,20m de alto. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 09 - Plazas de Acceso Chicas (PE)**DENOMINACIÓN:** Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02**UBICACIÓN:** Cuenca Baja del Río Xibi-Xibi**LOCALIDAD:** San Salvador de Jujuy**DEPARTAMENTO:** Dr. Manuel Belgrano**PROVINCIA:** Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SOLADOS								
1.1		Provision y colocacion de losetas premoldeadas terminacion peinado/alisado según plano	m2	55,00				
1.2		Provision y colocacion adoquín Cribado de hormigón prensado, modelo AC8 de "TECNOPAV", o similar. Incluye capa de asiento de arena gruesa y base grabular o de suelo cemento.	m2	40,00				
1.3		Borde lateral de hormigón premoldeado	ml	54,00				
2 EQUIPAMIENTO URBANO								
2.1	EU.03	Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	1,00				
2.2	EU.04	Asiento Curvo modular de H° premoldeado. Dimensiones: 1,00 x 1,00 x 1,00m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	6,00				
2.3	EU.05	Asiento Curvo modular con respaldar de H° premoldeado. Dimensiones: 1,00 x 1,00 x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	6,00				
2.4	EU.07	Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	8,00				
3 CARTELERÍA INFORMATIVA								
3.1	CA.02	Cartel de Información Chico. Estructura metálica de perfiles con malla Jobshop relleno con piedra del cauce del río. Cartel de chapa lisa con terminación simil óxido, con panel acrílico con sistema de retroiluminación. Incluye base de apoyo de hormigón de 20cm de espesor. Dimensiones: 1,70 x 0,50 x 1,00m de alto. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 10.1 - Plazas de Equipamiento (EQ.01)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02
UBICACIÓN: Cuenca Baja del Río Xibi-Xibi
LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy
DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano
PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ÍTEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SOLADOS								
	1.1	Replanteo y Nivelación del terreno	m2	250,00				
	1.2	Relleno de canto rodado compactado	m2	250,00				
	1.3	Borde lateral de hormigón pre-moldeado	ml	56,00				
2 EQUIPAMIENTO URBANO								
	2.1	EU.01 Bebedero. Modelo "Periscópico" de Estudio Cabeza, o similar	uni.	1,00				
	2.2	EU.02 Bicicletero de caño estructural de 2"x3/16" anclado en contrapiso de homigón de 15cm de espesor. Terminación: alisado cementicio. Dimensiones: 2,40 x 1,90m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	1,00				
	2.3	EU.03 Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	2,00				
	2.4	EU.06 Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	6,00				
	2.5	EU.07 Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	10,00				
	2.6	EU.09 Macetero Esquinero de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,60 x 0,60 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	4,00				
3 JUEGOS INTEGRADORES								
	3.1	IN.01 Panel de la Memoria. Art. N° 4108 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	3.2	IN.02 Calesita Integradora sin Rampa. Art. N° 4129 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	3.3	IN.03 Pórtico Cuádruple Integrador para Silla de Ruedas. Art. N° 4114 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
4 JUEGOS PARA PLAZAS								
	4.1	JP.01 Sube y Baja Triple. Art. N° 4014 de la Línea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	4.2	JP.02 Mangrullo Dos Torres. Art. N° 4026 de la Línea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5 GIMNASIO URBANO								
	5.1	GU.01 Banco Abdominal. Art. N° 13001 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.2	GU.02 Barras Paralelas. Art. N° 13004 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.3	GU.03 Barras. Art. N° 13005 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.4	GU.04 Bicicleta Fija. Art. N° 13009 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
	5.5	GU.05 Fortalecedor de Piernas. Art. N° 13013 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.6	GU.07 Barra Extensora de Brazos y Rotación. Art. N° 13016 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.7	GU.08 Dorsalera Doble. Art. N° 13010 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.8	GU.09 Remo Doble. Art. N° 13006 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 10.2 - Plazas de Equipamiento (EQ.02)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Río Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SOLADOS								
1.1		Replanteo y Nivelación del terreno	m2	670,00				
1.2		Relleno de canto rodado compactado	m2	670,00				
1.3		Borde lateral de hormigón pre-moldeado	ml	73,00				
2 EQUIPAMIENTO URBANO								
2.1	EU.01	Bebedero. Modelo "Periscópico" de Estudio Cabeza, o similar	uni.	1,00				
2.2	EU.02	Bicicletero de caño estructural de 2"x3/16" anclado en contrapiso de homigón de 15cm de espesor. Terminación: alisado cementicio. Dimensiones: 2,40 x 1,90m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	1,00				
2.3	EU.03	Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	2,00				
2.4	EU.06	Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	8,00				
2.5	EU.07	Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	15,00				
2.6	EU.09	Macetero Esquinero de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,60 x 0,60 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	6,00				
3 JUEGOS INTEGRADORES								
3.1	IN.01	Panel de la Memoria. Art. N° 4108 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
3.2	IN.02	Calesita Integradora sin Rampa. Art. N° 4129 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
3.3	IN.03	Pórtico Cuádruple Integrador para Silla de Ruedas. Art. N° 4114 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
3.4	IN.04	Mangrullo chico rampa integrador. Art. N° 4116 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
4 JUEGOS DE VANGUARDIA								
4.2	VA.02	Guú. Trepadora Múltiple Vanguardista. Art. N° 17004 de la Línea "Juegos de Vanguardia" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5 JUEGOS PARA PLAZAS								
5.1	JP.01	Sube y Baja Triple. Art. N° 4014 de la Línea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.2	JP.03	Mangrullo Tres Torres. Art. N° 4028 de la Línea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6 GIMNASIO URBANO								
6.1	GU.01	Banco Abdominal. Art. N° 13001 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
6.2	GU.02	Barras Paralelas. Art. N° 13004 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6.3	GU.03	Barras. Art. N° 13005 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6.4	GU.04	Bicicleta Fija. Art. N° 13009 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	3,00				
6.5	GU.05	Fortalecedor de Piernas. Art. N° 13013 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6.6	GU.06	Bamboleo de Cintura Doble. Art. N° 13015 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
6.7	GU.07	Barra Extensora de Brazos y Rotación. Art. N° 13016 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6.8	GU.08	Dorsalera Doble. Art. N° 13010 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6.9	GU.09	Remo Doble. Art. N° 13006 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6.10	GU.10	Caminador Doble. Art. N° 13002 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				

6.11 GU.11 Máquina con remos y pedales. Art. N° 13008 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. uni. 2,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 10.3 - Plazas de Equipamiento (EQ.03)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02
UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi
LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy
DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano
PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SOLADOS								
	1.1	Replanteo y Nivelación del terreno	m2	625,00				
	1.2	Relleno de canto rodado compactado	m2	625,00				
	1.3	Borde lateral de hormigón pre-moldeado	ml	72,00				
2 EQUIPAMIENTO URBANO								
	2.1	EU.01 Bebedero. Modelo "Periscópico" de Estudio Cabeza, o similar	uni.	1,00				
	2.2	EU.02 Bicicletero de caño estructural de 2"x3/16" anclado en contrapiso de homigón de 15cm de espesor. Terminación: alisado cementicio. Dimensiones: 2,40 x 1,90m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	1,00				
	2.3	EU.03 Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	2,00				
	2.4	EU.06 Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	8,00				
	2.5	EU.07 Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	15,00				
	2.6	EU.09 Macetero Esquinero de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,60 x 0,60 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	6,00				
3 JUEGOS INTEGRADORES								
	3.1	IN.01 Panel de la Memoria. Art. N° 4108 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	3.2	IN.02 Calesita Integradora sin Rampa. Art. N° 4129 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	3.3	IN.03 Pórtico Cuádruple Integrador para Silla de Ruedas. Art. N° 4114 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	3.4	IN.04 Mangrullo chico rampa integrador. Art. N° 4116 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
4 JUEGOS DE VANGUARDIA								
	4.1	VA.01 Treep. Trepadora Múltiple Vanguardista. Art. N° 17005 de la Línea "Juegos de Vanguardia" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5 JUEGOS PARA PLAZAS								
	5.1	JP.01 Sube y Baja Triple. Art. N° 4014 de la Línea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.2	JP.03 Mangrullo Tres Torres. Art. N° 4028 de la Línea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6 GIMNASIO URBANO								
	6.1	GU.01 Banco Abdominal. Art. N° 13001 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
	6.2	GU.02 Barras Paralelas. Art. N° 13004 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	6.3	GU.03 Barras. Art. N° 13005 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	6.4	GU.04 Bicicleta Fija. Art. N° 13009 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	3,00				
	6.5	GU.05 Fortalecedor de Piernas. Art. N° 13013 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	6.6	GU.06 Bamboleo de Cintura Doble. Art. N° 13015 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
	6.7	GU.07 Barra Extensora de Brazos y Rotación. Art. N° 13016 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	6.8	GU.08 Dorsalera Doble. Art. N° 13010 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	6.9	GU.09 Remo Doble. Art. N° 13006 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	6.10	GU.10 Caminador Doble. Art. N° 13002 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				

6.11 GU.11 Máquina con remos y pedales. Art. N° 13008 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. uni. 2,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 10.4 - Plazas de Equipamiento (EQ.04)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02
UBICACIÓN: Cuenca Baja del Río Xibi-Xibi
LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy
DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano
PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ÍTEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SOLADOS								
	1.1	Replanteo y Nivelación del terreno	m2	620,00				
	1.2	Relleno de canto rodado compactado	m2	620,00				
	1.3	Borde lateral de hormigón pre-moldeado	ml	78,00				
2 EQUIPAMIENTO URBANO								
	2.1	EU.01 Bebedero. Modelo "Periscópico" de Estudio Cabeza, o similar	uni.	1,00				
	2.2	EU.02 Bicicletero de caño estructural de 2"x3/16" anclado en contrapiso de homigón de 15cm de espesor. Terminación: alisado cementicio. Dimensiones: 2,40 x 1,90m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	1,00				
	2.3	EU.03 Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	2,00				
	2.6	EU.06 Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	6,00				
	2.7	EU.07 Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	10,00				
	2.9	EU.09 Macetero Esquinero de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,60 x 0,60 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	4,00				
3 JUEGOS INTEGRADORES								
	3.1	IN.01 Panel de la Memoria. Art. N° 4108 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	3.2	IN.02 Calesita Integradora sin Rampa. Art. N° 4129 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	3.3	IN.03 Pórtico Cuádruple Integrador para Silla de Ruedas. Art. N° 4114 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
4 JUEGOS PARA PLAZAS								
	4.1	JP.01 Sube y Baja Triple. Art. N° 4014 de la Línea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	4.2	JP.02 Mangrullo Dos Torres. Art. N° 4026 de la Línea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5 GIMNASIO URBANO								
	5.1	GU.01 Banco Abdominal. Art. N° 13001 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.2	GU.02 Barras Paralelas. Art. N° 13004 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.3	GU.03 Barras. Art. N° 13005 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.4	GU.04 Bicicleta Fija. Art. N° 13009 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
	5.5	GU.05 Fortalecedor de Piernas. Art. N° 13013 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.6	GU.07 Barra Extensora de Brazos y Rotación. Art. N° 13016 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.7	GU.08 Dorsalera Doble. Art. N° 13010 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.8	GU.09 Remo Doble. Art. N° 13006 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 11 - Detalle de Pasarelas Peatonales (PP)**DENOMINACIÓN:** Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02**UBICACIÓN:** Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi**LOCALIDAD:** San Salvador de Jujuy**DEPARTAMENTO:** Dr. Manuel Belgrano**PROVINCIA:** Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 TRABAJOS PRELIMINARES								
	1.1	Replanteo de Obra	gl	1,00				
2 MOVIMIENTOS DE SUELO								
	2.1	Excavacion para bases	m3	4,00				
3 HORMIGÓN ARMADO								
	3.1	Bases de hormigon armado según plano.	m3	3,20				
4 ESTRUCTURA METÁLICA								
	4.1	Vigas reticuladas 250x400 mm, caño biselado 1 1/4". Con arriostramiento del mismo diametro.	ml	45,00				
	4.2	Placa con esparragos para union de vigas metalica en base. Individualmente para cada apoyo de viga.	uni.	6,00				
5 BARANDAS								
	5.1	Baranda h= 1,00 m -Pasamano caño uso mecánico 3". Parantes con dos planchuela 2x3/8". Soldado a un perfil UPN 100. S/ plano de detalle de baranda.	uni.	6,00				
6 SOLADO DECK								
	6.1	Solado Deck con entablonado 2" madera dura. Ancho 2 m. cepillado. Uniones con planchuela y tornillos. Según plano de detalle.	m2	30,00				
	6.2	Recubrimiento lateral en vigas con madera 2" del mismo tipo que el deck. Con sujeciun según plano de detalle.	m2	12,00				
7 PINTURAS								
	7.1	Pintura en estructura metalica- preparacion de superficie, una mano de antioxido y 2 manos de esmalte sintetico.	m2	45,00				
	7.2	Pintura en barandas- preparacion de superficie, una mano de antioxido y 2 manos de esmalte sintetico.	m2	6,00				
	7.3	Proteccion en solado de deck impregnado con aceite de teka. Previa preparacion de superficie.	m2	30,00				
	7.4	Proteccion en recubrimiento lateral de madera impregnado con aceite de teka. Previa preparacion de supeficie.	m2	12,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 12 - Detalle de Núcleos Sanitarios (BA)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02
UBICACIÓN: Cuenca Baja del Río Xibi-Xibi
LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy
DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano
PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNL.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 TRABAJOS PRELIMINARES								
	1.1	Replanteo y niveles	m2	61,77				
	1.2	Demoliciones	m3	11,30				
2 MOVIMIENTOS DE SUELO								
	2.1	Terraplenamiento	m3	197,71				
	2.2	Excavaciones	m3	103,66				
3 HORMIGÓN ARMADO								
	3.1	Hormigon de limpieza para fundaciones esp.: 10cm.	m3	2,17				
	3.2	Cimiento corrido de hormigón ciclopeo. Dimensiones: 50cm de ancho por 60cm de alto. Detalle según cálculo de estructuras anex	m3	11,64				
	3.3	Encadenados horizontales (Uno a nivel inferior de 20x40cm y otro a nivel de dintel de 20x40cm). Detalle de armadura según cálculo de estructuras.	m3	3,88				
	3.4	Columnas de 20x20cm. Detalle de armadura según cálculo de estructuras,	m3	2,46				
	3.5	Muro de contension de hormigon armado con malla sima 20x20 arriostrada a columnas y a vigas de fundacion y sobre pb esp 12 cm	m3	5,15				
	3.6	Losas esp.: 10cm.	m3	8,30				
4 ALBAÑILERÍA								
	4.1	Mamposteria ladrillos huecos de 18 x 18 x 33 cm. mortero de asiento plástico en proporción 1:4 y las juntas no superarán 1,5cm.	m2	70,71				
	4.2	Mamposteria ladrillos huecos de 12 x 18 x 33 cm. mortero de asiento plástico en proporción 1:4 y las juntas no superarán 1,5cm.	m2	25,41				
	4.3	muro piedra bola caras redondas de tamaños entre 20 y 30cm. Con un espesor de 20cm sobre muro de ladrillo hueco de 18 previamente revocado	m3	5,81				
	4.4	Antepedechos de hormigon con voladizo de 10cm y 8 cm de espesor	gl	1,00				
5 AISLACIONES								
	5.1	Capa Aisladora Horizontal tipo cajón con mortero cementicio con aditivo hidrófugo en pasta, alizado cementicio, pintura y membrana asfáltica de 4mm	m2	5,51				
	5.2	Capa Aisladora Vertical tipo cajón con mortero cementicio con aditivo hidrófugo en pasta, alizado cementicio, pintura y membrana asfáltica de 4mm	m2	7,70				
6 CUBIERTAS								
	6.1	Sobre losa de H° A° se ejecutará contrapiso alivianado y carpeta de nivelación con pendiente mínima del 2%, previa perfecta limpieza de la superficie	m2	78,07				
7 REVOQUES								
	7.1	Grueso interior bajo revestimiento	m2	83,42				
	7.2	Grueso y Fino interior	m2	34,47				
	7.3	Grueso exterior con aditivo hidrófugo. Como ser mortero premezclado 3 en 1 listo para usar, como ser "Iggam Mix E", o similar	m2	59,55				
8 CIELORRASOS								
	8.1	Aplicado bajo losa H°A° en sector de baños	m2	41,37				
	8.2	En el kiosco municipal saludable, cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada de placas tipo estándar (EST) o Resistente a la humedad (RH) de 12.5mm de espesor, sobre estructura de chapa galvanizada. Altura de colocación: 2.60m.	m2	9,09				
9 CONTRAPISOS								
	9.1	De H° Armado h=12cm A° malla sima 15x15	m2	153,44				
	9.2	Carpets de nivelación e=2cm	m2	153,44				
10 SOLADOS								
	10.1	Cemento alisado y peinado Sobre contrapiso se hará una carpeta de 30 mm. de espesor	m2	130,92				
	10.2	Porcelanato tipo Ilva Ecoland modelo Caves pulido 30x30 (medida mínima) o similar	m2	36,09				
11 ZÓCALOS								
	11.1	De cemento alisado mismas dosificaciones de piso con una altura de 18cm	ml	28,36				
	11.2	Porcelanato tipo Ilva Ecoland modelo Caves pulido 30x30 (medida mínima) o similar	ml	49,42				
12 REVESTIMIENTOS								

12.1	Cerámicos de 1° calidad En baños, cerámico tipo "San Lorenzo" 30x 45cm sobre pasta adhesiva multiuso elástica, para soportes deformables , como ser "weber.col pasta", o similar, con tomado de juntas con pastina de altas prestaciones. Altura de colocación: 2.30m	m2	83,42
12.2	Revestimiento acrílico exterior texturado tipo "Revear", simil piedra natural. Color: Paris	m2	59,55
13 MESADAS			
13.1	Mesadas de Granito m1 2,82x 0,60 mas zocalos mas 4,02 de zocalos de 10cm mas 2,82 cm de frentin de 15 de alto	m2	2,62
13.2	Mesadas de Granito m1 3,06x 0,60 mas zocalos mas 4,26 de zocalos de 10cm mas 3,06 cm de frentin de 15 de alto	m2	2,78
14 INSTALACIÓN SANITARIA			
14.1	Distribución de agua fría por cañería tricapa de polipropileno termofundible; desagües cloacales de caños de polipropileno reforzado de alta resistencia con juntas elasticas de doble labio, de primera marca. Incluye ventilaciones	gl	1,00
15 ARTEFACTOS SANITARIOS			
15.1	Provision y colocacion de artefactos sanitarios, griferias y accesorios según analisis de precios adjunto	gl	1,00
16 INSTALACIÓN ELECTRICA			
16.1	Acometida trifásica, colocación de medidor y tendido desde la red urbana hasta el sector. Incluye tramites ante la Municipalidad de la Localidad y EJESA.	gl	1,00
16.2	Instalación de tomas. Cada toma incluye dos módulos bipolares con toma a tierra (tres patas) según norma IRAM 2071 de 10A – 250V de la Línea "HABITAT" de SICA, o similar. Incluye incidencia de tablero general y tablero seccional	uni.	12,00
16.3	Instalación de centros y apiques de iluminación. Las llaves de luz existentes serán de la Línea "Life" de SICA, o similar. Incluye incidencia de tablero general y tablero seccional	uni.	27,00
17 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN			
17.1	Artefactos de iluminacion varios según analisis de precios adjunto	gl	1,00
18 CARPINTERÍAS			
18.1	P.01 Provision y colocacion de carpinterias varias según analisis de precios adjunto	gl	1,00
19 CRISTALES			
19.1	Espejo 1 1,20 X 2,82 cristal float incoloro "optimirror plus" de alta duración de 4 mm de espesor. pegado con silicona sobre el revestimiento	m2	3,38
19.2	Espejo 2 1,20 X 3,06 cristal float incoloro "optimirror plus" de alta duración de 4 mm de espesor. pegado con silicona sobre el revestimiento	m2	6,67
20 PINTURAS			
20.1	Látex en muros Pintura al látex acrílico lavable para interiores de primera marca sobre paredes (acondicionado, 1° mano de fija dor, enduido completo, 2° mano de fijador y 3 manos de apliación). Color a definir por la Inspección Técnica	m2	47,58
20.2	Látex en cielorrasos	m2	49,99
20.3	Al esmalte sintético sobre rejas metálicas (1 de mano de convertidor de óxido, retoque con masilla, 1 mano de fondo sintético y 2 de esmalte). Color negro mate	m2	8,91
20.4	Siliconada sobre piedra bola	m2	31,01
20.5	siliconada sobre voladizos de hormigon	m2	17,62
21 VARIOS			
21.1	Cartel identificatorio corpóreo resuelto en chapa de hierro pintado a fuego con colores a definir, previa pintura antioxid, el cual se instalara en el acceso al edificio. Diseño y medidas segun documentación gráfica anexa.	m2	3,38
TOTAL IVA INCLUIDO			

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA NOMENCLADORA - ETAPA 02

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Río Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

MONTO DE OBRA: \$ 107.911.648,40

Plazo de Ejecución: 12 meses

Forma de Medida: Ajuste Alzado

Período de Garantía: 12 meses

Datos Base:

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS								
1.1		Estudios de Movimientos de Suelos para consolidación de las Terrazas del sector a intervenir aprobado por la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia de Jujuy	gl	1,00				
2 TRABAJOS PRELIMINARES								
2.1		Limpieza y nivelación del terreno	gl	1,00				
2.2		Obrador, depósito y sanitarios	gl	1,00				
2.3		Cartel de obra. Dimensiones y características determinados por el ente financiador	gl	1,00				
2.4		Replanteo de las defenzas, red de camineras, plazas y demás elementos que integran el proyecto en el sector a intervenir	gl	1,00				
2.5		Defensa de protección para trabajo en obra	gl	1,00				
2.6		Limpieza Periódica y Final de Obra	gl	1,00				
3 MIRADORES TURÍSTICOS - MI (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 03)								
3.1	MI.01	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.2	MI.02	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.3	MI.03	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.4	MI.04	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.5	MI.05	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.6	MI.06	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.7	MI.07	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
3.8	MI.08	Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00				
4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACIÓN (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 04)								
4.1		Alumbrado Público en Avenidas Costaneras (Av. Hipólito Irigoyen y Av. 19 de Abril) y bajo puentes existentes. Para mayor información ver presupuesto desglosado y documentación gráfica anexa	gl	1,00				
4.2		Iluminación en Plazas de Acceso en Terraza Nº 02 mediante Torres Solares. Para mayor información ver presupuesto desglosado y documentación gráfica anexa	gl	1,00				
4.3		Iluminación Ornamental Puente Lavalle. Para mayor información ver presupuesto desglosado y documentación gráfica anexa	gl	1,00				
5 PUNTOS DE ACCESO MEDIANTE RAMPA Y ESCALERA - RA (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 05)								
5.1	RA.01	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.2	RA.02	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.3	RA.03	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.4	RA.04	Rampa APTA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,50				
5.5	RA.05	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.6	RA.06	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.7	RA.07	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.8	RA.08	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.9	RA.09	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.10	RA.10	Rampa APTA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,50				
5.11	RA.11	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.12	RA.12	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
5.13	RA.13	Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
6 PUNTOS DE ACCESO MEDIANTE ESCALERA - ES (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 06)								
6.1	ES.01	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
6.2	ES.02	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				
6.3	ES.03	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00				

6.4	ES.04	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00
6.5	ES.05	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00
6.6	ES.06	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00
6.7	ES.07	Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado	gl	1,00

7 CAMINERÍAS (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 07)

7.1		Senda Peatonal de Hormigón Simple H21 de 2,00m de ancho - Margen izquierdo terminación cemento alizado y peinado según especificaciones técnicas anexas	ml	213,97
7.2		Senda Peatonal de Hormigón Simple H21 de 2,00m de ancho - Margen derecho terminación cemento alizado y peinado según especificaciones técnicas anexas	ml	1885,65
7.3		Bici-Senda Peatonal de Hormigón Simple H21 de 2,00m de ancho, según especificaciones técnicas anexas. Incluye demarcación vial y señalética	ml	1950,89
7.4		Senda de Tierra y Ripio Consolidado de 2.00m de ancho-Margen izquierdo. Incluye puentes peatonales de HºAº sobre canal pluvial abierto, según especificaciones técnicas anexas	ml	1859,37
7.5		Senda de Tierra y Ripio Consolidado de 2.00m de ancho-Margen derecho. Incluye puentes peatonales de HºAº sobre canal pluvial abierto, según especificaciones técnicas anexas	ml	1998,88

8 PLAZAS DE ACCESO GRANDES - PR (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 08)

8.1	PR.01	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.2	PR.02	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.3	PR.03	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.4	PR.04	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.5	PR.05	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.6	PR.06	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.7	PR.07	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.8	PR.08	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.9	PR.09	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.10	PR.10	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.11	PR.11	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.12	PR.12	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.13	PR.13	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
8.14	PR.14	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00

9 PLAZAS DE ACCESO CHICAS - PE (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 09)

9.1	PE.01	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
9.2	PE.02	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
9.3	PE.03	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
9.4	PE.04	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
9.5	PE.05	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
9.6	PE.06	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00
9.7	PE.07	Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa	gl	1,00

10 PLAZAS DE EQUIPAMIENTO - EQ (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 10.1-10.2-10.3-10.4)

10.1	EQ.01	Plaza de Equipamiento según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalle de Juegos y Mobiliario en Presupuesto desglosado	gl	1,00
10.2	EQ.02	Plaza de Equipamiento según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalle de Juegos y Mobiliario en Presupuesto desglosado	gl	1,00
10.3	EQ.03	Plaza de Equipamiento según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalle de Juegos y Mobiliario en Presupuesto desglosado	gl	1,00
10.4	EQ.04	Plaza de Equipamiento según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalle de Juegos y Mobiliario en Presupuesto desglosado	gl	1,00

11 PASARELAS PEATONALES - PP (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 11)

11.1	PP.01	Pasarela Peatonal sobre el Cauce del río vinculando la terraza N° 01 según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00
11.2	PP.02	Pasarela Peatonal sobre el Cauce del río vinculando la terraza N° 01 según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00
11.3	PP.03	Pasarela Peatonal sobre el Cauce del río vinculando la terraza N° 01 según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00
11.4	PP.04	Pasarela Peatonal sobre el Cauce del río vinculando la terraza N° 01 según detalle en documentación gráfica anexa.	gl	1,00

12 NÚCLEO DE BAÑOS (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla N° 12)

12.1	BA.01	Núcleo de Baños con Kiosco Municipal Saludable "Lago Popeye", sito en calle Patricias Argentina esq. Av. 19 de Abril. Ver detalle de trabajos en Presupuesto desglosado adjunto	gl	1,00
------	-------	---	----	------

12.2	BA.02	Núcleo de Baños con Kiosco Municipal Saludable "Plaza de los Inmigrantes", sito en calle Puyredón esq. Av. Hipólito Irigoyen. Ver detalle de trabajos en Presupuesto desglosado adjunto	gl	1,00
------	-------	---	----	------

13 PAISAJISMO Y FORESTACIÓN

En Terraza N° 01 se vegetará con Herbáceas y Gramíneas y se procederá al agregado de abonos y a la siembra de césped. Ver detalle en documentación gráfica anexa

13.1		Sustrato de tierra vegetal tamizada	m3	89,00
		Arbustivas en Terraza N° 01: Arbustos de 40cm incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, protección anti hormigas, conservación y riegos durante dos periodos críticos.		
13.2		Especies: Jasminum fruticans , Lantana, Plumbago capensis, Phormium tenax, Pittosporum tobira, Abelia floribunda, Westringia glabra, Rosa Floribunda, Brunfelsia australis, Ceratostigma plumbagioides, Salvia Leucantha, Spiraea japonica, Hydrangea macrophylla.	uni.	1911,00
		Herbáceas y Gramíneas en Terraza N° 01: Envase de 3L. Zanja de 0.3 m de prof, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, protección anti hormigas, conservación y riegos por dos periodos críticos. ESPECIES		
13.3		Pennisetum Rupelli, Pennisetum villosum, Hemerocallis, Chrysanthemum maximum, Agapanthus africanus, Diets bicolor, Gaura lindheimeri, Cortaderia selloana, Cymbopogon citratus, Salvia cuspidate, Stipa tenuissima, Cortaderia hieronymi , Clivia miniata, Carex spp, Pennisetum rubra, Paspalum haumanii, Tulbagia sp, Bulbine.	uni.	19374,00
13.4		Siembra de césped . Siembra al boleó en época específica para la especie cynodon dactylon. Resiembra contemplada. Cortes durante periodo de obra.	m2	73522,00

En Terraza N° 02 se vegetará el 25% de la superficie distribuidos en 50% Árboles, 30% de Arbustos y 20% en Herbáceas y Gramíneas. Ver detalle en documentación gráfica anexa

13.5		Sustrato de tierra vegetal tamizada	m3	154,00
13.6		Salix humboldtiana Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	65,00
13.7		Jacaranda mimosifolia Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	36,00
13.8		Schinus molle Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	29,00
13.9		Handroanthus impetiginosus Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	50,00
13.10		Handroanthus albus Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	37,00
13.11		Bauhinia variegata Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	16,00
13.12		Senna carnava Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	19,00
13.13		Peltophorum dubium Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	20,00
13.14		Erythrina falcata Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	43,00
13.15		Acacia caven Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas, conservación y riegos durante periodo de obra.	uni.	79,00
13.16		Arbustivas en Terraza N° 02: Arbustos de 40cm incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, protección anti hormigas, conservación y riegos durante dos periodos críticos. Especies: Jasminum fruticans , Lantana, Plumbago capensis, Phormium tenax, Pittosporum tobira, Abelia floribunda, Westringia glabra, Rosa Floribunda, Brunfelsia australis, Ceratostigma plumbagioides, Salvia Leucantha, Spiraea japonica, Hydrangea macrophylla.	uni.	1309,00
		Herbáceas y Gramíneas en Terraza N° 02: Envase de 3L. Zanja de 0.3 m de prof, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, protección anti hormigas, conservación y riegos por dos periodos críticos. ESPECIES		
13.17		Pennisetum Rupelli, Pennisetum villosum, Hemerocallis, Chrysanthemum maximum, Agapanthus africanus, Diets bicolor, Gaura lindheimeri, Cortaderia selloana, Cymbopogon citratus, Salvia cuspidate, Stipa tenuissima, Cortaderia hieronymi , Clivia miniata, Carex spp, Pennisetum rubra, Paspalum haumanii, Tulbagia sp, Bulbine.	uni.	5445,00
13.18		Sistema de riego por goteo árboles.	uni.	394,00
13.19		Sistema de riego por goteo canteros	m2	2603,00
13.20		Tanque cisterna de polietileno de alta densidad bicapa de 10.000lts de capacidad h=2,67m diam.2.50m-incluye instalacion para toma de agua (500ml) bomba según calculo-bases de contrapiso armado	uni.	8,00
13.21		Siembra de césped . Siembra al boleó en época específica para la especie cynodon dactylon. Resiembra contemplada. Cortes durante periodo de obra.	m2	76595,02

14 REPARACIONES DE MUROS EXISTENTES, LIMPIEZA Y ARENADO

14.1		Eliminación de vegetación en muros de piedra existentes y con reparación de juntas mediante mortero cementicio en Sector 02-Incluye las dos caras del muro	m2	19525,00
14.2		Limpieza del muro piedra mediante arenado en Sector 02-Incluye las dos caras del muro	m2	19525,00

TOTAL IVA INCLUIDO

\$ 107.911.648,40

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 03 - Detalle Miradores Turisticos (MI)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02
UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi
LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy
DEPARTAMENTO Dr. Manuel Belgrano
PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1	TRABAJOS PRELIMINARES							
	1.1	Replanteo y niveles	m2	138,62				
	1.2	Defensa de protección para trabajo en obra	ml	24,35				
2	DEMOLICIONES							
	2.1	De muro de piedra	m3	6,77				
	2.2	De vereda	m3	9,00				
3	MOVIMIENTOS DE SUELOS							
	3.1	Excavacion para fundaciones (platea y cimientos)	m3	4,20				
	3.2	Retiro de escombros y excedente de excavaciones	m3	4,62				
4	HORMIGON ARMADO							
	4.1	Hormigon de limpieza para fundaciones esp.: 5cm.	m3	0,30				
	4.2	Hormigon H-21 para cimientos	m3	3,60				
	4.3	Hormigon H-21 para vigas invertidas	m3	1,49				
	4.4	Hormigon H-21 para losas	m3	10,73				
5	ALBAÑILERÍA							
	5.1	Carpeta de nivelación con cemento alisado peinado según documentacion grafica anexa	m2	92,30				
6	CARPINTERÍAS							
	6.1	Barandas metalica según documentacion grafica anexa	ml	18,57				
7	PINTURAS							
	7.1	Convertidor de óxido aplicado con dos manos	m2	10,00				
	7.2	Esmalte sintetico color a definir por inspeccion aplicado con dos manos	m3	10,00				
8	EQUIPAMIENTO URBANO							
	8.1	EU.06 Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	4,00				
	8.2	EU.03 Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	1,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra. EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGUN PRETEXTO DE ERROR U OMISION - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cálculos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones. Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 04 - Instalación Eléctrica - Iluminación**DENOMINACIÓN:** Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02**UBICACIÓN:** Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi**LOCALIDAD:** San Salvador de Jujuy**DEPARTAMENTO:** Dr. Manuel Belgrano**PROVINCIA:** Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS COSTANERAS (YRIGOYEN Y 19 DE ABRIL) Y BAJO PUENTES								
1.1		ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS COSTANERAS (YRIGOYEN Y 19 DE ABRIL) Y BAJO PUENTES	gl	1,00				
2 ILUMINACIÓN EN PLAYA DE RÍO CON TORRES SOLARES								
2.1		ILUMINACIÓN EN PLAYA DE RÍO CON TORRES SOLARES	gl	1,00				
3 ILUMINACIÓN ORNAMENTAL PUENTE LAVALLE								
3.1		ILUMINACIÓN ORNAMENTAL PUENTE LAVALLE	gl	1,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra. EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGUN PRETEXTU DE ERROR U OMISION - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de computos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 05 - Puntos de Acceso mediante Rampa y Escalera (RA)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Limpieza y preparacion del terreno. Incluye extraccion de especies arboreas previo relevamiento del contratista.	m2	175,22				
1.2		Replanteo y niveles	m2	175,22				
1.3		Defensa de protección para trabajo en obra	ml	19,24				
2 DEMOLICIONES								
2.1		De muro de piedra	m3	4,44				
2.2		De vereda	m3	3,78				
3 MOVIMIENTOS DE SUELOS								
3.1		Excavacion para fundaciones (platea y cimientos)	m3	92,41				
3.2		Retiro de escombros y excedente de excavaciones	m3	252,84				
4 HORMIGON ARMADO								
4.1		Hormigon de limpieza para fundaciones esp.: 5cm.	m3	4,88				
4.2		Hormigon H-21 para zapatas para muro de contencion de hormigon armado	m3	28,02				
4.3		Hormigon H-21 para vigas de arriostamiento	m3	1,07				
4.4		Hormigon H-21 para columnas	m3	0,44				
4.5		Hormigon H-21 para muro de contencion de hormigon armado una cara vista según documentacion grafica anexa	m3	28,42				
4.6		Hormigon H-21 para vigas superiores	m3	0,71				
4.7		Hormigon H-21 para losas	m3	3,49				
5 ALBAÑILERÍA								
5.1		Capa aisladora vertical en muro de contencion con pintura asfaltica	m2	142,09				
5.2		Contrapiso de H° Armado h=12cm A° malla sima 15x15 en escalera y rampa	m2	127,04				
5.3		Contrapiso de hormigon en vereda y deposito H: 10cm.	m2	74,15				
5.4		Carpeta de nivelación con cemento alisado peinado según documentacion grafica anexa en escalera rampa acceso y vereda	m2	152,21				
6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
6.1		Instalacion electrica (incluye 2 artefactos de iluminacion y una llave con toma en deposito)	gl	1,00				
7 CARPINTERÍAS								
7.1		Barandas metalica según documentacion grafica anexa	ml	106,87				
7.2		Puerta metalica de acceso a deposito 2,50 x 1,50	uni.	1,00				
8 PINTURAS								
8.1		Convertidor de óxido aplicado con dos manos	m2	11,75				
8.2		Esmalte sintético color a definir por inspeccion aplicado con dos manos	m2	11,75				
8.3		Siliconada con dosaje de cemento sobre hormigón a la vista	m2	93,12				
9 EQUIPAMIENTO URBANO								
9.1	EU.12	Pilonas metálicas de caño estructural. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	10,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra. EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGUN PRETEXTO DE ERROR U OMISION - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de computos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 06 - Puntos de Acceso mediante Escalera (ES)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02
UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi
LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy
DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano
PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Limpieza y preparación del terreno. Incluye extracción de especies arbóreas previo relevamiento del contratista.	m2	149,83				
1.2		Replanteo y niveles	m2	149,83				
1.3		Defensa de protección para trabajo en obra	ml	23,96				
2 DEMOLICIONES								
2.1		De muro de piedra	m3	7,09				
2.2		De vereda	m3	9,71				
3 MOVIMIENTOS DE SUELOS								
3.1		Excavación para fundaciones de muro de contención hasta cota fundante según cálculo de solicitaciones	m3	12,82				
3.2		Nivelación, relleno y compactación	m3	50,31				
4 HORMIGON ARMADO								
4.1		Hormigón de limpieza en muro de contención esp.: 5cm.	m3	1,57				
4.2		Hormigón H-21 para fundaciones de muro contención	m3	9,68				
4.3		Hormigón H-21 para muro de contención con una cara vista según documentación gráfica anexa	m3	10,04				
5 ALBAÑILERÍA								
5.1		Revoque grueso y fino en muro de piedra existente	m2	0,90				
5.2		Contrapiso de H² Armado h=12cm A² malla sima 15x15 en escalera y vereda	m2	167,02				
5.3		Carpeta de nivelación con cemento alisado peinado según documentación gráfica anexa	m2	167,02				
6 CARPINTERÍAS								
6.1		Barandas metálica según documentación gráfica anexa	ml	34,10				
7 PINTURAS								
7.1		Convertidor de óxido aplicado con dos manos	m2	5,55				
7.2		Esmalte sintético color a definir por inspección aplicado con dos manos	m2	5,55				
7.3		Siliconada con dosaje de cemento sobre hormigón a la vista	m2	68,20				
8 EQUIPAMIENTO URBANO								
8.1		EU.12 Pilonas metálicas de caño estructural. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	10,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra. EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGUN PRETEXTO DE ERROR U OMISION - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.
Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 07 - Detalle de Caminerías**DENOMINACIÓN:** Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02**UBICACIÓN:** Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi**LOCALIDAD:** San Salvador de Jujuy**DEPARTAMENTO:** Dr. Manuel Belgrano**PROVINCIA:** Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNL.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SENDA PEATONAL DE 2,00m de ANCHO								
1.1		Excavacion no clasificada para recambio de suelo e=25cm	m3	0,75				
1.2		Recambio de suelo, incorporacion de suelo granular, carga, descarga y compactacion especial (e=25cm)	m3	0,75				
1.3		Construccion calzada de 2,00m de ancho de H° H-21 de 0,12m de espesor, incluye juntas de dilatacion y acarreo del sobrante	ml	1,00				
1.4		Borde lateral de hormigón premoldeado	ml	2,00				

TOTAL IVA INCLUIDO

2 BICI-SENDA DE 2.00m de ANCHO								
2.1		Excavacion no clasificada para recambio de suelo e=25cm	m3	0,75				
2.2		Recambio de suelo, incorporacion de suelo granular, carga, descarga y compactacion especial(e=25cm)	m3	0,75				
2.3		Construccion calzada de 2,00m de ancho de H° H-21 de 0,12m de espesor, incluye juntas de dilatacion y acarreo del sobrante	ml	1,00				
2.4		Pintura reflectiva amarilla (ambos extremos de la ciclovia-ancho de linea=7cm)	ml	1,00				
2.5		Borde lateral de hormigón premoldeado	ml	2,00				

TOTAL IVA INCLUIDO

3 SENDA DE TIERRA CONSOLIDADA								
3.1		Limpieza de terreno y perfilado	m2	2,00				
3.2		Consolidado con ripio lavado e=5cm	m2	2,00				
3.3		Borde lateral de hormigón premoldeado	ml	2,00				

TOTAL IVA INCLUIDO**Nota Aclaratoria:**

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.
EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGUN PRETEXTUO DE ERROR U OMISION - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de computos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 08 - Plazas de Acceso Grandes (PR)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02
UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi
LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy
DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano
PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SOLADOS								
1.1		Provision y colocacion de losetas premoldeadas terminacion peinado/alisado según plano	m2	110,00				
1.2		Provision y colocacion adoquín Cribado de hormigón prensado, modelo AC8 de "TECNOPAV", o similar. Incluye capa de asiento de arena gruesa y base grabular o de suelo cemento.	m2	80,00				
1.3		Borde lateral de hormigón premoldeado	ml	54,00				
2 EQUIPAMIENTO URBANO								
2.1	EU.03	Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	2,00				
2.2	EU.04	Asiento Curvo modular de H° premoldeado. Dimensiones: 1,00 x 1,00 x 1,00m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	16,00				
2.3	EU.05	Asiento Curvo modular con respaldar de H° premoldeado. Dimensiones: 1,00 x 1,00 x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	8,00				
2.4	EU.07	Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	15,00				
2.5	EU.10	Mesa para Ajedrez de Hormigón Premoldeado. Dimensiones: 0,80 x 0,80m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	2,00				
3 CARTELERÍA INFORMATIVA								
3.1	CA.01	Cartel de Información Grande. Estructura metálica de perfiles con malla Jobshop relleno con piedra del cauce del rio. Cartel de chapa lisa con terminación simil óxido, con panel acrílico con sistema de retroiluminación . Incluye base de apoyo de hormigón de 20cm de espesor. Dimensiones: 1,70 x 0,50 x 3,20m de alto. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra. EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGUN PRECISO DE ERROR U OMISION - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de computos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones. Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 09 - Plazas de Acceso Chicas (PE)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02
UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi
LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy
DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano
PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SOLADOS								
1.1		Provision y colocacion de losetas premoldeadas terminacion peinado/alisado según plano	m2	55,00				
1.2		Provision y colocacion adoquín Cribado de hormigón prensado, modelo AC8 de "TECNOPAV", o similar. Incluye capa de asiento de arena gruesa y base grabular o de suelo cemento.	m2	40,00				
1.3		Borde lateral de hormigón premoldeado	ml	54,00				
2 EQUIPAMIENTO URBANO								
2.1	EU.03	Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	1,00				
2.2	EU.04	Asiento Curvo modular de H° premoldeado. Dimensiones: 1,00 x 1,00 x 1,00m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	6,00				
2.3	EU.05	Asiento Curvo modular con respaldar de H° premoldeado. Dimensiones: 1,00 x 1,00 x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	6,00				
2.4	EU.07	Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	8,00				
3 CARTELERÍA INFORMATIVA								
3.1	CA.02	Cartel de Información Chico. Estructura metálica de perfiles con malla Jobshop relleno con piedra del cauce del rio. Cartel de chapa lisa con terminación simil óxido, con panel acrilico con sistema de retroiluminación . Incluye base de apoyo de hormigón de 20cm de espesor. Dimensiones: 1,70 x 0,50 x 1,00m de alto. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra. EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGUN PRETEXTO DE ERROR U OMISION - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.
 Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 10.1 - Plazas de Equipamiento (EQ.01)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02
UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi
LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy
DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano
PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNL.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SOLADOS								
1.1		Replanteo y Nivelación del terreno	m2	250,00				
1.2		Relleno de canto rodado compactado	m2	250,00				
1.3		Borde lateral de hormigón pre-moldeado	ml	56,00				
2 EQUIPAMIENTO URBANO								
2.1	EU.01	Bebedero. Modelo "Periscopico" de Estudio Cabeza, o similar	uni.	1,00				
2.2	EU.02	Bicicletero de caño estructural de 2"x3/16" anclado en contrapiso de homigón de 15cm de espesor. Terminación: alisado cementicio. Dimensiones: 2,40 x 1,90m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	1,00				
2.3	EU.03	Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	2,00				
2.4	EU.06	Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	6,00				
2.5	EU.07	Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	10,00				
2.6	EU.09	Macetero Esquinero de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,60 x 0,60 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	4,00				
3 JUEGOS INTEGRADORES								
3.1	IN.01	Panel de la Memoria. Art. N° 4108 de la Linea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
3.2	IN.02	Calesita Integradora sin Rampa. Art. N° 4129 de la Linea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
3.3	IN.03	Pórtico Cuádruple Integrador para Silla de Ruedas. Art. N° 4114 de la Linea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
4 JUEGOS PARA PLAZAS								
4.1	JP.01	Sube y Baja Triple. Art. N° 4014 de la Linea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
4.2	JP.02	Mangrullo Dos Torres. Art. N° 4026 de la Linea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5 GIMNASIO URBANO								
5.1	GU.01	Banco Abdominal. Art. N° 13001 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.2	GU.02	Barras Paralelas. Art. N° 13004 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.3	GU.03	Barras. Art. N° 13005 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.4	GU.04	Bicicleta Fija. Art. N° 13009 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
5.5	GU.05	Fortalecedor de Piernas. Art. N° 13013 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.6	GU.07	Barra Extensora de Brazos y Rotación. Art. N° 13016 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.7	GU.08	Dorsalera Doble. Art. N° 13010 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.8	GU.09	Remo Doble. Art. N° 13006 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.
 EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGUN PRETEXTU DE ERROR U OMISION - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de computos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.
 Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 10.2 - Plazas de Equipamiento (EQ.02)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02
UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi
LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy
DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano
PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNL.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SOLADOS								
	1.1	Replanteo y Nivelación del terreno	m2	670,00				
	1.2	Relleno de canto rodado compactado	m2	670,00				
	1.3	Borde lateral de hormigón pre-moldeado	ml	73,00				
2 EQUIPAMIENTO URBANO								
	2.1	EU.01 Bebedero. Modelo "Periscopico" de Estudio Cabeza, o similar	uni.	1,00				
	2.2	EU.02 Biciclero de caño estructural de 2"x3/16" anclado en contrapiso de homigón de 15cm de espesor. Terminación: alisado cementicio. Dimensiones: 2,40 x 1,90m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	1,00				
	2.3	EU.03 Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	2,00				
	2.4	EU.06 Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	8,00				
	2.5	EU.07 Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	15,00				
	2.6	EU.09 Macetero Esquinero de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,60 x 0,60 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	6,00				
3 JUEGOS INTEGRADORES								
	3.1	IN.01 Panel de la Memoria. Art. N° 4108 de la Linea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	3.2	IN.02 Calesita Integradora sin Rampa. Art. N° 4129 de la Linea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	3.3	IN.03 Pórtico Cuádruple Integrador para Silla de Ruedas. Art. N° 4114 de la Linea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	3.4	IN.04 Mangrullo chico rampa integrador. Art. N° 4116 de la Linea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
4 JUEGOS DE VANGUARDIA								
	4.2	VA.02 Guui. Trepadora Múltiple Vanguardista. Art. N° 17004 de la Linea "Juegos de Vanguardia" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5 JUEGOS PARA PLAZAS								
	5.1	JP.01 Sube y Baja Triple. Art. N° 4014 de la Linea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	5.2	JP.03 Mangrullo Tres Torres. Art. N° 4028 de la Linea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6 GIMNASIO URBANO								
	6.1	GU.01 Banco Abdominal. Art. N° 13001 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
	6.2	GU.02 Barras Paralelas. Art. N° 13004 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	6.3	GU.03 Barras. Art. N° 13005 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	6.4	GU.04 Bicicleta Fija. Art. N° 13009 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	3,00				
	6.5	GU.05 Fortalecedor de Piernas. Art. N° 13013 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	6.6	GU.06 Bámboleo de Cintura Doble. Art. N° 13015 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
	6.7	GU.07 Barra Extensora de Brazos y Rotación. Art. N° 13016 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	6.8	GU.08 Dorsalera Doble. Art. N° 13010 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	6.9	GU.09 Remo Doble. Art. N° 13006 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
	6.10	GU.10 Caminador Doble. Art. N° 13002 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
	6.11	GU.11 Máquina con remos y pedales. Art. N° 13008 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra. EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGUN PRETEXTUO DE ERROR U OMISION - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de computos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 10.3 - Plazas de Equipamiento (EQ.03)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNL.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SOLADOS								
1.1		Replanteo y Nivelación del terreno	m2	625,00				
1.2		Relleno de canto rodado compactado	m2	625,00				
1.3		Borde lateral de hormigón pre-moldeado	ml	72,00				
2 EQUIPAMIENTO URBANO								
2.1	EU.01	Bebedero. Modelo "Periscopico" de Estudio Cabeza, o similar	uni.	1,00				
2.2	EU.02	Bicicletero de caño estructural de 2"x3/16" anclado en contrapiso de homigón de 15cm de espesor. Terminación: alisado cementicio. Dimensiones: 2,40 x 1,90m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	1,00				
2.3	EU.03	Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	2,00				
2.4	EU.06	Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	8,00				
2.5	EU.07	Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	15,00				
2.6	EU.09	Macetero Esquinero de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,60 x 0,60 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	6,00				
3 JUEGOS INTEGRADORES								
3.1	IN.01	Panel de la Memoria. Art. N° 4108 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
3.2	IN.02	Calesita Integradora sin Rampa. Art. N° 4129 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
3.3	IN.03	Pórtico Cuádruple Integrador para Silla de Ruedas. Art. N° 4114 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
3.4	IN.04	Mangrullo chico rampa integrador. Art. N° 4116 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
4 JUEGOS DE VANGUARDIA								
4.1	VA.01	Treep. Trepadora Múltiple Vanguardista. Art. N° 17005 de la Línea "Juegos de Vanguardia" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5 JUEGOS PARA PLAZAS								
5.1	JP.01	Sube y Baja Triple. Art. N° 4014 de la Línea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.2	JP.03	Mangrullo Tres Torres. Art. N° 4028 de la Línea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6 GIMNASIO URBANO								
6.1	GU.01	Banco Abdominal. Art. N° 13001 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
6.2	GU.02	Barras Paralelas. Art. N° 13004 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6.3	GU.03	Barras. Art. N° 13005 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6.4	GU.04	Bicicleta Fija. Art. N° 13009 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	3,00				
6.5	GU.05	Fortalecedor de Piernas. Art. N° 13013 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6.6	GU.06	Bamboleo de Cintura Doble. Art. N° 13015 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
6.7	GU.07	Barra Extensora de Brazos y Rotación. Art. N° 13016 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6.8	GU.08	Dorsalera Doble. Art. N° 13010 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6.9	GU.09	Remo Doble. Art. N° 13006 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
6.10	GU.10	Caminador Doble. Art. N° 13002 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
6.11	GU.11	Máquina con remos y pedales. Art. N° 13008 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra. EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGUN PRE TEXTO DE ERROR U OMISION - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de computos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 10.4 - Plazas de Equipamiento (EQ.04)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNL.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 SOLADOS								
1.1		Replanteo y Nivelación del terreno	m2	620,00				
1.2		Relleno de canto rodado compactado	m2	620,00				
1.3		Borde lateral de hormigón pre-moldeado	ml	78,00				
2 EQUIPAMIENTO URBANO								
2.1	EU.01	Bebedero. Modelo "Periscopico" de Estudio Cabeza, o similar	uni.	1,00				
2.2	EU.02	Bicicletero de caño estructural de 2"x3/16" anclado en contrapiso de homigón de 15cm de espesor. Terminación: alisado cementicio. Dimensiones: 2,40 x 1,90m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	1,00				
2.3	EU.03	Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	2,00				
2.6	EU.06	Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	6,00				
2.7	EU.07	Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa.	uni.	10,00				
2.9	EU.09	Macetero Esquinero de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. Dimensiones: 0,60 x 0,60 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica anexa	uni.	4,00				
3 JUEGOS INTEGRADORES								
3.1	IN.01	Panel de la Memoria. Art. N° 4108 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
3.2	IN.02	Calesita Integradora sin Rampa. Art. N° 4129 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
3.3	IN.03	Pórtico Cuádruple Integrador para Silla de Ruedas. Art. N° 4114 de la Línea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
4 JUEGOS PARA PLAZAS								
4.1	JP.01	Sube y Baja Triple. Art. N° 4014 de la Línea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
4.2	JP.02	Mangrullo Dos Torres. Art. N° 4026 de la Línea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5 GIMNASIO URBANO								
5.1	GU.01	Banco Abdominal. Art. N° 13001 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.2	GU.02	Barras Paralelas. Art. N° 13004 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.3	GU.03	Barras. Art. N° 13005 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.4	GU.04	Bicicleta Fija. Art. N° 13009 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	2,00				
5.5	GU.05	Fortalecedor de Piernas. Art. N° 13013 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.6	GU.07	Barra Extensora de Brazos y Rotación. Art. N° 13016 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.7	GU.08	Dorsalera Doble. Art. N° 13010 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
5.8	GU.09	Remo Doble. Art. N° 13006 de la Línea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.	uni.	1,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGUN PRETEXTO DE ERROR U OMISION - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de computos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 11 - Detalle de Pasarelas Peatonales (PP)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02
UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi
LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy
DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano
PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1 TRABAJOS PRELIMINARES								
	1.1	Replanteo de Obra	gl	1,00				
2 MOVIMIENTOS DE SUELO								
	2.1	Excavacion para bases	m3	4,00				
3 HORMIGÓN ARMADO								
	3.1	Bases de hormigon armado según plano.	m3	3,20				
4 ESTRUCTURA METÁLICA								
	4.1	Vigas reticuladas 250x400 mm, caño biselado 1 1/4". Con arriostramiento del mismo diametro.	ml	45,00				
	4.2	Placa con esparragos para union de vigas metalica en base. Individualmente para cada apoyo de viga.	uni.	6,00				
5 BARANDAS								
	5.1	Baranda h= 1,00 m -Pasamano caño uso mecánico 3". Parantes con dos planchuela 2x3/8". Soldado a un perfil UPN 100. S/ plano de detalle de baranda.	uni.	6,00				
6 SOLADO DECK								
	6.1	Solado Deck con entablonado 2" madera dura. Ancho 2 m. cepillado. Uniones con planchuela y tornillos. Según plano de detalle.	m2	30,00				
	6.2	Recubrimiento lateral en vigas con madera 2" del mismo tipo que el deck. Con sujeciuon según plano de detalle.	m2	12,00				
7 PINTURAS								
	7.1	Pintura en estructura metalica- preparacion de superficie, una mano de antioxido y 2 manos de esmalte sintetico.	m2	45,00				
	7.2	Pintura en barandas- preparacion de superficie, una mano de antioxido y 2 manos de esmalte sintetico.	m2	6,00				
	7.3	Proteccion en solado de deck impregnado con aceite de teka. Previa preparacion de superficie.	m2	30,00				
	7.4	Proteccion en recubrimiento lateral de madera impregnado con aceite de teka. Previa preparacion de supeficie.	m2	12,00				
TOTAL IVA INCLUIDO								

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.
 EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGUN PRETEXTU DE ERROR U OMISION - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de computos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.
 Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

PLANILLA DESGLOSE N° 12 - Detalle de Núcleos Sanitarios (BA)

DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº	Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT.	P. UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	INC.
1	TRABAJOS PRELIMINARES							
1.1	Replanteo y niveles		m2	61,77				
1.2	Demoliciones		m3	11,30				
2	MOVIMIENTOS DE SUELO							
2.1	Terraplenamiento		m3	197,71				
2.2	Excavaciones		m3	103,66				
3	HORMIGÓN ARMADO							
3.1	Hormigon de limpieza para fundaciones esp.: 10cm.		m3	2,17				
3.2	Cimiento corrido de hormigón ciclopeo. Dimensiones: 50cm de ancho por 60cm de alto. Detalle según cálculo de estructuras anex		m3	11,64				
3.3	Encadenados horizontales (Uno a nivel inferior de 20x40cm y otro a nivel de dintel de 20x40cm). Detalle de armadura según cálculo de estructuras.		m3	3,88				
3.4	Columnas de 20x20cm. Detalle de armadura según cálculo de estructuras,		m3	2,46				
3.5	Muro de contension de hormigon armado con malla sima 20x20 arriestrada a columnas y a vigas de fundacion y sobre pb esp 12 cm		m3	5,15				
3.6	Losas esp.: 10cm.		m3	8,30				
4	ALBAÑILERÍA							
4.1	Mampostería ladrillos huecos de 18 x 18 x 33 cm. mortero de asiento plástico en proporción 1:4 y las juntas no superarán 1,5cm.		m2	70,71				
4.2	Mampostería ladrillos huecos de 12 x 18 x 33 cm. mortero de asiento plástico en proporción 1:4 y las juntas no superarán 1,5cm.		m2	25,41				
4.3	muro piedra bola caras redondas de tamaños entre 20 y 30cm. Con un espesor de 20cm sobre muro de ladrillo hueco de 18 previamente revocado		m3	5,81				
4.4	Antepechos de hormigon con voladizo de 10cm y 8 cm de espesor		gl	1,00				
5	AISLACIONES							
5.1	Capa Aisladora Horizontal tipo cajón con mortero cementicio con aditivo hidrófugo en pasta, alizado cementicio, pintura y membrana asfáltica de 4mm		m2	5,51				
5.2	Capa Aisladora Vertical tipo cajón con mortero cementicio con aditivo hidrófugo en pasta, alizado cementicio, pintura y membrana asfáltica de 4mm		m2	7,70				
6	CUBIERTAS							
6.1	Sobre losa de H° A° se ejecutará contrapiso alivianado y carpeta de nivelación con pendiente mínima del 2%, previa perfecta limpieza de la superficie		m2	78,07				
7	REVOQUES							
7.1	Grueso interior bajo revestimiento		m2	83,42				
7.2	Grueso y Fino interior		m2	34,47				
7.3	Grueso exterior con aditivo hidrófugo. Como ser mortero premezclado 3 en 1 listo para usar, como ser "Iggam Mix E", o similar		m2	59,55				
8	CIELORRASOS							
8.1	Aplicado bajo losa H°A° en sector de baños		m2	41,37				
8.2	En el kiosco municipal saludable, cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada de placas tipo estándar (EST) o Resistente a la humedad (RH) de 12.5mm de espesor, sobre estructura de chapa galvanizada. Altura de colocación: 2.60m.		m2	9,09				
9	CONTRAPISOS							
9.1	De H° Armado h=12cm A° malla sima 15x15		m2	153,44				
9.2	Carpetas de nivelación e=2cm		m2	153,44				
10	SOLADOS							
10.1	Cemento alisado y peinado Sobre contrapiso se hará una carpeta de 30 mm. de espesor		m2	130,92				
10.2	Porcelanato tipo Iiva Ecoland modelo Caves pulido 30x30 (medida mínima) o similar		m2	36,09				
11	ZÓCALOS							
11.1	De cemento alisado mismas dosificaciones de piso con una altura de 18cm		ml	28,36				
11.2	Porcelanato tipo Iiva Ecoland modelo Caves pulido 30x30 (medida mínima) o similar		ml	49,42				
12	REVESTIMIENTOS							
12.1	Cerámicos de 1° calidad En baños, cerámico tipo "San Lorenzo" 30x 45cm sobre pasta adhesiva multiuso elástica, para soportes deformables, como ser "weber.col pasta", o similar, con tomado de juntas con pastina de altas prestaciones. Altura de colocación: 2.30m		m2	83,42				
12.2	Revestimiento acrílico exterior texturado tipo "Revear", simil piedra natural. Color: Paris		m2	59,55				
13	MESADAS							
13.1	Mesadas de Granito m1 2,82x 0,60 mas zocalos mas 4,02 de zocalos de 10cm mas 2,82 cm de frentin de 15 de alto		m2	2,62				
13.2	Mesadas de Granito m1 3,06x 0,60 mas zocalos mas 4,26 de zocalos de 10cm mas 3,06 cm de frentin de 15 de alto		m2	2,78				
14	INSTALACIÓN SANITARIA							

14.1	Distribución de agua fría por cañería tricapa de polipropileno termofundible; desagües cloacales de caños de polipropileno reforzado de alta resistencia con juntas elásticas de doble labio, de primera marca. Incluye ventilaciones	gl	1,00
------	---	----	------

15 ARTEFACTOS SANITARIOS

15.1	Provision y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios según análisis de precios adjunto	gl	1,00
------	---	----	------

16 INSTALACIÓN ELECTRICA

16.1	Acometida trifásica, colocación de medidor y tendido desde la red urbana hasta el sector. Incluye tramites ante la Municipalidad de la Localidad y EJESA.	gl	1,00
16.2	Instalación de tomas. Cada toma incluye dos módulos bipolares con toma a tierra (tres patas) según norma IRAM 2071 de 10A – 250V de la Línea "HABITAT" de SICA, o similar. Incluye incidencia de tablero general y tablero seccional	uni.	12,00
16.3	Instalación de centros y apliques de Iluminación. Las llaves de luz existentes serán de la Línea "Life" de SICA, o similar. Incluye incidencia de tablero general y tablero seccional	uni.	27,00

17 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

17.1	Artefactos de iluminación varios según análisis de precios adjunto	gl	1,00
------	--	----	------

18 CARPINTERÍAS

18.1	P.01 Provision y colocación de carpinterías varias según análisis de precios adjunto	gl	1,00
------	--	----	------

19 CRISTALES

19.1	Espejo 1 1,20 X 2,82 cristal float incoloro "optimirror plus" de alta duración de 4 mm de espesor. pegado con silicona sobre el revestimiento	m2	3,38
19.2	Espejo 2 1,20 X 3,06 cristal float incoloro "optimirror plus" de alta duración de 4 mm de espesor. pegado con silicona sobre el revestimiento	m2	6,67

20 PINTURAS

20.1	Látex en muros Pintura al látex acrílico lavable para interiores de primera marca sobre paredes (acondicionado, 1° mano de fija dor, enduido completo, 2° mano de fijador y 3 manos de apliación). Color a definir por la Inspección Técnica	m2	47,58
20.2	Látex en cielorrasos	m2	49,99
20.3	Al esmalte sintético sobre rejas metálicas (1 de mano de convertidor de óxido, retoque con masilla, 1 mano de fondo sintético y 2 de esmalte). Color negro mate	m2	8,91
20.4	Siliconada sobre piedra bola	m2	31,01
20.5	siliconada sobre voladizos de hormigon	m2	17,62

21 VARIOS

21.1	Cartel identificatorio corpóreo resuelto en chapa de hierro pintado a fuego con colores a definir, previa pintura antioxido, el cual se instalara en el acceso al edificio. Diseño y medidas según documentación gráfica anexa.	m2	3,38
------	---	----	------

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra. EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGUN PRETEXTU DE ERROR U OMISION - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de computos oficiales, si los hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

