


PRESUPUESTO OFICIAL						
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL DE RECUPERACION Y ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO- CARRIL GODOY CRUZ						
LUGAR: Carril Godoy Cruz desde Mitre a Sarmiento						
FECHA: 12/02/2016						
ITEM	INDICACIÓN DE LAS OBRAS	UN.	CANTIDAD	PR. UNIT.	MONTO	PARCIALES
1	DEMOLICIONES Y LIBERACION DE TRAZA					
1,1	Calzada de hormigón	m3	7.023,03	\$ 864,00	\$ 6.067.897,05	
1,2	Demoliciones de cordon y cunetas	m3	848,15	\$ 864,00	\$ 732.801,16	
1,3	Demoliciones de alcantarillas	m3	169,71	\$ 864,00	\$ 146.628,56	
1,4	Demoliciones de veredas	m3	804,20	\$ 420,00	\$ 337.762,26	
1,5	Demolicion bases postes	m3	98,88	\$ 864,00	\$ 85.432,32	
	Liberacion de zona de proyecto					
1,6	Demolición y transporte de material	m3	1.500,00	\$ 210,00	\$ 315.000,00	
	Cierre de propiedades liberadas					
1,7	Cierre en mamposteria	ml	171,00	\$ 3.650,00	\$ 624.150,00	
1,8	Cierre con malla romboidal	ml	116,00	\$ 850,00	\$ 98.600,00	
1,9	Corrimiento de rejas	ml	82,00	\$ 270,00	\$ 22.140,00	\$ 8.430.411,35
2	EXCAVACIONES					
2,1	Calzadas 0,3	m3	8.322,58	\$ 170,00	\$ 1.414.839,34	
2,2	Calzada de ciclovias e=0,15	m3	262,44	\$ 170,00	\$ 44.615,48	
2,3	Veredas e=0,2	m3	524,13	\$ 170,00	\$ 89.101,39	
2,4	Cunetas	m3	50,24	\$ 170,00	\$ 8.541,38	
2,5	Erradicación forestales	unidad	160,00	\$ 3.500,00	\$ 560.000,00	\$ 2.117.097,59
3	CALZADA DE VEHICULOS Y DE CICLOVIAS					
3,1	BASE p/ calzada e=0,40 imprimada	m3	6.390,71	\$ 675,00	\$ 4.313.728,68	
3,2	BASE p/ hº e=0,30 sin imprimir	m3	1.019,70	\$ 600,00	\$ 611.820,00	
3,3	BASE p/ ciclovia e=0,20 imprimada	m3	576,80	\$ 500,00	\$ 288.400,00	
3,4	Concreto asfaltico modificado	m2	14.498,72	\$ 380,00	\$ 5.509.514,70	
3,5	Concreto asfaltico en ciclovia	m2	2.822,20	\$ 160,00	\$ 451.552,00	
3,6	Pavimento de hormigón e= 22 cm	m2	3.657,15	\$ 790,00	\$ 2.889.150,00	
3,7	Pavimento articulado adoquin de 8 cm espesor	m2	1.034,12	\$ 525,00	\$ 542.913,00	
3,8	Demarcación Vial	m2	1.250,00	\$ 100,00	\$ 125.000,00	\$ 14.732.078,39
4	CORDONES Y PUENTES VEHICULARES					
4,1	Cordón cofinamiento de ciclovia	ml	952,34	\$ 150,00	\$ 142.850,70	
4,2	Cordón de calzada limite con vehiculo	ml	878,28	\$ 530,00	\$ 465.488,93	
4,3	Cordón de calzada limite de isla central	ml	2.454,49	\$ 530,00	\$ 1.300.879,70	
4,4	Puentes peatonales	ml	284,28	\$ 1.300,00	\$ 369.564,00	
4,5	Puentes vehiculares	ml	852,84	\$ 1.500,00	\$ 1.279.260,00	\$ 3.558.043,33
5	URBANISMO y EQUIPAMIENTO URBANO					
5,1	Veredas TIPO 2	m2	4.920,00	\$ 1.866,9797	\$ 9.185.540,00	
5,2	Contrapiso e=15cm espaciocentral	m2	1.473,93	\$ 480,00	\$ 707.486,40	
5,3	Esquinas con rampas p/discapacit.	m2	3.176,52	\$ 1.550,00	\$ 4.923.606,00	
5,4	EQUIPAMIENTO					
	Asientos Premoldeados de Hormigón rectos	unidad	47,00	\$ 5.750,16	\$ 270.257,52	
	Asientos Premoldeados de Hormigón taburetes	unidad	20,00	\$ 2.010,00	\$ 40.200,00	
	Papeleros Premoldeados de Hormigón.	unidad	47,00	\$ 5.400,72	\$ 253.833,84	
	Maceteros	unidad	16,00	\$ 7.534,80	\$ 120.556,80	
	Bicicleteros	unidad	10,00	\$ 180,00	\$ 1.800,00	
	Apeaderos.	unidad	8,00	\$ 69.000,00	\$ 552.000,00	
	Bolardas de chapa calada	unidad	24,00	\$ 4.290,00	\$ 102.960,00	
	Bolardas Hormigón premoldeado	unidad	196,00	\$ 717,60	\$ 140.649,60	\$ 16.298.890,16

Daniel Magallanes
Jefe Técnico
Dir. de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

Ing. Helvio Grilli
Director de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

6	ALUMBRADO PUBLICO					
	A-VIAL					
6-A-1	Bases p/columnas de 8 mts.	unidad	24,00	\$ 1.235,33	\$ 29.647,98	
6-A-2	Traslado de línea de Colón a Sarmiento	gl	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	
6-A-3	Tendido de LBT para AP de Colón a Sarmiento SUR	MTS	450,00	\$ 35,00	\$ 15.750,00	
6-A-4	Colocación de columnas de acero de 8 mts	unidad	24,00	\$ 12.380,16	\$ 297.123,84	
6-A-5	Colocación de luminarias LED viales	unidad	101,00	\$ 17.222,71	\$ 1.739.493,91	
	Conexiones de PAT	unidad	24,00	\$ 500,00	\$ 12.000,00	
	B- SAN LORENZO					
6-B-1	Bases p/columnas de 8 mts.	unidad	4,00	\$ 1.235,33	\$ 4.941,33	
6-B-2	Tendido eléctrico ABT (preensamblado 2 x 10 mm2)	MTS	150,00	\$ 35,00	\$ 5.250,00	
6-B-3	Colocación de columnas de acero de 8 mts	unidad	4,00	\$ 12.380,16	\$ 49.520,64	
6-B-4	Colocación de luminarias VAPOR NA 150 W AP	unidad	4,00	\$ 3.000,00	\$ 12.000,00	
6-B-5	Conexiones de PAT	unidad	4,00	\$ 500,00	\$ 2.000,00	
	C- PEATONAL					
6-C-1	Bases p/columnas de 4 mts.	unidad	235,00	\$ 717,08	\$ 168.513,88	
6-C-2	Tendido eléctrico y acometidas a puntos de luz con tab	Gl	1,00	\$ 666.478,80	\$ 666.478,80	
6-C-3	Colocación de columnas de 4 mts	unidad	235,00	\$ 2.291,12	\$ 538.413,20	
6-C-4	Colocación de brazo corto s/columna MN590 existente	unidad	63,00	\$ 1.031,00	\$ 64.953,00	
6-C-5	Colocación de luminarias LED peatonales	unidad	298,00	\$ 8.003,42	\$ 2.385.020,35	
6-B-5	Conexiones de PAT	unidad	4,00	\$ 500,00	\$ 2.000,00	\$ 6.213.106,94
7	Renovación de red de cloaca					
7,1	Colectora Ø 160 Renovacion	mts	1.257,00	\$ 1.948,68	\$ 2.449.487,14	
7,2	Colectora Ø 200 Renovacion	mts	332,00	\$ 2.233,37	\$ 741.479,13	
7,3	Colectora Ø 200 Renovacion h= 4,00 mts	mts	207,00	\$ 3.762,86	\$ 778.912,10	
7,4	Colectora Ø 250 Renovacion	mts	471,00	\$ 2.380,38	\$ 1.121.158,53	
7,5	Colectora Ø 250 Renovacion h4,00mts	mts	244,00	\$ 4.012,64	\$ 979.084,49	
7,6	Colectora Ø 315 nueva	mts	15,00	\$ 2.592,80	\$ 38.892,06	
7,7	Conexiones Domiciliarias cortas	unidad	125,00	\$ 3.250,81	\$ 406.351,53	
7,8	Bocas de Registro / Ø 160	unidad	10,00	\$ 26.324,78	\$ 263.247,82	
7,9	Bay Pass para renovación de cañería	mts	2.511,00	\$ 272,86	\$ 685.151,46	\$ 7.463.764,26
8	Renovacion de red de agua					
8,1	Distribuidora Diam. 355 nueva	mts	1.510,00	\$ 3.379,49	\$ 5.103.035,22	
8,2	Distribuidora Diam. 250 nueva	mts	1.067,00	\$ 2.436,92	\$ 2.600.196,63	
8,3	Distribuidora Diam. 160 renovacion	mts	1.510,00	\$ 1.743,34	\$ 2.632.439,53	
8,4	Distribuidora Diam. 110 renovacion	mts	1.510,00	\$ 1.593,35	\$ 2.405.962,73	
8,5	Conexiones Domiciliarias	unidad	250,00	\$ 3.128,58	\$ 782.145,00	
8,6	Accesorios y bloques de anclajes	gl	0,25	\$ 833.083,00	\$ 208.270,75	\$ 13.732.049,86
9	CORDON - CUNETA - BANQUINA y ALCANTARILLAS					
9,1	CORDON BANQUINA CUNETA	ml	2.791,01	\$ 1.350,00	\$ 3.767.865,66	
9,2	Alcantarillas	ml	424,36	\$ 2.040,00	\$ 865.694,40	
9,3	REJAS DE ALCANTARILLAS	unidad	18,00	\$ 13.090,00	\$ 235.620,00	\$ 4.869.180,06
10	FORESTACION					
10,1	Forestales en Carril	unidad	123,00	\$ 550,00	\$ 67.650,00	
10,2	Arbustos	unidad	400,00	\$ 105,00	\$ 42.000,00	
						\$ 77.524.271,93
MONTO DE OBRA TOTAL ASCIENDE A PESOS: SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SERTENTA Y UNO CON 93/100						


Daniel Magallanes
Jefe Técnico
Dir. de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN


Ing. Helvio Grilli
Director de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN