

PLANILLA DE INCIDENCIA DE ITEMS OFICIAL


OBRA: "PROYECTO INTEGRAL DE RECUPERACION Y ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO- CARRIL GODOY CRUZ

| MITRE A SARMIENTO | | | |
|--|--|--------|-------|
| ITEM | INDICACIÓN DE LAS OBRAS | UN. | |
| 1 | DEMOLICIONES Y LIBERACION DE TRAZA | | |
| 1.1 | Calzada de hormigón | m3 | 7.83% |
| 1.2 | Demoliciones de cordón y cunetas | m3 | 0.95% |
| 1.3 | Demoliciones de alcantarillas | m3 | 0.19% |
| 1.4 | Demoliciones de veredas | m3 | 0.44% |
| 1.5 | Demolicion bases postes | m3 | 0.11% |
| Liberacion de zona de proyecto | | | |
| 1.6 | Demolición y transporte de material | m3 | 0.41% |
| Cierre de propiedades liberadas | | | |
| 1.7 | Cierre en mamposteria | ml | 0.81% |
| 1.8 | Cierre con malla romboidal | ml | 0.13% |
| 1.9 | Corrimiento de rejas | ml | 0.03% |
| 2 | EXCAVACIONES | | |
| 2.1 | Calzadas 0,3 | m3 | 1.83% |
| 2.2 | Calzada de ciclovias e=0,15 | m3 | 0.06% |
| 2.3 | Veredas e=0,2 | m3 | 0.11% |
| 2.4 | Cunetas | m3 | 0.01% |
| 2.5 | Erradicación forestales | unidad | 0.72% |
| 3 | CALZADA DE VEHICULOS Y DE CICLOVIAS | | |
| 3.1 | BASE p/ calzada e=0,40 imprimada | m3 | 5.56% |
| 3.2 | BASE p/ hº e=0,30 sin imprimir | m3 | 0.79% |
| 3.3 | BASE p/ ciclovía e=0,20 imprimada | m3 | 0.37% |
| 3.4 | Concreto asfáltico modificado | m2 | 7.11% |
| 3.5 | Concreto asfáltico en ciclovía | m2 | 0.58% |
| 3.6 | Pavimento de hormigón e= 22 cm | m2 | 3.73% |
| 3.7 | Pavimento articulado adoquín de 8 cm espesor | m2 | 0.70% |
| 3.8 | Demarcación Vial | m2 | 0.16% |

Daniel Magallanes
Jefe Técnico
Dir. de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

Ing. Helvio Grilli
Director de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

| | | | |
|----------|--|--------|--------|
| 4 | CORDONES Y PUENTES VEHICULARES | | |
| 4.1 | Cordón cofinamiento de ciclovia | ml | 0.18% |
| 4.2 | Cordón de calzada limite con vehiculo | ml | 0.60% |
| 4.3 | Cordón de calzada limite de isla central | ml | 1.68% |
| 4.4 | Puentes peatonales | ml | 0.48% |
| 4.5 | Puentes vehiculares | ml | 1.65% |
| 5 | URBANISMO y EQUIPAMIENTO URBANO | | |
| 5.1 | Veredas TIPO 2 | m2 | 11.85% |
| 5.2 | Contrapiso e=15cm espaciocentral | m2 | 0.91% |
| 5.3 | Esquinas con rampas p/discapacit. | m2 | 6.35% |
| 5.4 | EQUIPAMIENTO | | 0.00% |
| | Asientos Premoldeados de Hormigón rectos | unidad | 0.35% |
| | Asientos Premoldeados de Hormigón taburetes | unidad | 0.05% |
| | Papeleros Premoldeados de Hormigón. | unidad | 0.33% |
| | Maceteros | unidad | 0.16% |
| | Bicicleteros | unidad | 0.00% |
| | Apeaderos. | unidad | 0.71% |
| | Bolardas de chapa calada | unidad | 0.13% |
| | Bolardas Hormigón premoldeado | unidad | 0.18% |
| 6 | ALUMBRADO PUBLICO | | |
| | A-VIAL | | |
| 6-A-1 | Bases p/columnas de 8 mts. | unidad | 0.04% |
| 6-A-2 | Traslado de línea de Colón a Sarmiento | gl | 0.28% |
| 6-A-3 | Tendido de LBT para AP de Colón a Sarmiento SUR | MTS | 0.02% |
| 6-A-4 | Colocación de columnas de acero de 8 mts | unidad | 0.38% |
| 6-A-5 | Colocación de luminarias LED viales | unidad | 2.24% |
| | Conexiones de PAT | unidad | 0.02% |
| | B- SAN LORENZO | | |
| 6-B-1 | Bases p/columnas de 8 mts. | unidad | 0.01% |
| 6-B-2 | Tendido eléctrico ABT (preensamblado 2 x 10 mm2) | MTS | 0.01% |
| 6-B-3 | Colocación de columnas de acero de 8 mts | unidad | 0.06% |
| 6-B-4 | Colocación de luminarias VAPOR NA 150 W AP | unidad | 0.02% |
| 6-B-5 | Conexiones de PAT | unidad | 0.00% |
| | C- PEATONAL | | |



Daniel Magallanes
Jefe Técnico
Dir. de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN


Ing. Helvio Grilli
Director de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

| | | | |
|-----------|---|--------|-------|
| 6-C-1 | Bases p/columnas de 4 mts. | unidad | 0.22% |
| 6-C-2 | Tendido eléctrico y acometidas a puntos de luz con tableros-medidores | Gl | 0.86% |
| 6-C-3 | Colocación de columnas de 4 mts | unidad | 0.69% |
| 6-C-4 | Colocación de brazo corto s/columna MN590 existentes | unidad | 0.08% |
| 6-C-5 | Colocación de luminarias LED peatonales | unidad | 3.08% |
| 6-B-5 | Conexiones de PAT | unidad | 0.00% |
| 7 | Renovación de red de cloaca | | |
| 7.1 | Colectora Ø 160 Renovacion | mts | 3.16% |
| 7.2 | Colectora Ø 200 Renovacion | mts | 0.96% |
| 7.3 | Colectora Ø 200 Renovacion h= 4,00 mts | mts | 1.00% |
| 7.4 | Colectora Ø 250 Renovacion | mts | 1.45% |
| 7.5 | Colectora Ø 250 Renovacion h4,00mts | mts | 1.26% |
| 7.6 | Colectora Ø 315 nueva | mts | 0.05% |
| 7.7 | Conexiones Domiciliarias cortas | unidad | 0.52% |
| 7.8 | Bocas de Registro / Ø 160 | unidad | 0.34% |
| 7.9 | Bay Pass para renovación de cañería | mts | 0.88% |
| 8 | Renovacion de red de agua | | |
| 8.1 | Distribuidora Diam. 355 nueva | mts | 6.58% |
| 8.2 | Distribuidora Diam. 250 nueva | mts | 3.35% |
| 8.3 | Distribuidora Diam. 160 renovacion | mts | 3.40% |
| 8.4 | Distribuidora Diam. 110 renovacion | mts | 3.10% |
| 8.5 | Conexiones Domiciliarias | unidad | 1.01% |
| 8.6 | Accesorios y bloques de anclajes | gl | 0.27% |
| 9 | CORDON - CUNETAS - BANQUINA y ALCANTARILLAS | | |
| 9.1 | CORDON BANQUINA CUNETAS | ml | 4.86% |
| 9.2 | Alcantarillas | ml | 1.12% |
| 9.3 | REJAS DE ALCANTARILLAS | unidad | 0.30% |
| 10 | FORESTACION | | |
| 10.1 | Forestales en Carril | unidad | 0.09% |
| 10.2 | Arbustos | unidad | 0.05% |

100%

Esta planilla permitirá realizar las certificaciones de obra.


Daniel Magallanes
Jefe Técnico
Dir. de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN


Ing. Helvio Grilli
Director de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN