

## **PROYECTO INTEGRAL DE RECUPERACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CARRIL GODOY CRUZ**

### **REDES COLECTORAS DE LÍQUIDOS CLOACALES**

#### **MEMORIA DESCRIPTIVA**

Las obras consisten por un lado, en el recambio de gran parte de las tuberías existentes en la traza de la calle Godoy Cruz y por el otro, la ejecución de diversas redes nuevas tanto en la dicha traza como en algunos casos pasantes a ella.

El reemplazo de las tuberías se efectuará en la misma traza de las existentes mediante trabajos de bypass detallados adecuadamente en el pliego de especificaciones técnicas particulares.

Todas las conexiones domiciliarias serán reemplazadas hasta la línea municipal.

La Contratista proveerá la totalidad de los materiales necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento de la obra total.

El detalle de las redes es el siguiente:

#### **Tramo de Mitre a Sarmiento:**

Se reemplazarán en parte las redes existentes en el lado norte y sur por unas nuevas de PVC K6 JE de DN 160.

Se reemplazarán en parte las redes existentes en el lado sur por unas nuevas de PVC K6 JE de DN 200.

Se reemplazarán en parte las redes existentes en el lado norte y sur por unas nuevas de PVC K6 JE de DN 250.

Se reemplazarán en parte las redes existentes en el centro de la calle por unas nuevas de PVC K6 JE de DN 200 y DN 250.


Se ejecutará un colector nuevo de DN 315 en el cruce de calle.

Se ejecutará un red nueva de DN 160 en la prolongación de la calle San Lorenzo.


Todo lo mencionado anteriormente ha sido plasmado en la documentación gráfica, la cual es descriptiva y funciona como anteproyecto, no eximiendo a la Contratista de la realización y presentación del proyecto ejecutivo ante las autoridades de la compañía prestataria.

Cada tramo se considera concluido en la boca de registro siguiente a la última calle que cruza la traza hacia el este.

No importa la secuencia en la que se inicien los trabajos, ni que tramo se inicie primero, en TODOS los casos se comenzará desde el extremo aguas abajo.

A blue ink signature of Daniel Magallanes.

Daniel Magallanes  
Jefe Técnico  
Dir. de Obras Municipales  
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

A blue ink signature of Ing. Helvio Grill.

Ing. Helvio Grill  
Director de Obras Municipales  
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN