

## **PROYECTO INTEGRAL DE RECUPERACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CARRIL GODOY CRUZ**

### **REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE**

#### **MEMORIA DESCRIPTIVA**

Las obras consisten por un lado, en el recambio de gran parte de las tuberías existentes en la traza de la calle Godoy Cruz y por el otro, la ejecución de dos acueductos nuevos destinados a mejorar notablemente la calidad del servicio en la zona.

El reemplazo de las tuberías no se efectuará en la misma traza de la existente sino en una paralela, a determinar por la compañía prestataria al momento de la presentación del proyecto ejecutivo

Todas las conexiones domiciliarias serán reemplazadas hasta la línea municipal.

La Contratista proveerá la totalidad de los materiales necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento de la obra total.

El detalle de las redes es el siguiente:

#### **Tramo de Mitre a Sarmiento:**

Se reemplazarán las redes existentes en el lado norte por unas nuevas de PVC K10 JE de DN 110.

Se reemplazarán las redes existentes en el lado sur por unas nuevas de PVC K10 JE de DN 160.


Se ejecutará un colector nuevo de DN 355 en toda la extensión

Se ejecutará un colector nuevo de DN 250 desde calle Allayme hasta calle Sarmiento


Se ejecutará un red nueva de DN 90 en la prolongación de la calle San Lorenzo.

Todo lo mencionado anteriormente ha sido plasmado en la documentación gráfica, la cual es descriptiva y funciona como anteproyecto, no eximiendo a la Contratista de la realización y presentación del proyecto ejecutivo ante las autoridades de la compañía prestataria.

Cada tramo se considera concluido en la resolución de nudos siguiente a la última calle que cruza la traza hacia el este.



Daniel Magallanes  
Jefe Técnico  
Dir. de Obras Municipales  
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN



Ing. Helvio Stili  
Director de Obras Municipales  
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN