

OBRA: RENOVACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE SALADILLO
PLANILLA DE COTIZACIÓN: COMPUTO Y PRESUPUESTO

ÍTEM N°	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Trabajos Preliminares: Instalación de Obrador, Cartel de Obra, protección de obra, etc.	gl	1,00		\$ 0,00
2	Tareas de relevamiento, replanteo de obra y proyecto ejecutivo	gl	1,00		\$ 0,00
3	Recambio de cañería de red de agua potable	gl	1,00		\$ 0,00
4	Recambio de cañería de red cloacal	gl	1,00		\$ 0,00
5	Fresado de pavimento	m2	5.564,44		\$ 0,00
6	Adoquín Modelo tipo Holanda A8H 20x10x8, color gris. Pavimento Articulado	m2	5.564,44		\$ 0,00
7	Pavimento de hormigón armado	m2	690,00		\$ 0,00
8	Encadenado de Hormigón Armado 0,15x0,30	m3	109,35		\$ 0,00
9	Rejas corta aguas en fundición 0,30mx1,20m	ml	817,70		\$ 0,00
10	Extracción de vereda y ejecución de contrapiso de Hormigón Pobre para Acera (0,10m).	m2	2.688,00		\$ 0,00
11	Mano de obra para colocación de Piso Granito Pulido	m2	7.671,40		\$ 0,00
12	Piso de Granito Pulido (0,4 x 0,4)	m2	7.413,00		\$ 0,00
13	BALDOSA PODOTACTIL				
13a	Baldosa de prevención -COLOCACIÓN-	m2	250,00		\$ 0,00
13b	Baldosa guía -COLOCACION-	m2	230,00		\$ 0,00
14	MOBILIARIO URBANO				
14a	Maceteros urbanos completos	un	106,00		\$ 0,00
14b	Cestos de residuos				
14c	Cestos de residuos doble	un	32,00		\$ 0,00
14d	Cestos de residuos tipo contenedores	un	4,00		\$ 0,00
14e	Bolardos hormigón	un	447,00		\$ 0,00
14f	Bolardos flexible	un	98,00		\$ 0,00
14g	Banco de hormigón de 0,50x0,50, h=0,41m, modelo Tacuarí -DURBAN-	un	104,00		\$ 0,00
14h	Banco en madera, color habano con patas en fundición de hierro gris, modelo Recoleta -ESTUDIO CABEZA-	un	73,00		\$ 0,00
14i	Banco de hormigón, modelo BKF -DURBAN-	un	10,00		\$ 0,00
14j	Columna metálica alumbrado (h:3,50m) modelo ST -2035-STRAND	un	80,00		\$ 0,00
14k	Farola modelo F194, Placa Led de 100 watt -STRAND-	un	88,00		\$ 0,00
14l	Alcorques (1,80x1,80m)	un	45,00		\$ 0,00
14m	Bicicletero	un	14,00		\$ 0,00
14n	Juego de mesa con 3 sillas de chapa	un	12,00		\$ 0,00
14o	Bebedero cilíndrico 2,0 de hormigón armado con grifería FV -DURBAN-	un	4,00		\$ 0,00
14p	Arbustos y parquización	un	150,00		\$ 0,00
15	JUEGOS INFANTILES				
15a	Tres espejos para la deformación del reflejo: convexo, cóncavo y mixto	un	1,00		\$ 0,00
15b	Panel abaco con caño de 3"	un	1,00		\$ 0,00
15c	Panel musical xilofón	un	1,00		\$ 0,00
15d	Pánel memoria	un	1,00		\$ 0,00
15e	Panel TA-TE-TI	un	1,00		\$ 0,00
15f	Set de cuatro comunicadores	un	1,00		\$ 0,00
16	SEÑALIZACIÓN				
16a	Nomenclador de calles	un	4,00		\$ 0,00
16b	Nomenclador de calles en braille	un	56,00		\$ 0,00
16c	Cartelería urbana de chapa galvanizada 3mm con lámina reflectiva	un	26,00		\$ 0,00
16d	Semaforización	gl	1,00		\$ 0,00
16e	Cartel de led informativo	un	1,00		\$ 0,00
16f	Cartel black light	un	2,00		\$ 0,00
16g	Señalización horizontal	gl	1,00		\$ 0,00
	TOTAL				\$ 0,00