

Numeracion del local

loc, P0-00
DEPOSITO — Destino local
H 320 — altura del cielorraso
C P Z
Zocalo
Piso
Cielorraso

Revoque
C 2 3 — Muro
Terminacion - Revestimiento

REFERENCIAS

muro nuevo

MUROS
M1 - Muro de Mamposteria, ladrillo ceramico no portante e: 20cm.18x18x33cm.
M2 - Muro de Mamposteria, ladrillo ceramico no portante e:15cm. 12x18x33cm
M3 - Muro de Durlock e: 0.10m
M4 - Tabique hormigón: 0.15m
M5 - Muro existente.
M6 - Muro de mamposteria e:30cm idem existente

REVOQUES
RR- Revoque bajo Revestimiento: Hidrófugo bajo revestimiento, h: 2.10 m. + franja de ajuste: grueso fratazado al fieltro.
RE- Revoque Exterior: Hidrófugo + grueso exterior fratazado al fieltro.
RI - Revoque Interior: Hidrófugo + grueso exterior fratazado al fieltro.

CIELORRASOS
PRY - Suspendido de placa de roca de yeso con junta tomada y buña perimetral, tipo Durlock en placas de 122 cm. x 61 cm., espesor 12.5 mm.
PRYV - Suspendido de placa de roca de yeso verde con junta tomada y buña perimetral, tipo Durlock en placas de 122 cm. x 61 cm., espesor 12.5 mm.
EC- Enlucido a la cal
E - Existente.

TERMINACION - REVESTIMIENTO
1 - Revestimiento cerámico, 20 cm. x 20 cm., color blanco brillante tipo San Lorenzo o equivalente, en sanitarios h: 2.10 m. + latex interior por sobre el revestimiento, color blanco.
2 - Latex para Interior, color a definir en obra.
3 - Latex para exterior, color a definir en obra.
4 - Revestimineto plástico texturado tipo Revear, color y textura definir en obra.

SOLADOS Y ZOCALOS

G-40 - Solado mosaico granitico, de 40 cm. x 40 cm. y 25 mm de espesor, de Blanglno o slmllar color a definir en obra, pulido en obra a piedra fina.
G-30 - Solado mosaico granitico compacto, de 30 cm. x 30 cm. y 25 mm de espesor, color Blanco natural (D20812) de Blanglno.
CA - Cemento alisado
SP - Solado de prevención, loseta granitica de 30 cm. x 30 cm. y 28 mm. de espesor, tipo slmil goma con terminacion rustica, color Negro 114 SG de Blanglno.
ZG - Zocalo granitico, del tipo y calidad establecidos para el solado, de 7 cm. x 30 cm. y 15 mm. de espesor.
ZCA - Zocalo de cemento alisado, de 10 cm de alto.
SE - Solado existente.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

EL CONSTRUCTOR VERIFICARA LAS MEDIDAS EN OBRA.

EL CONSTRUCTOR AJUSTARA EL PROYECTO EJECUTIVO A DICHAS MEDICIONES Y DEBERA PONER A CONSIDERACION DE LA INSPECCION DE OBRA LOS DESAJUSTES QUE OBSERVARA.

PREVIO A INICIAR LA CONSTRUCCION EL CONTRATISTA REQUERIRA LA APROBACION DE LOS PLANOS DEFINITIVOS POR PARTE DE LA INSPECCION DE OBRA.



PLAN DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN SEDE PIÑEYRO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA

UNDAV

OBRA: Construcción 3º piso Aulas - Módulo Vinculación - Sede Piñeyro

LOCALIZACION: Mario Bravo 1460, Piñeyro, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

NOMBRE
Arquitectura
Planta Baja.

PLANO N°
A-03

PROYECTISTAS: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA UNDAV

RESPONSABLE: Arq. Rodolfo Macera.

ARCHIVO:

ESCALA: 1:150

FECHA: Octubre-2016

FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES