



SISTEMA 1 - SECTOR PB					UE/UC		
PLANTA	UNIDADES EVAPORADORAS				UNIDAD CONDENSADORA		
	CODIGO	SERVICIO	CAPACIDAD Kw/h	TIPO DE UNIDAD	CODIGO	CAPACIDAD Kw/h	CAPACIDAD Frigorías
PB	UE01-C1	Sala Silenciosa	3.6	De Techo	UC 01	64.2	55.344
	UE02-C1	Sala Silenciosa	3.6	De Techo			
	UE03-C1	Biblioteca	3.6	De Techo			
	UE04-C1	Biblioteca	3.6	De Techo			
	UE05-C1	Biblioteca	3.6	De Techo			
	UE06-C1	Biblioteca	3.6	De Techo			
	UE07-C1	Biblioteca	7.1	De Techo			
	UE08-C1	Biblioteca	7.1	De Techo			
	UE09-C1	Sector Deposito	7.1	De Techo			
	UE10-C1	Sector Deposito	7.1	De Techo			
	UE11-C1	Racks	7.1	De Techo			
	UE12-C1	Racks	7.1	De Techo			

PLAN DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO PIÑEYRO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
AVELLANEDA



EL CONSTRUCTOR AJUSTARA EL PROYECTO EJECUTIVO A DICHAS MEDICIONES Y DEBERA PONER A CONSIDERACION DE LA INSPECCION DE OBRA LOS DESAJUSTES QUE OBSERVARA.	
EL CONSTRUCTOR VERIFICARA LAS MEDIDAS EN OBRA.	
PREVIO A INICIAR LA CONSTRUCCION EL CONTRATISTA REQUERIRA LA APROBACION DE LOS PLANOS DEFINITIVOS POR PARTE DE LA INSPECCION DE OBRA.	

OBRA: Construcción 3º piso Aulas - Módulo Vinculación - Sede Piñeyro

LOCALIZACIÓN: Mario Bravo 1460, Piñeyro, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

NOMBRE
INSTALACION
TERMOMECANICA
Planta Baja

PLANO N°
IT-01

PROYECTISTAS: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA UNDAV

RESPONSABLE: Arq. Rodolfo Macera.

ARCHIVO:

ESCALA: 1:150

FECHA: Octubre-2016

FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES