



## COMPUTO Y PRESUPUESTO

### TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION: PUESTA EN VALOR DE CENTROS URBANOS: PLAZA 7 DE MARZO -  
C. de Patagones

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo	
			Unid.	Cant.

1. Trabajos Preliminares				
	1	Ejecución de Obrador	gl	1,00
	2	Cartelería de seguridad	gl	1,00
	3	Solicitud de interferencias en los entes correspondientes - Presentacion Dirección y representación técnica.	gl	1,00
2. Demoliciones y retiro de material sobrante				
	1	Remoción de baldosas existentes	m2	2580,00
	2	Carga y transporte de baldosas removidas	m3	116,00
	3	Retiro de postes de red electrica y alumbrado público	un.	20,00
	4	Transporte Postes red electrica y alumbrado público a corralon municipal	un.	20,00
	5	Retiro de equipamiento urbano existente	gl	1,00
	6	Retiro de arboles de pequeña embergadura sobre calle Comodoro y calle Bynon.	un.	30,00
	7	Demolición cordon cuneta	ml	169,00
	8	Demolición Vereda existente sobre calle Bynon	m2	115,00
	9	Demolición garita taxi	gl	1,00
	10	Demolición garita colectivo	gl	1,00
	11	Demolición kiosko en plaza	gl	1,00
	12	Carga y transporte de escombros	m3	300,00
3. Red eléctrica subterránea y servicios de Cable e Internet				
	1	Zanjeo	m3	75,00
	2	Provision y colocación de caños camisa de PVC110 para electricidad, semaforización, cable e internet	ml	345,00
	3	Provision y colocación de caños camisa de PVC160 para electricidad media tensión.	ml	172,00
	7	Provision y colocación Cable Subt BT3x50/25 cobre	ml	150,00
	8	Provision y colocación Cable Subt BT3x240/120 aluminio	ml	150,00
	9	Provision y colocacion de Gabinete BT t/buz-ext, poliester, 6 Sal vert 630A, s/interr, 785x1762x320mm, c/pedestal	un.	2,00
	10	Provision y colocación Caja de toma trifasico de fusibles t/NH	un.	3,00
	11	Relleno y compactación (Incluye cama de asiento de arena)	m3	75,00
	12	Vinculación a red	un.	1,00
4. Desagüe Pluvial				

1	Zanjeo	m3	11,00
2	Construcción de canaleta de hormigon de 50cm x altura variable (Cerrado de HºAº - h: 30cm) - detalle A	ml	6,00
3	Construcción de canaleta de hormigon de 50cm x altura variable (Cerrado de HºAº - h: 45cm) - detalle C	ml	9,00
4	Cámara de Inspección abierta de 60x60 - detalle B	un.	1,00

#### 5. Pavimento de hormigón más cordón integral sobre calle Bynon

1	Relleno y compactacion de suelo granular al 98% del proctor modificado	m3	2,63
2	Pavimento de hormigón.	m2	151,00
3	Cordón cuneta integral	ml	73,00

#### 6. Veredas

1	Relleno y Compactacion de suelo	m3	249,00
2	Ejecución de contrapiso (esp. 10 cm) con Malla sima Q188	m2	3192,00
3	Provision y colocación losetas 64 panes Sierra Chica 40x40	m2	2900,00
4	Provision y colocación losetas 64 panes Negro Alpes 40x40	m2	208,00
5	Provision y colocación losetas Hápticas Tresbolillo calcareo Gris 40x40	m2	50,00

#### 7. Alumbrado Público

1	Zanjeo	m3	8,10
2	Jabalina de puesta a tierra de 1,5 mts.	un.	45,00
3	Jabalina de puesta a tierra de 3 mts.	un.	3,00
4	Gabinete de 450x450 IP 65	un.	2,00
5	Provision y colocación de cable subteraneo Sintenax 4x6mm2	ml	1300,00
6	Provision y colocación de cable subteraneo Sintenax 3x2,5mm2	ml	220,00
7	Caño de 63mm	ml	460,00
8	Base de hormigón para columnas	un.	35,00
9	Provision y colocación de columnas 3mts libre.	un.	35,00
10	Provision y colocación de artefacto farola modelo F194 LED Cónico 102W	un.	35,00
11	Luminaria lampara globo	un.	18,00
12	luminaria Strand RS 320	un.	4,00
13	Reflectores 150 W LED Luz fría	un.	10,00
14	Reflectores 250 W LED Luz fría	un.	16,00
15	Provision y colocación de tablero de comando	un.	1,00

#### 8 Referencia Historica en solados

1	Hormigon H25 con Malla sima (esp:15cm.)	m3	1,20
2	Placa metalica de acero inoxidable calada con textos de carácter historico	un.	2,00

#### 9 Equipamiento urbano

1	Rampa Discapacitados - Rampa losa cuerpo Lateral	un.	5,00
2	Cestos de residuos modelo CABA con tapa galvanizada	un.	19,00
3	Banco de Plaza Tradicional de 15 tablas de 1,90m. de largo - En madera pintada y hierro de fundición.	un.	36,00
4	Pilonas Modelo Menhir de fundición gris galvanizada pintada c/poliester horneado. Incluye ovalos reflectivos.	un.	50,00
5	Bicicleteros para 4 bicicletas en fundición gris galvanizada pintada c/poliester horneado	un.	3,00
6	Macetero modelo Reconquista Diám. 64cm x 57 cm alto	un.	5,00
7	Macetero modelo Reconquista Diám. 80cm x 72 cm alto	un.	5,00

8	Alcorque radial diametro interior 0,50m y diametro exterior 1,20m	un.	30,00
9	Bebedero Modelo Waterfront. Medidas 51x18,7x85cm. Incluye Griferia c/ Acc acero inox. FV venus - 0245.	un.	3,00

#### **10 Red de Agua**

1	Zanjeo.	m3	35,00
2	Colocación de cañería.	Gl.	1,00
3	Colocación de válvulas.	Gl.	1,00
4	Conexión con la red existente.	Gl.	1,00

#### **11 Glorieta en Plaza 7 de Marzo**

1	Zapata corrida de hormigon armado	m3	2,40
2	Columnas HºArmado	m3	0,50
3	Ejecución de contrapiso (esp. 8cm) con Malla sima Q188	m3	28,00
4	Mamposteria 0,20	m2	61,00
5	Revoque ext	m2	23,00
6	Moldura premoldeada	ml	19,00
7	Provision y colocación losetas 40x40	m2	28,00
8	Estructura de hierro fundido con techo de chapa lisa curvada y canaleta perimetral	gl	1,00

#### **12. Terminación y limpieza de obra**

1	Cartelería vertical indicadores general	gl	1,00
2	Cartelería horizontal indicadores general	gl	1,00
3	Pintura senda peatonal	gl	1,00
4	Limpieza de obra	gl	1,00

**TOTAL**

**\*Nota: La descripción de los ítems y sus cantidades son a fines indicativos dado que l realizar su propio cómputo de la obra.**





	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	

	\$	-	
--	----	---	--

a empresa contratista deberá