



Municipalidad de Campana
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

PRESUPUESTO OFICIAL

CAMPANA		EXP.	4016-34469/2016
OBRA:	BULEVARD. INGENIERO AGUSTIN ROCCA		
UBICACIÓN:	AV AGUSTIN ROCCA ENTRE 25 DE MAYO Y DELLEPIANE		
Superficie:		Perimetro:	1000 ML
Plazo obra (días):	300	Fecha de confección	jun-17

ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANT	P.UNITARIO	P.TOTAL	PRESUPUESTO
Trabajos Preliminares						
	Trabajos Preliminares	GL	1			
	Documentacion Grafica y Ejecutiva (incluye presentación ante organismos oficiales)	UN	1			
	Cartel de Obra	UN	1			
	Cartel Render de Obra según pliego	DIA	3			
	Replanteo de obra, planialtimetria y cateos (8 HS.)	DIA	600			
	Limpieza de predio	DIA	600			
	Obrador, Depositos, Sanitarios (Obras Menores)	ML	2605			
Cierre de la obra (Cerco de Seguridad-Obras Menores)						
	Demoliciones	UN	20			
	Retiro de equipamiento existente por base (incluye demolicion de bases y relleno con tosca)	M2	1184			
	Demolicion de piso y contrapiso a maquina (sup. > 1000 m2)	M3	2875,88			
	Acarreo y retiro de material a maquina mayor que 40 m3	M2	7090			
	Demolicion solado de carpeta asfaltica	M2	4610			
	Demolicion de Pisos	M2	7090			
	Retiro de adoquines	M2	10			
	Retiro de rejillas	M3	23,4			
Demolicion de Mamposterias						
	Rellenos y terraplenamientos a maquina	M3	476,00			
	Aporte de tosca y compactación	M3	950,00			
Hormigón Armado						
	Viga de hormigon armado 0,10 x 0,20 metros	ML	396			
	Banco o murete de hormigon armado - Basico	M3	22,575			
	Cordon comun de hormigon armado	ML	300			
	Zapata corrida para tabique de hormigon	M3	25,8			
	Contrapiso H8	m3	950,00			
Albañilería						
OPCIÓN A	Solado intertrabado vehicular Esp: 8 cm (incluye excavación, sub-base y manto de arena a mano y base de H30)	M2	7090,00			
OPCIÓN B	Adoquín recuperado (incluye excavación, sub-base y manto de arena a mano y base de H30)	M2	7090,00			
	Solado de Losetas Granítica 40*40 64 panes C098AR –GRIS CLARA (incluye excavación a mano y contrapiso). Tipo BLANGINO.	M2	1480,00			
	Solado de Losetas Granítica 40*40 64 panes C114AR-NEGRA (incluye excavación a maquina y contrapiso). Tipo BLANGINO.	M2	490,00			
	Solado de Losetas Granítica 40*40 64 panes C208AR-BLANCA ESPECIAL (incluye excavación a mano y contrapiso). Tipo BLANGINO.	M2	3170,00			
Pintura						
	Pintura termoplástica retroreflectiva (cebra)	M2	315			
	Demarcación en caliente (ya se incluye la imprimación)	M2	69			
	Demarcacion en frío color amarillo	ML	1090			
Instalaciones Sanitarias / Sistema de Riego						
	Riego por Camión	MES	15			
	Instalacion de rejillas de evacuacion 1,20*0,30 con canaleta de hormigon desagüe pluvial (incluye excavación y camara). Tipo INDUPAG	ML	550			
Paisajismo						
	Tierra negra	M3	272			
	Retiro de arbustos	UN	60			
	Retiro de arboles medianos	UN	10			
	Provisión y plantación de PENNISETUM S. RUPPELLI 04 L	UN	1150			
	Tepes bermuda	M2	365			
	Provisión y plantación de Jacaranda h: 300/360 cm. O: 18/20 cm. (incluye Tutorado / Barrera de Hormigas)	UN	120			
	Roturación y escarificado a maquina (sup. > 1500 m2)	M2	365			
	Retiro y trasplante de arboles medianos	UN	25			
	Tierra de relleno	M3	476			
	Provisión y plantación de TABEBUJA Lapacho varios h: 300/360 cm. O: 16/18 cm. (incluye Tutorado / Barrera de Hormigas)	UN	65			
	Provisión y plantación de Nassella tenuissima. E: 03 L.	UN	2440			
	Provisión y plantación de LAVANDA AUGUSTIFOLIA 3 L	UN	1240			
Equipamiento						
	Bolardo de fundicion de hierro tipo "bala" (incluye excavación, bases y colocación). Tipo INDUPAG.	UN	270			
	Banco rosario chico (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS ARGENTINA	UN	60			
	Banco BKF. (incluye excavación, bases y colocación). Tipo PREMOLDEADOS ARGENTINA	UN	60			
Varios						
	Soterramineto de Cableado	GL	1,00			
	Colocación de brazos metálicos en columnas existentes	UN	60,00			
Limpieza de obra						
	Limpieza periódica	MES	10,00			
	Limpieza final de obra	M2	16750,00			
Total general						\$ 35.005.050,00


Ing. SERGIO RICARDO AGOSTINELLI
Secretario de Planeamiento, Obras,
Servicios Públicos, Ambiente y Desarrollo
Económico