

**OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION**  
**TRAMO I - Calle 4 - Calle 6**

R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
1.1	Cerco Perimetral movil / vallas	ML	685,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.2	Documentacion ejecutiva	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.3	Obrador	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.4	Cartel de obra	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.5	Baño Químico ( incluye servicio de mantenimiento)2 baños	MESES	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>2</b>	<b>FORESTACION GENERAL</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
2.1	Provision y colocacion / Pannicetum verde	U	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.2	Provision y colocacion / kiri	U	21,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.3	Provision y colocacion / Lapacho amarillo	U	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4	Provision y colocacion / Prunus Cerasifera	U	15,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.5	Provision y colocacion de tutores (par)	U	91,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.6	Provision y colocacion / Cesped - Grama Bahiana	M2	200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.7	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta	U	179,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	554,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.9	Provision y colocacion / Jardin - Pennicetum Rubra	U	37,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.10	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de árboles.	m3	20,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.11	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.12	Extraccion y retiro de especies existentes	U	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>3</b>	<b>OBRA GRUESA</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
3.1	Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de Forma Manual.	M2	1.474,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.2	Ejecucion de solado con Hormigon Elaborado H17 - terminacion peinado	M3	124,56	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.3	Junta de dilatacion	ML	160,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.4	Ejecucion de cazuelas (arboles)	ML	215,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.5	entoscado, compactado y abovedado (suelo de conchilla)	M3	21,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.6	Suelo conchilla compactada esp. 10 cm (sector estares)	M3	21,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.7	cordón perimetral 10x20	ml	58,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>4</b>	<b>RAMPAS</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
4.1	Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de Forma Manual par	M2	38,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.2	Ejecución de Rampa de Acceso Individual Según Plano Adjunto.	U	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>5</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
5.1	Cañería de agua	ML	200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.2	Instalacion	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.3	Tomas de agua c/ 70 mts	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.4	Desague de estares - Caños PVC	ML	60,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.5	Canaleta de H° A° de 300 x 500	ML	32,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>6</b>	<b>BICISENDA</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
6.1	Limpieza, Replanteo y apertura de caja	M2	900,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.2	Ejecucion de solado con Hormigon Elaborado H17 - terminacion peinado	M2	900,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>7</b>	<b>CINTA AEROBICA 280ml</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
7.1	Limpieza, Replanteo y apertura de caja	M2	855,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.2	entoscado, compactado y abovedado	M3	85,50	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.3	Solado conchilla compactada esp. 10 cm	M3	85,50	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.4	cordón perimetral 10x20	ml	570,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.5	Relleno y compactacion de conchilla sobre cinta existente	m2	840,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>8</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
8.1	Mantenimiento,pintura y reemplazo de reflectores en mal estado	U	13,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.2	Provision y colocacion de Farolas Strand	U	25,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.3	Ejecución de Bases para Luminarias.	U	25,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.4	Provision de cableado e Instalacion	U	20,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>9</b>	<b>MOBILIARIO URBANO</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
9.1	Ejecución de Bancos de H°A insitu de 0,45 x 0,50 x 180 ml	M3	15,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.2	Ejecución de Bases de H°A insitu de 0,45 x 0,12 x 180 ml	M3	10,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>10</b>	<b>JUEGOS INFANTILES -</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
10.1	Instalación de Papelero NOMEN Gromy Doble, Soporte de H°A°.	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.2	Panel Ta Te Ti	U	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.3	Panel Abaco	U	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.4	Hamacas para bebé	U	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.5	Tubo de gateo	U	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.6	Trepador integrador	U	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>11</b>	<b>SECTOR DE EJERCICIOS Reubicacion de existentes</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
11.1	desmonte	M2	48,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.2	entoscado, compactado y abovedado	M3	4,80	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.3	Solado conchilla compactada esp. 10 cm	M3	4,80	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.4	cordón perimetral 10x20	ML	32,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.5	reubicacion Banco de ejercicio abdominal	U	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.6	reubicacion Barra de flexion	U	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.7	reubicacion Camilla de flexion	U	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.8	reubicacion Banco de esfuerzo	U	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.9	reubicacion bases giratorias	U	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
12.1	Demarcacion senda peatonal	M2	129,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
12.2	Provision de pintura para demarcacion vial - blanca / amarilla	M2	129,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
12.3	Demarcacion Bici senda	M2	52,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
12.4	Provision de pintura para demarcacion vial - verde	M2	34,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>13</b>	<b>VIARIOS</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
13.1	Limpieza periodica de obra	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
13.2	Limpieza Final de Obra.	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>14</b>	<b>SEÑALETICA</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
14.1	carteleria vehicular	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
14.2	carteleria para bici senda	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
14.3	carteleria informativa	U	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>TOTAL TRAMO I - Calle 4 - Calle 6</b>						<b>\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>