

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION
TRAMO III - Calle 14 - Calle 18

R-I	Descripción	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
1	TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 0,00	#DIV/0!
1.1	Cerco Perimetral movil / vallas	ML	1.170,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.2	Documentacion ejecutiva	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.3	Obrador	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.4	Cartel de obra	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.5	Baño Químico (incluye servicio de mantenimiento)2 baños	MESES	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2	FORESTACION GENERAL					\$ 0,00	#DIV/0!
2.1	Provision y colocacion / Pannicetum verde	U	72,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.2	Provision y colocacion / kiri	U	38,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.3	Provision y colocacion / Lapacho amarillo	U	10,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4	Provision y colocacion / Prunus Cerasifera	U	24,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.5	Provision y colocacion de tutores (par)	U	144,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.6	Provision y colocacion / Cesped - Grama Bahiana	M2	200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.7	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta	U	358,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	887,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.9	Provision y colocacion / Jardin - Pennicetum Rubra	U	49,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.10	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de árboles.	m3	20,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.11	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.12	Extraccion y retiro de especies existentes	U	7,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3	RAMPAS					\$ 0,00	#DIV/0!
3.1	Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de Forma Manual para rampa	M2	65,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.2	Ejecución de Rampa de Acceso Individual Según Plano Adjunto.	U	10,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4	INSTALACION SANITARIA					\$ 0,00	#DIV/0!
4.1	Cañería de agua	ML	400,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.2	Instalacion	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.3	Tomas de agua c/ 70 mts	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.4	Desague de estares - Caños PVC	ML	60,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.5	Canaleta de H° A° de 300 x 500	ML	32,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5	BICISENDA					\$ 0,00	#DIV/0!
5.1	Limpieza, Replanteo y apertura de caja	M2	1.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.2	Ejecucion de solado con Hormigon Elaborado H17 - terminacion peinado	M2	1.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6	OBRA GRUESA					\$ 0,00	#DIV/0!
6.1	Desmorte	M2	2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.2	Hormigon elaborado H17 , terminacion peinado	M3	194,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.3	Junta de dilatacion cada 5mts	ML	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.4	Ejecucion de cazuelas (arboles)	ML	130,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.5	entoscado, compactado y abovedado (suelo de conchilla)	M3	63,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.6	Suelo conchilla compactada esp. 10 cm (sector estares)	M3	21,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.7	cordón perimetral 10x20	ml	58,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7	CINTA AEROBICA					\$ 0,00	#DIV/0!
7.1	Limpieza, Replanteo y apertura de caja	M2	1.470,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.2	entoscado, compactado y abovedado	M3	294,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.3	Solado conchilla compactada esp. 10 cm	M3	147,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.4	cordón perimetral 10x20	ml	980,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8	ELECTRICIDAD					\$ 0,00	#DIV/0!
8.1	Mantenimiento,pintura y reemplazo de reflectores en mal estado	U	30,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.2	Provision y colocacion de Farolas Strand	U	70,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.3	Ejecución de Bases para Luminarias.	U	70,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.4	Provision de cableado e Instalacion	U	70,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9	MOBILIARIO URBANO					\$ 0,00	#DIV/0!
9.1	Ejecución de Bancos de hormigon -insitu de 0,45 x 15	m3	23,50	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.2	provision e Instalación de Mesa y banco conjunto timbal	U	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.3	Ejecución de Bases para Mesa y banco conjunto timbal	m3	10,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.4	Provision e Instalación de Banco Timbal	U	39,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10	JUEGOS INFANTILES -					\$ 0,00	#DIV/0!
10.1	Instalación de Papelero NOMEN Grromy Doble, Soporte de H°A°.	U	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.2	provision e instalacion Panel Ta Te Ti	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.3	Provision e instalacion Panel Abaco	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.4	provision e instalacion Hamacas para bebé	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.5	Provision e instalacion Tubo de gateo	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.6	Provision e instalacion Trepador integrador	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11	SECTOR DE EJERCICIOS					\$ 0,00	#DIV/0!
11.1	desmorte	M2	46,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.2	entoscado, compactado y abovedado	M3	4,60	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.3	Solado conchilla compactada esp. 10 cm	M3	4,60	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.4	cordón perimetral 10x20	ML	29,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.5	provision y montaje Banco de ejercicio abdominal	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.6	provision y montaje Barra de flexion	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.7	provision y montaje Camilla de flexion	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.8	provision y montaje Banco de esfuerzo	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.9	provision y montaje bases giratorias	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
12	PINTURA					\$ 0,00	#DIV/0!
12.1	Demarcacion senda peatonal	M2	268,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
12.2	Provision de pintura para demarcacion vial - blanca / amarilla	M2	268,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
12.3	Demarcacion Bici senda	M2	87,29	\$ 0,00	\$ 0,00		
12.4	Provision de pintura para demarcacion vial - verde	M2	87,29	\$ 0,00	\$ 0,00		
13	VIARIOS					\$ 0,00	#DIV/0!
13.1	Limpieza periodica de obra	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
13.2	Limpieza Final de Obra.	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
14	SEÑALETICA					\$ 0,00	#DIV/0!
14.1	carteleria vehicular	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
14.2	carteleria para bici senda	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
14.3	carteleria informativa	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
TOTAL TRAMO III - Calle 14 - Calle 18						\$ 0,00	#DIV/0!