

**OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION**  
**TRAMO V - Calle 26 - Calle 37**

R-I	Descripción	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
1.1	Cerco Perimetral movil / vallas	ML	5.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.2	Documentacion ejecutiva	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.3	Obrador	GL	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.4	Cartel de obra	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.5	Baño Químico ( incluye servicio de mantenimiento)2 baños	MESES	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>2</b>	<b>FORESTACION GENERAL</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
2.1	Provision y colocacion / Pannicetum verde	U	112,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.2	Provision y colocacion / kiri	U	104,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.3	Provision y colocacion / Lapacho amarillo	U	20,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4	Provision y colocacion / Prunus Cerasifera	U	54,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.5	Provision y colocacion de tutores (par)	U	290,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.6	Provision y colocacion / Cesped - Grama Bahiana	M2	200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.7	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta	U	968,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	1.943,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.9	Provision y colocacion / Jardin - Pennicetum Rubra	U	43,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.10	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de árboles.	m3	60,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.11	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.12	Extraccion y retiro de especies existentes	U	10,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.13	Lirio dendron	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.14	tipas	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>3</b>	<b>RAMPAS</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
3.1	Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de Forma Manual para rampa	M2	185,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.2	Ejecución de Rampa de Acceso Individual Según Plano Adjunto.	U	39,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>4</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
4.1	Cañería de agua	ML	1.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.2	Instalacion	GL	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.3	Tomas de agua c/ 70 mts	GL	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.4	Desague de estares - Caños PVC	ML	120,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.5	Canaleta de H° A° de 300 x 500	ML	64,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>5</b>	<b>BICISENDA</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
5.1	Limpieza, Replanteo y apertura de caja	M2	2.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.2	Ejecucion de solado con Hormigon Elaborado H17 - terminacion peinado	M2	2.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>6</b>	<b>OBRA GRUESA</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
6.1	Desmonte	M2	6.045,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.2	Hormigon elaborado H17 , terminacion peinado	M3	605,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.3	Junta de dilatacion cada 5mts	ML	500,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.4	Ejecucion de cazuelas (arboles)	ML	1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.5	entoscado, compactado y abovedado (suelo de conchilla)	M3	120,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.6	Suelo conchilla compactada esp. 10 cm (sector estares)	M3	120,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.7	cordón perimetral 10x20	ml	58,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.8	Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo	M2	1.542,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.9	Ejecución de Contrapisos de Hormigón de Cascote.	M2	1.042,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.10	Ejecución de Solados con Baldosas Calcáreas 50 x 50. Granítico Color Blanco.	M2	1.042,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.11	Canaleta de H° A° de 300 x 500	ML	80,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.12	Realizacion de pavimetro en ensanche	M2	540,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.13	manto asfaltico esp. 5 cm c/ riego de liga	M2	540,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.14	Ejecución de Cordón de H°A° de 15x30cm.	ML	450,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>7</b>	<b>CINTA AEROBICA</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
7.1	Limpieza, Replanteo y apertura de caja	M2	8.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.2	entoscado, compactado y abovedado	M3	859,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.3	Solado conchilla compactada esp. 10 cm	M3	859,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.4	cordón perimetral 10x20	ml	6.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>8</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
8.1	Mantenimiento,pintura y reemplazo de reflectores en mal estado	U	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.2	Provision y colocacion de Farolas Strand	U	164,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.3	Ejecución de Bases para Luminarias.	U	164,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.4	Provision de cableado e Instalacion	U	164,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>9</b>	<b>MOBILIARIO URBANO</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
9.1	Ejecución de Bancos de hormigon -insitu de 0,45 x 15	m3	44,50	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.2	Instalación de Papelero NOMEN Gromy Doble, Soporte de H°A°.	U	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.3	provision e Instalación de Mesa y banco conjunto timbal	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.4	Ejecución de Bases para Mesa y banco conjunto timbal	m3	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>10</b>	<b>JUEGOS INFANTILES -</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
10.1	provision e instalacion Panel Ta Te Ti	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.2	Provision e instalacion Panel Abaco	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.3	provision e instalacion Hamacas para bebé	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.4	Provision e instalacion Tubo de gateo	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.5	Provision e instalacion Trepador integrador	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>11</b>	<b>SECTOR DE EJERCICIOS</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
11.1	desmonte	M2	120,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.2	entoscado, compactado y abovedado	M3	16,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.3	Solado conchilla compactada esp. 10 cm	M3	16,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.4	cordón perimetral 10x20	ML	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.5	provision y montaje Banco de ejercicio abdominal	U	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.6	provision y montaje Barra de flexion	U	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.7	provision y montaje Camilla de flexion	U	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.8	provision y montaje Banco de esfuerzo	U	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.9	provision y montaje bases giratorias	U	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
12.1	Demarcacion senda peatonal	M2	600,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
12.2	Provision de pintura para demarcacion vial - blanca / amarilla	M2	600,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
12.3	Demarcacion Bici senda	M2	400,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
12.4	Provision de pintura para demarcacion vial - verde	M2	400,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>13</b>	<b>VARIOS</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
13.1	Limpieza periódica de obra	GL	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
13.2	Limpieza Final de Obra.	GL	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>14</b>	<b>SEÑALETICA</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
14.1	carteleria vehicular	U	12,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
14.2	carteleria para bici senda	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
14.3	carteleria informativa	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>TOTAL TRAMO V - Calle 26 - Calle 37</b>						<b>\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>