

DISTRITO LUJAN		OBRA REMODELACION CALLE SAN MARTIN - ETAPA II					
TIPO DE OBRA REMODELACION, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS Y CALZADAS		FECHA oct-17					
PLANILLA DE COTIZACION							
RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto		% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Subtotal	
1		TAREAS PRELIMINARES (condiciones detalladas en PET)					
	1.1	Cartel de obra	gl	2		\$ 0.00	
	1.2	Obrador	un	1		\$ 0.00	
	1.3	Limpieza y replanteo. Cierre de seguridad. Cerco de obra vallado	gl	1		\$ 0.00	
	1.4	Suministro de energia de energia y agua	gl	1		\$ 0.00	
Subtotal Item						\$ 0.00	#DIV/0!
2		MOVIMIENTO DE SUELO					
	2.1	Desmonte de calzada existente (dependiendo de los niveles existente la superficie puede variar). Previo chequeo de medidas con I.O.	m2	3130		\$ 0.00	
	2.2	Desmonte de vereda y contrapiso existente. Previo chequeo de medidas con I.O.	m2	1946.2		\$ 0.00	
	2.3	Retiro de excedentes de calzada. La I.O. determinará el destino de los excedentes.	m3	940		\$ 0.00	
	2.4	Retiro de excedentes de vereda. La I.O. determinará el destino de los excedentes.	m3	600		\$ 0.00	
Subtotal Item						\$ 0.00	#DIV/0!
3		ALBAÑILERIA					
3.1		CONTRAPISOS					
	3.1	Contrapiso en veredas. Reconstrucción de contrapisos H8 de 12cm espesor	m2	2898.99		\$ 0.00	
	3.2	Cama de arena y cemento para asiento de pórfido 5cm espesor.	m2	2890		\$ 0.00	
	3.4	Cordón de cazolelas. De hormigón armado sección 20x10cm	ml	335		\$ 0.00	
	3.3	Viga de contención de hormigón armado H30. Sección 0,60m ancho * 0,65 de profundidad. Con junta de dilatación cada 15 m	ml	1122		\$ 0.00	
	3.5	Recomposición de fachada con materialidad preexistente. Ver relevamiento fotográfico	ml	260		\$ 0.00	
Subtotal Item						\$ 0.00	#DIV/0!
4		SOLADOS					
	4.1	Provisión y colocación de solado en vereda, incluye cordón perimetral. Losetas graníticas 40x40 en panes de 64 color gris claro (marca sugerida BIngino) Mortero 3 partes de arena 1 de cemento 2cm espesor.	m2	2498.99		\$ 0.00	
	4.2	Provisión y colocación de pórfido patagónico 10*10*10 incluye cordones perimetrales	m2	2890		\$ 0.00	
	4.3	Provisión y colocación de losetas podotáctiles 40x40	m2	400		\$ 0.00	
	4.4	Provisión y colocación de césped en cazolelas. Cynodo Dactilon en panes 60x40 (bermuda)	m2	60		\$ 0.00	
	4.5	Rampas de hormigón para discapacitados (4)	m2	205.68		\$ 0.00	
Subtotal Item						\$ 0.00	#DIV/0!
5		Varios					
	5.1	Colocación de plantines de dietes de 3 litros	un	600		\$ 0.00	
	5.2	Provisión y colocación de bahuinias de flor blanca de 7 litros. Incluye tutores	un	20		\$ 0.00	
	5.3	Provisión y colocación de Lagertroemias de flor blanca de 7 litros.	un	24		\$ 0.00	
	5.4	Sustratos, provisión y colocación de tierra negra 60%, humus de lombriz 10%, compost 20%, pometina 10%. Chips	m3	60		\$ 0.00	
	5.5	provisión y colocación de Cestos de basura metálicos tipo Indupag	un	56		\$ 0.00	
	5.6	Provisión y colocación de bolardo tipo bala 30 cm diámetro Tipo Indupag	un	360		\$ 0.00	
	5.7	Provisión y colocación de Banco de plaza de hormigón tipo tigre. Tipo Indupag	un	8		\$ 0.00	
	5.9	Provisión y colocación de Sendas peatonales. Pintura alquídica reflectiva.	m2	84		\$ 0.00	
	5.10	Limpieza permanente de obra	gl	1		\$ 0.00	
	5.11	Limpieza final de obra	gl	1		\$ 0.00	
	5.12	Seguridad permanente en obra	gl	1		\$ 0.00	
	5.13	Uso de pasarelas móviles, con laterales protegidos	un	25		\$ 0.00	
Subtotal Item						\$ 0.00	#DIV/0!
6		ALUMBRADO					
	6.1	Provisión y montaje de farolas completas	un	56		\$ 0.00	
	6.2	Provisión y colocación de cables subterráneos	un	4		\$ 0.00	
Subtotal Item						\$ 0.00	#DIV/0!
7		Canales pluviales					
	7.1	Canal de hormigón H30, espesor de 10cm. Malla de 4,2mm repatido 15*15	ml	860		\$ 0.00	
	7.2	Tramos entubados caño corrugado 30cm con los hormigón H30	ml	135		\$ 0.00	
	7.3	Conexiones entubadas a sumideros existentes con las modificaciones necesarias. Cámaras y tapas. Se realizarán sumideros nuevos si fuesen necesarios	ml	12		\$ 0.00	
	7.4	Rejilla metálica artiplac para cierre superior de canal	ml	710.4		\$ 0.00	
	7.5	Conexiones entubadas de cada salida de pluviales domiciliarios a canal. Caños de PVC 110	ml	650		\$ 0.00	
	7.6	Se realizarán nuevos sumideros	un	2		\$ 0.00	
Subtotal Item						\$ 0.00	#DIV/0!
8		Servicios					
	8.1	Se reemplaza instalación existente de cloacas caño PVC 260	ml	1025		\$ 0.00	
	8.2	Se reemplaza la instalación existente de agua corriente caño PEAD 90	ml	1025		\$ 0.00	
	8.3	Soterrado de instalaciones de alumbrado público	ml	1025		\$ 0.00	
	8.4	Soterrado de instalaciones de telefonía, cable y eléctrico domiciliario	ml	1225		\$ 0.00	
	8.5	Cámaras de 120*60*80 para acceso de tritubos	un	46		\$ 0.00	
	8.6	Arquetas de 80*60*40	un	22		\$ 0.00	
	8.7	Cruce con 6 tritubos	ml	95		\$ 0.00	
	8.8	Se accede a frentes de viviendas o comercios con 2 tritubos	ml	260		\$ 0.00	
	8.9	Intervención en fachadas cambio de medidores eléctricos	un	148		\$ 0.00	
Subtotal Item						\$ 0.00	#DIV/0!
TOTAL OBRA: CALLE San Martín - Etapa II						\$ 0.00	#DIV/0!
TIPO DE OBRA REMODELACION, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS		FECHA oct-17					
1		TAREAS PRELIMINARES (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)				\$ 0.00	
2		MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedora y desparramo en mismo terreno)				\$ 0.00	
3		ALBAÑILERIA				\$ 0.00	
4		SOLADOS				\$ 0.00	
5		RIEGO POR ASPERSION EXISTENTE				\$ 0.00	
6		ALUMBRADO				\$ 0.00	
7		CANALES PLUVIALES				\$ 0.00	
8		SERVICIOS				\$ 0.00	
TOTAL GENERAL						\$ 0.00	

LOS MONTOS INDICADOS INCLUYEN EL IVA