

| DISTRITO LUJAN | | OBRA REMODELACION CALLE SAN MARTIN - ETAPA II | | | | | |
|---|------|--|---------|---------|-----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE OBRA REMODELACION, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS Y CALZADAS | | FECHA oct-17 | | | | | |
| PLANILLA DE COTIZACION | | | | | | | |
| RUBRO | ITEM | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo | | Presupuesto | | % incidencia |
| | | | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Subtotal | |
| 1 | | TAREAS PRELIMINARES (condiciones detalladas en PET) | | | | | |
| | 1.1 | Cartel de obra | gl | 2 | | \$ 0.00 | |
| | 1.2 | Obrador | un | 1 | | \$ 0.00 | |
| | 1.3 | Limpieza y replanteo. Cierre de seguridad. Cerco de obra vallado | gl | 1 | | \$ 0.00 | |
| | 1.4 | Suministro de energia de energia y agua | gl | 1 | | \$ 0.00 | |
| Subtotal Item | | | | | | \$ 0.00 | #DIV/0! |
| 2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | |
| | 2.1 | Desmonte de calzada existente (dependiendo de los niveles existente la superficie puede variar). Previo chequeo de medidas con I.O. | m2 | 3130 | | \$ 0.00 | |
| | 2.2 | Desmonte de vereda y contrapiso existente. Previo chequeo de medidas con I.O. | m2 | 1946.2 | | \$ 0.00 | |
| | 2.3 | Retiro de excedentes de calzada. La I.O. determinará el destino de los excedentes. | m3 | 940 | | \$ 0.00 | |
| | 2.4 | Retiro de excedentes de vereda. La I.O. determinará el destino de los excedentes. | m3 | 600 | | \$ 0.00 | |
| Subtotal Item | | | | | | \$ 0.00 | #DIV/0! |
| 3 | | ALBAÑILERIA | | | | | |
| 3.1 | | CONTRAPISOS | | | | | |
| | 3.1 | Contrapiso en veredas. Reconstrucción de contrapisos H8 de 12cm espesor | m2 | 2898.99 | | \$ 0.00 | |
| | 3.2 | Cama de arena y cemento para asiento de pórfido 5cm espesor. | m2 | 2890 | | \$ 0.00 | |
| | 3.4 | Cordón de cazolelas. De hormigón armado sección 20x10cm | ml | 335 | | \$ 0.00 | |
| | 3.3 | Viga de contención de hormigón armado H30. Sección 0,60m ancho * 0,65 de profundidad. Con junta de dilatación cada 15 m | ml | 1122 | | \$ 0.00 | |
| | 3.5 | Recomposición de fachada con materialidad preexistente. Ver relevamiento fotográfico | ml | 260 | | \$ 0.00 | |
| Subtotal Item | | | | | | \$ 0.00 | #DIV/0! |
| 4 | | SOLADOS | | | | | |
| | 4.1 | Provisión y colocación de solado en vereda, incluye cordón perimetral. Losetas graníticas 40x40 en panes de 64 color gris claro (marca sugerida BIngino) Mortero 3 partes de arena 1 de cemento 2cm espesor. | m2 | 2498.99 | | \$ 0.00 | |
| | 4.2 | Provisión y colocación de pórfido patagónico 10*10*10 incluye cordones perimetrales | m2 | 2890 | | \$ 0.00 | |
| | 4.3 | Provisión y colocación de losetas podotáctiles 40x40 | m2 | 400 | | \$ 0.00 | |
| | 4.4 | Provisión y colocación de césped en cazolelas. Cynodo Dactilon en panes 60x40 (bermuda) | m2 | 60 | | \$ 0.00 | |
| | 4.5 | Rampas de hormigón para discapacitados (4) | m2 | 205.68 | | \$ 0.00 | |
| Subtotal Item | | | | | | \$ 0.00 | #DIV/0! |
| 5 | | Varios | | | | | |
| | 5.1 | Colocación de plantines de dietes de 3 litros | un | 600 | | \$ 0.00 | |
| | 5.2 | Provisión y colocación de bahuinias de flor blanca de 7 litros. Incluye tutores | un | 20 | | \$ 0.00 | |
| | 5.3 | Provisión y colocación de Lagertroemias de flor blanca de 7 litros. | un | 24 | | \$ 0.00 | |
| | 5.4 | Sustratos, provisión y colocación de tierra negra 60%, humus de lombriz 10%, compost 20%, pometina 10%. Chips | m3 | 60 | | \$ 0.00 | |
| | 5.5 | provisión y colocaciín de Cestos de basura metálicos tipo Indupag | un | 56 | | \$ 0.00 | |
| | 5.6 | Provisión y colocación de bolardo tipo bala 30 cm diámetro Tipo Indupag | un | 360 | | \$ 0.00 | |
| | 5.7 | Provisión y colocación de Banco de plaza de hormigón tipo tigre. Tipo Indupag | un | 8 | | \$ 0.00 | |
| | 5.9 | Provisión y colocación de Sendas peatonales. Pintura alquídica reflectiva. | m2 | 84 | | \$ 0.00 | |
| | 5.10 | Limpieza permanente de obra | gl | 1 | | \$ 0.00 | |
| | 5.11 | Limpieza final de obra | gl | 1 | | \$ 0.00 | |
| | 5.12 | Seguridad permanente en obra | gl | 1 | | \$ 0.00 | |
| | 5.13 | Uso de pasarelas móviles, con laterales protegidos | un | 25 | | \$ 0.00 | |
| Subtotal Item | | | | | | \$ 0.00 | #DIV/0! |
| 6 | | ALUMBRADO | | | | | |
| | 6.1 | Provisión y montaje de farolas completas | un | 56 | | \$ 0.00 | |
| | 6.2 | Provisión y colocación de cables subterráneos | un | 4 | | \$ 0.00 | |
| Subtotal Item | | | | | | \$ 0.00 | #DIV/0! |
| 7 | | Canales pluviales | | | | | |
| | 7.1 | Canal de hormigón H30, espesor de 10cm. Malla de 4,2mm repatido 15*15 | ml | 860 | | \$ 0.00 | |
| | 7.2 | Tramos entubados caño corrugado 30cm con los hormigón H30 | ml | 135 | | \$ 0.00 | |
| | 7.3 | Conexiones entubadas a sumideros existentes con las modificaciones necesarias. Cámaras y tapas. Se realizarán sumideros nuevos si fuesen necesarios | ml | 12 | | \$ 0.00 | |
| | 7.4 | Rejilla metálica artiplac para cierre superior de canal | ml | 710.4 | | \$ 0.00 | |
| | 7.5 | Conexiones entubadas de cada salida de pluviales domiciliarios a canal. Caños de PVC 110 | ml | 650 | | \$ 0.00 | |
| | 7.6 | Se realizarán nuevos sumideros | un | 2 | | \$ 0.00 | |
| Subtotal Item | | | | | | \$ 0.00 | #DIV/0! |
| 8 | | Servicios | | | | | |
| | 8.1 | Se reemplaza instalación existente de cloacas caño PVC 260 | ml | 1025 | | \$ 0.00 | |
| | 8.2 | Se reemplaza la instalación existente de agua corriente caño PEAD 90 | ml | 1025 | | \$ 0.00 | |
| | 8.3 | Soterrado de instalaciones de alumbrado público | ml | 1025 | | \$ 0.00 | |
| | 8.4 | Soterrado de instalaciones de telefonía , cable y eléctrico domiciliario | ml | 1225 | | \$ 0.00 | |
| | 8.5 | Cámaras de 120*60*80 para acceso de tritubos | un | 46 | | \$ 0.00 | |
| | 8.6 | Arquetas de 80*60*40 | un | 22 | | \$ 0.00 | |
| | 8.7 | Cruce con 6 tritubos | ml | 95 | | \$ 0.00 | |
| | 8.8 | Se accede a frentes de viviendas o comercios con 2 tritubos | ml | 260 | | \$ 0.00 | |
| | 8.9 | Intervención en fachadas cambio de medidores eléctricos | un | 148 | | \$ 0.00 | |
| Subtotal Item | | | | | | \$ 0.00 | #DIV/0! |
| TOTAL OBRA: CALLE San Martín - Etapa II | | | | | | \$ 0.00 | #DIV/0! |
| TIPO DE OBRA REMODELACION, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS | | FECHA oct-17 | | | | | |
| 1 | | TAREAS PRELIMINARES (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) | | | | \$ 0.00 | |
| 2 | | MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedora y/o desparramo en mismo terreno) | | | | \$ 0.00 | |
| 3 | | ALBAÑILERIA | | | | \$ 0.00 | |
| 4 | | SOLADOS | | | | \$ 0.00 | |
| 5 | | RIEGO POR ASPERSION EXISTENTE | | | | \$ 0.00 | |
| 6 | | ALUMBRADO | | | | \$ 0.00 | |
| 7 | | CANALES PLUVIALES | | | | \$ 0.00 | |
| 8 | | SERVICIOS | | | | \$ 0.00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | \$ 0.00 | |

LOS MONTOS INDICADOS INCLUYEN EL IVA