

Municipalidad de La Plata

La Plata, 05 de Setiembre de 2017

Señores: Oferentes

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

Ref.: Licitación Pública 74/2017  
"Diagonales verdes" Etapa 1: Diagonal 76 – Plaza Azcuénaga – Plaza Belgrano

Exp: 4061-1042935/2017 Circular aclaratoria sin consulta n° 001

OBSERVACIONES

1. En el ITEM del PET 5.2.4 Provisión y colocación / Lapacho Rosado, donde dice:  
  
"El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentación correspondiente.", se deberá leer "El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un volumen de 150 cm de profundidad por 100cm de largo y 100cm de ancho."
2. Con respecto al ITEM del PET 5.2.4 Provisión y colocación. *Se deberá considerar en los anexos II y III en el rubro 2(dos) las cantidades correspondientes según la siguientes planillas:*

**PLAZA BELGRANO**

OBRA - LA PLATA - PLAZAS							
PLAZA BELGRANO							
R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Ino
2	FORESTACION GENERAL					\$ 0.00	
2,1	Limpieza y Replanteo	GL	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,2	Provision y colocacion / Tilia (Tilo)	U	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,3	Provision y colocacion/Jacaranda	U	50.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,4	Provision y colocacion/Sauce Iloron	U	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,5	Provision y colocacion / Agapanthus	U	128.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,6	Provision y colocacion / Phormium Tenax	U	128.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,7	Provision y colocacion / Penisetum Rubra	U	128.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,8	Provision y colocacion de tutores (par)	U	55.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,9	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantacion de arboles.	M3	50.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,10	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

**PLAZA AZCUÉNAGA**

OBRA - LA PLATA - PLAZAS							
PLAZA AZCUENAGA							
R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Ino
2	FORESTACION GENERAL					\$ 0.00	
2,1	Limpieza y Replanteo	GL	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,2	Provision y colocacion / Lapacho	U	12.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,3	Provision y colocacion/Jacaranda	U	10.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,4	Provision y colocacion / Agapanthus	U	900.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,5	Provision y colocacion / Phormium Tenax	U	250.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,6	Provision y colocacion de tutores (par)	U	22.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,7	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantacion de arboles.	M3	20.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2,8	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00		


## DIAGONAL 76 TRAMO I

OBRA - LA PLATA - DIAGONAL 76							
TRAMO I							
R-I	Descripción	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
2	FORESTACION GENERAL					\$ 0.00	
2.1	Limpieza y Replanteo	M2	3,465.75	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.2	Reubicacion de arboles	U	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.3	Provision y colocacion / Cesped	M2	3,465.75	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.4	Provision y colocacion / Lapacho	U	2.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.5	Provision y colocacion / Fresno	U	49.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.6	Provision y colocacion / Fraxinus Pensilvanica	U	42.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.7	Provision y colocacion de tutores (pa)	U	51.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.8	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantacion de arboles.	M3					
2.9	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

## DIAGONAL 76 TRAMO II


OBRA - LA PLATA - DIAGONAL 76							
TRAMO II							
R-I	Descripción	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
2	FORESTACION GENERAL					\$ 0.00	
2.1	Limpieza y Replanteo	M2	3,708.80	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.2	Reubicacion de arboles	U	44.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.3	Provision y colocacion / Cesped	M2	3,708.80	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.4	Provision y colocacion / Lapacho	U	9.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.5	Provision y colocacion / Fresno	U	24.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.6	Provision y colocacion / Fraxinus Pensilvanica	U	42.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.7	Provision y colocacion de tutores (pa)	U	33.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
2.8	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantacion de arboles.	M3					
2.9	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

- En planos está especificado Banco Durban y en el pliego figura como 5.6.1 Ejecución de bancos de hormigón in situ. Para este elemento se considera de hormigón in situ con terminación planchado de concreto o premoldeado a aprobar por la SPU y la inspección de obra de 0,45 x 0,50 x 1,80 ml.
- En todos los casos las rampas, sean in situ o premoldeadas, como así también las piezas podotáctiles o antideslizantes que las compongan serán de color de la vereda existente o en su defecto color cemento.



Dr. GABRIEL ROUILLET

Secretario Planeamiento Urbano y Des. Económico



Arq. EDUARDO PIETROBON

Responsable de Obra SSP