



Buenos Aires, 24 de enero de 2022

Licitación Pública Nacional N° FNP-ARG35-LPN-01 - "Renovación y Modernización del Centro de Frontera Concordia - Salto - Provincia de Entre Ríos" - Préstamo FONPLATA ARG-35/2017

**Programa de Infraestructura para la Integración
Préstamo FONPLATA ARG-35/2017**

ENMIENDA N° 7

Nos dirigimos a Usted, con relación al proceso citado en el epígrafe, a fin de comunicarle, conforme a lo establecido en la cláusula 11.1 de la Sección I "Instrucciones a los Oferentes" del Documento de Licitación, la Enmienda N° 1 dispuesta por el Contratante.

• **Sección VII– Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento**

Donde dice:

“012.07.13 Termotanque de 50lts. Con ménsulas

Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 50lts de colgar. Digital (2000w). Med: h: 885mm DIAM:360 Se colocará con 2 ménsulas metálicas amuradas según planos de detalles dentro del local.;

012.08 Desagües cloacales Ídem Generalidades Ítem 010 Instalación Sanitaria

012.08.01 Cañería de CPPS D° 110 mm. Con Accesorios

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales primarios, ventilaciones. De diámetro 0,110m.

012.08.02 Cañería de CPPS D° 64 mm. Con Accesorios

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales primarios, ventilaciones. De diámetro 0,064m.

012.09 Provisión de agua fría

Ídem Generalidades Ítem 010 Instalación Sanitaria

012.09.01 Cañería de PP D° 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de polipropileno Homopolímero Random, incluido provisión, colocación, pases, soportes, accesorios, protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y distribución de agua fría (AF). De Diámetro 0,019m.



Ministerio del Interior Argentina

012.09.02 Llave de paso D° 19 mm.

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,019m, con campana y volante especial, s/especificaciones.

012.10 Provisión de agua caliente

Ídem Generalidades Ítem 010 Instalación Sanitaria

012.10.01 Cañería de PP D° 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de polipropileno Homopolímero Random de tipo especial con protección térmica, incluido provisión, colocación, pases, soportes, accesorios, protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y distribución de agua caliente (AC). De Diámetro 0,019m.

012.10.02 Llave de paso D° 19 mm.

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,019m, con campana y volante especial, s/especificaciones.

012.11 Reemplazo y ejecución de cielorrasos

Deberán contemplarse para este rubro todos los componentes para su provisión y colocación que a continuación se describen y todos aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente, sean necesarios para la correcta resolución considerando que todas estas tareas se encuentran incluidas en el presupuesto. El ítem incluye la estructura, aislaciones, juntas y todos los accesorios necesarios para la correcta ejecución de los nuevos cielorrasos. Los ítems incluyen la demolición y el retiro de los elementos de demolición según las Especificaciones Generales del presente pliego y el pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) Particulares–Plan de Manejo Ambiental y Social (PGAS)–Anexo I”

Debe decir:

012.07.13 Termotanque de 50lts. Con ménsulas

Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 50lts de colgar. Digital (2000w). Med: h: 885mm DIAM:360 Se colocará con 2 ménsulas metálicas amuradas según planos de detalles dentro del local.;

012.11 Reemplazo y ejecución de cielorrasos

Deberán contemplarse para este rubro todos los componentes para su provisión y colocación que a continuación se describen y todos aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente, sean necesarios para la correcta resolución considerando que todas estas tareas se encuentran incluidas en el presupuesto. El ítem incluye la estructura, aislaciones, juntas y todos los accesorios necesarios para la correcta ejecución de los nuevos cielorrasos. Los ítems incluyen la demolición y el retiro de los elementos de demolición según las Especificaciones Generales del presente pliego y el pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) Particulares–Plan de Manejo



Ambiental y Social (PGAS)–Anexo I.

• **ENMIENDA N° 1**

Sección II. Datos de la Licitación.

IAO 13.1 (g) de los DDL

Donde dice:

“... y planilla de análisis de precios según el formato adjunto (incluir copia en formato editable).
...”

Debe decir:

“... y planilla de análisis de precios según formato adjunto a la presente como Anexo: Planilla de análisis de Precios, (incluir copia en formato editable) ...”

Se informa que el resto de las cláusulas del documento permanecen inalterables.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.

Anexo: Planilla de análisis de Precios

MODELO de Análisis de Precios					
Descripción Item:					Unidad de medida:
Insumo	Unidad	Cantidad	Costo unitario (\$)	Costo parcial (\$)	Índice de Referencia
A Mano de Obra (con cargas sociales)					
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
B Materiales					
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
C Equipos					
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
				Total Costo	-
Gastos Generales			0%	0	
Beneficio			0%	0	
				Subtotal	0
Gastos Financieros			0%	0	
				Subtotal 2	0
Impuestos			0%	0	
				PRECIO del Item	0